



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total:	10.8904	
MATERIAIS					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,1865	9,1865
			Total:	9,1865	
			Total Simples:	20,08	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	20,08	
C1127	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M		82,48	
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9000	16,2166	14,5949
12312	ELETRICISTA	H	0,9000	20,0846	18,0761
			Total:	32,6711	
MATERIAIS					
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000	49,8102	49,8102
			Total:	49,8102	
			Total Simples:	82,48	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	82,48	
C4531	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M		224,47	
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,6000	16,2166	9,7300
12312	ELETRICISTA	H	0,6000	20,0846	12,0508
			Total:	21,7807	
MATERIAIS					
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,0000	202,6929	202,6929
			Total:	202,6929	
			Total Simples:	224,47	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	224,47	
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN		7,14	
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	16,2166	2,4325

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and several scribbles.



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA segunda-feira, 15 de agosto de 2022	BDI 21,85%	VALIDADE 60 DIAS	
FONTE SEINFRA	VERSÃO 027.1 - DESONERADA	ENCARGOS 83,85%	REF. mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I2312	ELETRICISTA	H	0,1500	20,0846	3,0127
				Total:	5,4452
MATERIAIS					
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,6923	1,6923
				Total:	1,6923
				Total Simples:	7,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	7,14
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN			8,80
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	16,2166	2,4325
I2312	ELETRICISTA	H	0,1500	20,0846	3,0127
				Total:	5,4452
MATERIAIS					
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	3,3555	3,3555
				Total:	3,3555
				Total Simples:	8,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	8,80
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN			300,22
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	16,2166	48,6498
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	20,0846	60,2538
				Total:	108,9035
MATERIAIS					
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,3211	31,3211
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,8086	30,8086
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	25,4708	25,4708
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	103,7204	103,7204
				Total:	191,3210
				Total Simples:	300,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Valor Geral:		300,22
C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	283,62		
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	1,6800	116,3538	195,4744
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	1,2500	12,3062	15,3828
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0384	382,4836	14,6874
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,1920	64,0077	12,2895
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1,4400	21,5121	30,9775
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,2160	39,8477	8,6071
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,0540	114,8008	6,1992
				Total	283,6178
				Total Simples:	283,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	283,62
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,77		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	16,2166	3,4055
I2312	ELETRICISTA	H	0,2100	20,0846	4,2178
				Total	7,6232
MATERIAIS					
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	8,1421	8,1421
				Total	8,1421
				Total Simples:	15,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	15,77
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	29,37		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	16,2166	6,0001
I2312	ELETRICISTA	H	0,3700	20,0846	7,4313
				Total	13,4314
MATERIAIS					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI -
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	15,9362	15,9362
				Total:	15,9362
				Total Simples:	29,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	29,37
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN			26,41
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,3700	16,2166	6,0001
I2312	ELETRICISTA	H	0,3700	20,0846	7,4313
				Total:	13,4314
MATERIAIS					
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	12,9771	12,9771
				Total:	12,9771
				Total Simples:	26,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,41
C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	UN			40,63
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,3700	16,2166	6,0001
I2312	ELETRICISTA	H	0,3700	20,0846	7,4313
				Total:	13,4314
MATERIAIS					
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	9,8731	9,8731
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000	9,1865	9,1865
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	8,1421	8,1421
				Total:	27,2017
				Total Simples:	40,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	40,63
C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M			14,64

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
MAO DE OBRA			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000
			16,2166
			Total: 12,9733
MATERIAIS			
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000
			1,6632
			Total: 1,6632
			Total Simples: 14,64
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 14,64
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	UN	255,03
MAO DE OBRA			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000
			16,2166
12312	ELETRICISTA	H	1,5000
			20,0846
			Total: 86,8850
MATERIAIS			
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000
			17,6187
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000
			49,9262
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000
			2,5045
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000
			62,8550
			Total: 168,1420
			Total Simples: 255,03
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 255,03
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	636,22
MAO DE OBRA			
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000
			16,2166
12320	ENCANADOR	H	0,4000
			19,6494
			Total: 14,3464
MATERIAIS			
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1,0000
			620,4852
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	2,0000
			0,6962
			Total: 621,8777
			Total Simples: 636,22



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	636,22	
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN			43,58
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	16,2166	12,9733
12395	PINTOR	H	1,5000	20,0846	30,1269
				Total:	43,1002
MATERIAIS					
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	15,8588	0,4758
				Total:	0,4758
				Total Simples:	43,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	43,58
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			186,84
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	16,2166	48,6498
12320	ENCANADOR	H	3,0000	19,6494	58,9483
12543	SERVENTE	H	2,5000	15,0369	37,5921
				Total:	145,1902
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	72,2542	0,2890
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	1,0637	3,1911
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5415	1,6246
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,9567	5,9567
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,3441	2,6883
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,7986	1,7986
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	11,4396	11,4396
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,3111	2,3111
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	10,4823	3,4592
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	3,7810	5,6715
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	6,4306	3,2153
				Total:	41,6449
				Total Simples:	186,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO

2



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	186,84	
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT		207,21	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	16.2166	48.6498
12320	ENCANADOR	H	3.0000	19.6494	58.9483
12543	SERVEANTE	H	2.5000	15.0369	37.5921
				Total:	145.1902
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0.0035	72.2542	0.2529
10441	CAL HIDRATADA	KG	2.5000	1.0637	2.6593
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2.5000	0.5415	1.3538
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2.0000	0.5705	1.1411
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4.0000	1.7019	6.8077
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1.0000	4.8157	4.8157
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2.0000	1.4989	2.9977
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1.0000	2.8623	2.8623
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1.0000	3.2201	3.2201
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1.2000	2.8913	3.4696
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5.0000	6.4886	32.4429
				Total:	62.0229
			Total Simples:	207,21	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	207,21	
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN		411,22	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0.2250	16.2166	3.6487
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.1850	16.2166	19.2167
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0.2250	20.0846	4.5190
10498	CARPINTEIRO	H	1.1850	20.0846	23.8002
12391	PEDREIRO	H	4.1390	20.0846	83.1301
12543	SERVEANTE	H	8.1940	15.0369	123.2119
				Total:	257.5267
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0.0440	9.7184	0.4276

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI -
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1610	65,2725	10,5089
I0169	AÇO CA-60	KG	2,5820	8,0068	20,6735
I0280	BRITA	M3	0,0770	73,6757	5,6730
I0441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440	1,0637	8,1309
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	29,3291	5,8658
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090	0,5415	22,6946
I1916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,0590	9,6797	0,5711
I2082	TUOLO MACIÇO COMUM	UN	141,1200	0,5609	79,1486
				Total:	153,6939
				Total Simples:	411,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	411,22
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN			78,82
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8500	16,2166	13,7841
I2320	ENCANADOR	H	0,8500	19,6494	16,7020
				Total:	30,4861
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,5000	0,2708	0,4061
I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4)	UN	1,0000	47,9245	47,9245
				Total:	48,3307
				Total Simples:	78,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	78,82
C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN			4,95
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	16,2166	1,4595
I2320	ENCANADOR	H	0,0900	19,6494	1,7684
				Total:	3,2279
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0040	43,6697	0,1747
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5000	0,2708	0,1354
I6723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	UN	1,0000	1,4118	1,4118
				Total:	1,7219

2



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
			Total Simples: 4,95
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 4,95
C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	8,62
MAO DE OBRA			
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coeficiente
		H	0,1800
I2320	ENCANADOR	H	0,1800
			Preço
			Total
			16,2166
			19,6494
			6,4559
MATERIAIS			
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0080
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	1,0000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0030
			Preço
			Total
			43,6697
			1,7019
			37,9257
			2,1651
			Total Simples: 8,62
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 8,62
C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	6,71
MAO DE OBRA			
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coeficiente
		H	0,0900
I2320	ENCANADOR	H	0,0900
			Preço
			Total
			16,2166
			19,6494
			3,2279
MATERIAIS			
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0095
			Preço
			Total
			43,6697
			2,8623
			37,9257
			0,3603
			3,4846
			Total Simples: 6,71
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 6,71
C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	84,43
MAO DE OBRA			
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coeficiente
		H	0,6100
			Preço
			Total
			16,2166
			9,8921

2



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I2320	ENCANADOR	H	0,6100	19,6494	11,9862
				Total:	21,8783
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2708	0,3249
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	UN	1,0000	62,2265	62,2265
				Total:	62,5514
				Total Simples:	84,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	84,43
C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN			4,11
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	16,2166	1,4595
I2320	ENCANADOR	H	0,0900	19,6494	1,7684
				Total:	3,2279
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0030	43,6697	0,1310
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2500	0,2708	0,0677
I6722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	UN	1,0000	0,6866	0,6866
				Total:	0,8853
				Total Simples:	4,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4,11
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN			424,64
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,7000	15,0369	10,5258
				Total:	10,5258
MATERIAIS					
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000	414,1178	414,1178
				Total:	414,1178
				Total Simples:	424,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	424,64

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	36,37		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	20,0846	12,0508
12543	SERVENTE	H	0,6000	15,0369	9,0221
				Total:	21,0729
SERVIÇOS					
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0200	764,9719	15,2994
				Total:	15,2994
				Total Simples:	36,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	36,37
C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	109,89		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,4000	20,0846	28,1184
12543	SERVENTE	H	1,4000	15,0369	21,0516
				Total:	49,1700
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,0065	46,2071
				Total:	46,2071
SERVIÇOS					
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	725,4410	14,5088
				Total:	14,5088
				Total Simples:	109,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	109,89
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	8,49		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	20,0846	4,0169
12543	SERVENTE	H	0,2000	15,0369	3,0074
				Total:	7,0243
MATERIAIS					

2



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	3,4715	1,4650
				Total:	1,4650
				Total Simples:	8,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	8,49
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3			507,02
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	2,0000	20,0846	40,1692
I2543	SERVENTE	H	6,0000	15,0369	90,2211
				Total:	130,3903
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	376,6315	376,6315
				Total:	376,6315
				Total Simples:	507,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	507,02
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2			89,32
EQUIPAMENTOS (HORARIO)					
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,8353	0,6683
				Total:	0,6683
MAO DE OBRA					
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,5000	20,0846	10,0423
I2391	PEDREIRO	H	1,2000	20,0846	24,1015
I2543	SERVENTE	H	1,2000	15,0369	18,0442
				Total:	52,1880
MATERIAIS					
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4642	9,7474
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	72,2542	2,1676
I0508	CERA	KG	0,1000	15,6267	1,5627
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,5415	14,3936
I1101	ESMERIL N 36	UN	0,1000	35,5953	3,5595
I1102	ESMERIL N 60	UN	0,0500	34,0094	1,7005
I1316	JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,3345	3,3362
				Total:	36,4674

Handwritten signatures and a large number '2' at the bottom of the page.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total Simples:	89,32	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	89,32	
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2		102,86	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,2000	20,0846	24,1015
12543	SERVENTE	H	1,2000	15,0369	18,0442
				Total:	42,1457
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	1,1000	42,0065	46,2071
				Total:	46,2071
SERVIÇOS					
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	725,4410	14,5088
				Total:	14,5088
			Total Simples:	102,86	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	102,86	
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2		46,28	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	26,5545	2,0102
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	40,7734	0,1672
				Total:	2,1773
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	20,0846	3,2035
12543	SERVENTE	H	0,1595	15,0369	2,3984
				Total:	5,6019
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	65,2725	3,7075
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	58,4648	0,3800
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TJO LINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0031	34,3092	34,4155
				Total:	38,5030
			Total Simples:	46,28	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	46,28	
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2		52,71	
MATERIAIS					
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	Coefficiente	Preço	Total
			1,0000	52,7112	52,7112
				Total:	52,7112
				Total Simples:	52,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	52,71
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2		11,46	
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	Coefficiente	Preço	Total
			0,2000	16,2166	3,2433
12395	PINTOR	H	Coefficiente	Preço	Total
			0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	9,2687
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	Coefficiente	Preço	Total
			0,4000	0,5319	0,2127
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	Coefficiente	Preço	Total
			0,7000	2,8236	1,9765
				Total:	2,1893
				Total Simples:	11,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,46
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2		18,74	
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	Coefficiente	Preço	Total
			0,3500	16,2166	5,6758
12395	PINTOR	H	Coefficiente	Preço	Total
			0,4000	20,0846	8,0338
				Total:	13,7096
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	Coefficiente	Preço	Total
			0,2500	0,5319	0,1330
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	Coefficiente	Preço	Total
			0,1200	11,6814	1,4018
12096	TINTA LATEX	L	Coefficiente	Preço	Total
			0,1700	20,5488	3,4933
				Total:	5,0280
				Total Simples:	18,74

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	18,74
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA			M2	14,59
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500	16,2166	4,0541
12395	PINTOR	H	0,3500	20,0846	7,0296
				Total:	11,0838
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5319	0,2659
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	4,6223	3,2356
				Total:	3,5015
				Total Simples:	14,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,59
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA			M2	20,10
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,2166	5,6758
12395	PINTOR	H	0,4000	20,0846	8,0338
				Total:	13,7096
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	16,6227	0,8311
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5319	0,1330
11488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	11,5170	1,3820
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	23,7785	4,0424
				Total:	6,3885
				Total Simples:	20,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,10
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL			M2	4,35
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,2000	20,0846	4,0169
				Total:	4,0169

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten number 2]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
MATERIAIS					
I2496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,1121	0,3336
				Total	0,3336
				Total Simples:	4,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4,35
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2			36,52
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	16,2166	12,9733
I2395	PINTOR	H	0,8000	20,0846	16,0677
				Total	29,0409
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	16,6227	0,4987
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,1653	3,8665
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6342	0,4903
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	21,8349	2,6202
				Total	7,4756
				Total Simples:	36,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	36,52
C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2			20,05
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,2166	5,6758
I2395	PINTOR	H	0,4000	20,0846	8,0338
				Total	13,7096
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5319	0,2127
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,5170	1,3820
I2425	SOLVENTE	L	0,0500	13,0448	0,6522
I2500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	0,1700	24,1073	4,0982
				Total	6,3453
				Total Simples:	20,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI -
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Valor Geral:		20,05
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	10,53		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,7000	15,0369	10,5258
				Total	10,5258
				Total Simples:	10,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,53
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	39,85		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,6500	15,0369	39,8477
				Total	39,8477
				Total Simples:	39,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	39,85
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	409,22		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	6,0000	20,0846	120,5075
12543	SERVENTE	H	9,0000	15,0369	135,3317
				Total	255,8392
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	65,2725	23,8114
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5415	59,2964
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	63,8800	70,2680
				Total	153,3759
				Total Simples:	409,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	409,22
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	13,66		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and a star-like symbol.



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	16,2166	1,2973
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	20,0846	1,6068
				Total:	2,9041
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0,0200	9,7184	0,1944
I0163	AÇO CA-50	KG	1,1500	9,1865	10,5645
				Total:	10,7588
				Total Simples:	13,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,66
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm			KG	11,94
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	16,2166	1,1352
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	20,0846	1,4059
				Total:	2,5411
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0,0200	9,7184	0,1944
I0169	AÇO CA-60	KG	1,1500	8,0068	9,2078
				Total:	9,4021
				Total Simples:	11,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,94
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X			M2	64,01
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3000	16,2166	21,0816
I0498	CARPINTEIRO	H	1,3000	20,0846	26,1100
				Total:	47,1915
MATERIAIS					
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	7,1075	2,8430
I1728	PREGO 10X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,1500	13,3446	2,0017
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	4,5836	2,2918
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	9,6797	9,6797
				Total:	16,8161
				Total Simples:	64,01

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '2' and a signature that appears to be 'A'.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	64,01
C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	631,79		
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10788	VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	H	0,2600	1,5826	0,4115
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	0,3000	102,0862	30,6259
				Total:	31,0373
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,5000	20,0846	30,1269
12543	SERVENTE	H	3,5000	15,0369	52,6290
				Total:	82,7559
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0500	362,9441	381,0913
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	1,0500	130,3903	136,9098
				Total:	518,0011
				Total Simples:	631,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	631,79
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	92,75		
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3500	16,2166	21,8924
10498	CARPINTEIRO	H	1,3500	20,0846	27,1142
				Total:	49,0066
MATERIAIS					
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1 22 X 2 44M)	M2	0,2600	28,5942	7,4345
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	12,1939	14,6326
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2500	13,3446	3,3362
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,5836	7,0129
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	9,6797	11,3252
				Total:	43,7414
				Total Simples:	92,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	92,75

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	122,29		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3500	20,0846	7,0296
12543	SERVENTE	H	0,3500	15,0369	5,2629
				Total:	12,2925
MATERIAIS					
10169	AÇO CA-60	KG	0,7400	8,0068	5,9250
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	12,1939	15,8520
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	13,3446	0,4003
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,5836	4,4461
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,6500	9,6797	6,2918
18284	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	M2	1,0000	52,9529	52,9529
				Total:	85,8681
SERVIÇOS					
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0400	382,4836	15,2993
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0400	220,7178	8,8287
				Total:	24,1281
				Total Simples:	122,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	122,29
C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	54,52		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,2000	20,0846	24,1015
12543	SERVENTE	H	0,7500	15,0369	11,2776
				Total:	35,3791
MATERIAIS					
10823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	UN	4,0000	4,3418	17,3673
				Total:	17,3673
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0036	492,9186	1,7745
				Total:	1,7745
				Total Simples:	54,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	54,52

Handwritten signatures and initials: P, H, 2, H, A



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	29,62		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	20,0846	12,0508
12543	SERVENTE	H	0,8000	15,0369	12,0295
				Total:	24,0802
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	65,2725	1,5861
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3000	0,5415	3,9531
				Total:	5,5392
				Total Simples:	29,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	29,62
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	85,38		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0000	16,2166	16,2166
10498	CARPINTEIRO	H	1,0000	20,0846	20,0846
				Total:	36,3012
MATERIAIS					
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,5409	19,3932
11724	PREGO	KG	0,1200	15,0272	1,8033
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,3055	4,5691
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	17,5317	23,3172
				Total:	49,0827
				Total Simples:	85,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	85,38
C4462	TELHA CERÂMICA	M2	61,29		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,1000	20,0846	22,0930
12543	SERVENTE	H	1,1000	15,0369	16,5405
				Total:	38,6336
MATERIAIS					

(Handwritten signatures and initials)



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,6866	22,6568
				Total:	22,6568
				Total Simples:	61,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	61,29
C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			309,18
MATERIAIS					
18341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	309,1789	309,1789
				Total:	309,1789
				Total Simples:	309,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	309,18
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN			14,97
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	16,2166	3,4055
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	20,0846	4,2178
				Total:	7,6232
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,3492	7,3492
				Total:	7,3492
				Total Simples:	14,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,97
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN			438,22
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	16,2166	44,5956
12320	ENCANADOR	H	2,7500	19,6494	54,0360
				Total:	98,6316
MATERIAIS					
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,1256	17,1256
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2708	0,2274

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	93,7120	93,7120
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS. INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,2525	14,5050
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	124,7430	124,7430
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	74,7781	74,7781
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	14,4953	14,4953
				Total	339,5864
				Total Simples:	438,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	438,22
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN			484,82
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9000	16,2166	47,0281
I2320	ENCANADOR	H	2,9000	19,6494	56,9834
				Total	104,0115
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2708	0,1516
I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN	1,0000	39,7050	39,7050
I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000	326,4495	326,4495
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,2525	14,5050
				Total	380,8112
				Total Simples:	484,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	484,82
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN			991,54
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	16,2166	48,6498
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	19,6494	58,9483
				Total	107,5981
MATERIAIS					
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,0000	1,9630	1,9630
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,1256	17,1256
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2708	0,1516
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,9567	5,9567

[Handwritten signatures and marks]



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000	9,4186	0,9419
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,2525	14,5050
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,0000	315,5708	315,5708
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	1,0000	527,7306	527,7306
				Total:	883,9451
				Total Simples:	991,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	991,54
C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m	UN			937,88
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,5000	20,0846	30,1269
12543	SERVEENTE	H	2,0000	15,0369	30,0737
				Total:	60,2006
MATERIAIS					
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,6800	358,2155	601,8020
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	3,0000	90,6176	271,8527
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,9000	2,8236	2,5413
				Total:	876,1960
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0030	492,9186	1,4788
				Total:	1,4788
				Total Simples:	937,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	937,88
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN			8,49
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,1500	19,6494	2,9474
				Total:	2,9474
MATERIAIS					
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	5,2702	5,2702
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,2708	0,2708
				Total:	5,5409
				Total Simples:	8,49

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé. 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	8,49	
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN		23,54	
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	16,2166	8,1083
I2320	ENCANADOR	H	0.2500	19,6494	4,9124
				Total:	13,0207
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0.2800	0,2708	0,0758
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1.0000	10,4436	10,4436
				Total:	10,5194
				Total Simples:	23,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	23,54
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN		55,15	
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6500	16,2166	10,5408
I2320	ENCANADOR	H	0.6500	19,6494	12,7721
				Total:	23,3129
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0.2800	0,2708	0,0758
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1.0000	31,7563	31,7563
				Total:	31,8321
				Total Simples:	55,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	55,15
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN		9,99	
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	0,2500	19,6494	4,9124
				Total:	4,9124
MATERIAIS					
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1.0000	4,9801	4,9801

[Handwritten signatures and initials]



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,2708	0,0948
				Total:	5,0748
				Total Simples:	9,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,99
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2			113,40
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2500	16,2166	4,0541
I0498	CARPINTEIRO	H	0,2500	20,0846	5,0211
				Total:	9,0753
SERVIÇOS					
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	0,2000	159,3974	31,8795
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2	1,0000	72,4488	72,4488
				Total:	104,3283
				Total Simples:	113,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	113,40
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2			107,77
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	21,5745	0,4315
				Total:	0,4315
MAO DE OBRA					
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,8000	20,0846	16,0677
I0498	CARPINTEIRO	H	0,7000	20,0846	14,0592
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	20,0846	6,0254
I2543	SERVENTE	H	1,1000	15,0369	16,5405
				Total:	52,6928
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,7184	0,1944
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	72,2542	2,8902
I0163	AÇO CA-50	KG	1,3500	9,1865	12,4018
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	23,0243	23,0243
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,5415	9,4008
I1605	PEDRISCO	M3	0,0900	71,4613	6,4315

2



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I1724	PREGO	KG	0,0200	15,0272	0,3005
				Total:	54,6434
				Total Simples:	107,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	107,77
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2			68,59
MAO DE OBRA					
I1328	LADRILHISTA	H	0,7200	20,0846	14,4609
I2543	SERVENTE	H	0,7200	15,0369	10,8265
				Total:	25,2874
MATERIAIS					
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,1000	32,2301	35,4531
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4,0000	1,9630	7,8520
				Total:	43,3052
				Total Simples:	68,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	68,59
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2			10,37
MAO DE OBRA					
I1328	LADRILHISTA	H	0,2300	20,0846	4,6195
I2543	SERVENTE	H	0,2300	15,0369	3,4585
				Total:	8,0779
MATERIAIS					
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6610	3,4715	2,2947
				Total:	2,2947
				Total Simples:	10,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,37
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2			22,16
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,1300	20,0846	2,6110
I2543	SERVENTE	H	1,3000	15,0369	19,5479

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total:	22.1589	
			Total Simples:	22,16	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	22,16	
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2		478,20	
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	478,2008	478,2008
				Total:	478,2008
				Total Simples:	478,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	478,20
c4728	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		305,39	
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19042	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	511,7364	204,6946
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	117,2778	46,9111
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,8000	5,3282	14,9189
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,4300	15,9942	38,8659
				Total	305,3904
				Total Simples:	305,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	305,39

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large blue '2' and several scribbles.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	43,83		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	16,2166	12,9733
12312	ELETRICISTA	H	0,8000	20,0846	16,0677
				Total:	29,0409
MATERIAIS					
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	UN	1,0000	11,8361	11,8361
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	1,0000	2,9494	2,9494
				Total:	14,7854
				Total Simples:	43,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	43,83
C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	115,85		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9000	16,2166	14,5949
10498	CARPINTEIRO	H	0,9000	20,0846	18,0761
				Total:	32,6711
MATERIAIS					
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,2500	10,5403	2,6351
11581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS	UN	3,0000	5,6763	17,0289
11724	PREGO	KG	0,2500	15,0272	3,7568
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	2,3000	25,8963	59,5614
				Total:	82,9821
				Total Simples:	115,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	115,85
C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	13,81		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2300	20,0846	4,6195
12543	SERVEnte	H	0,2300	15,0369	3,4585
				Total:	8,0779
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	1,6520	3,4715	5,7350

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and several scribbles.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total	5,7350	
			Total Simples:	13,81	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	13,81	
C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2		352,00	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	3,0000	20,0846	60,2538
12543	SERVENTE	H	3,0000	15,0369	45,1106
				Total:	105,3643
MATERIAIS					
16748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	M2	1,0000	241,7113	241,7113
				Total:	241,7113
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3	M3	0,0100	492,9186	4,9292
				Total:	4,9292
				Total Simples:	352,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	352,00
C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2		465,18	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,2000	20,0846	24,1015
12543	SERVENTE	H	2,0000	15,0369	30,0737
				Total:	54,1752
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	72,2542	0,5780
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,5415	1,7329
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	M2	1,0000	408,6929	408,6929
				Total:	411,0038
				Total Simples:	465,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	465,18

2

(Handwritten signatures and initials)




G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	173,03		
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	20,0846	30,1269
I2543	SERVEnte	H	1,5000	15,0369	22,5553
				Total	52,6822
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0180	72,2542	1,3006
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,3500	0,5415	1,8141
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,2708	0,2031
I2497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	69,2952	69,2952
I2501	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4". CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	30,6152	30,6152
I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	UN	1,0000	13,4510	13,4510
I7981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	UN	1,0000	3,6649	3,6649
				Total	120,3441
				Total Simples:	173,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	173,03
C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1.242,86		
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4,0000	16,2166	64,8664
I2320	ENCANADOR	H	4,0000	19,6494	78,5978
I2391	PEDREIRO	H	2,5000	20,0846	50,2115
I2543	SERVEnte	H	2,5000	15,0369	37,5921
				Total	231,2677
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	72,2542	2,1676
I0169	AÇO CA-60	KG	1,1400	8,0068	9,1277
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,3800	0,5415	8,8701

2



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELA
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,2600	0,2708	0,6119
I1605	PEDRISCO	M3	0,0400	71,4613	2,8585
I1648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	UN	1,0000	433,3997	433,3997
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	2,0000	158,6944	317,3887
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	2,0000	83,6648	167,3297
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	2,0000	34,9184	69,8367
				Total:	1.011,5907
				Total Simples:	1.242,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.242,86
C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2			6,62
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,2500	20,0846	5,0211
				Total:	5,0211
MATERIAIS					
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,2616	1,5940
				Total:	1,5940
				Total Simples:	6,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,62

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Z' and several scribbles.



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateus-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO CARLOS DE PINHO - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA segunda-feira, 15 de agosto de 2022	BDI 21,85%	VALIDADE 60 DIAS	
FONTE SEINFRA	VERSÃO 027.1 - DESONERADA	ENCARGOS 83,85%	REF. mar/21

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais
CEARA

TABELA 27 E 27.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
TOTAL(A+B+C+D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%

2



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103
Centro - Crateus-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,85%	60 DIAS
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEUS - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%
			REF.
			mar/21

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
AREA GERAL ESCOLA								
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 282.675,35
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	146,47	178,47	1.070,82
1.2	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	19,95	13,64	16,62	331,57
1.3	SEINFRA	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	39,05	12,78	15,57	608,01
1.4	SEINFRA	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	122,21	42,61	51,92	6.345,14
0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 7.769,12
2.1.1	SEINFRA	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	20,37	313,01	381,40	7.769,12
3.0			COBERTURA					R\$ 33.373,59
3.1	SEINFRA	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	334,05	10,23	12,47	4.165,60
3.2	SEINFRA	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	200,43	38,05	46,36	9.291,93
3.3	SEINFRA	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	334,05	48,93	59,62	19.916,06
4.0			LOUÇAS E METAIS					R\$ 5.084,22
4.1	SEINFRA	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.242,86	1.514,42	1.514,42
4.2	SEINFRA	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	713,59	869,51	869,51
4.3	SEINFRA	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	1,25	382,18	465,69	582,11
4.4	SEINFRA	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	579,45	706,06	2.110,18
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 49.125,58
5.1	SEINFRA	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2	M	1.261,54	5,93	7,23	9.120,93
5.2	SEINFRA	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	957,50	7,20	8,77	8.397,28
5.3	SEINFRA	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	333,47	7,93	9,66	3.221,32
5.4	SEINFRA	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	469,04	10,69	13,03	6.111,59
5.5	SEINFRA	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC D= 40mm (1 1/4")	M	23,75	17,93	21,85	518,94
5.6	SEINFRA	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC D= 32mm (1")	M	68,86	12,54	15,28	1.052,18
5.7	SEINFRA	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC D= 25mm (3/4")	M	396,76	9,56	11,65	4.622,25
	SEINFRA	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	20,08	24,47	73,41
5.9	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	20,08	24,47	146,82
5.10	SEINFRA	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	20,08	24,47	24,47
5.11	SEINFRA	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	7,00	26,29	32,03	224,21
5.12	SEINFRA	C1088	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	61,55	75,00	75,00
5.13	SEINFRA	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	119,56	145,68	145,68
5.14	SEINFRA	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	82,00	101,52	123,70	10.143,40
5.15	SEINFRA	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	300,22	365,82	731,64
5.16	SEINFRA	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.307,41	1.593,08	1.593,08
5.17	SEINFRA	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	2,00	255,03	310,75	621,50
5.18	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	14,97	18,24	72,96
5.19	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	26,41	32,18	64,36
5.20	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	37,27	45,41	408,69
5.21	SEINFRA	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	3,00	41,98	51,15	153,45
5.22	SEINFRA	C3573	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	7,00	23,37	28,48	199,36
5.23	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	73,00	15,77	19,22	1.403,06
6.0			INSTALAÇÕES DE GÁS E EMERGÊNCIA					R\$ 2.601,34
6.1	SEINFRA	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	M	5,00	19,10	23,27	116,35
6.2	SEINFRA	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	3,00	636,22	775,23	2.325,69
6.3	SEINFRA	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	3,00	43,58	53,10	159,30

(Handwritten signatures and marks)



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,55%	60 DIAS	
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
7.0			REVESTIMENTO					R\$ 17.415,89
7.1	SEINFRA	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	118,05	87,20	106,25	12.542,81
7.2	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	118,05	7,61	9,27	1.094,32
7.3	SEINFRA	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	39,27	68,59	83,58	3.282,19
7.4	SEINFRA	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	39,27	10,37	12,64	496,37
8.0			PISOS					R\$ 93.485,06
8.1	SEINFRA	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	446,79	11,93	14,54	6.496,33
8.2	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	82,00	22,16	27,00	2.214,00
8.3	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	39,66	21,13	25,75	1.021,25
8.4	SEINFRA	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	39,66	27,86	33,95	1.346,46
8.5	SEINFRA	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	37,52	507,02	617,80	23.179,86
8.6	SEINFRA	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	469,06	89,32	108,84	51.052,49
8.7	SEINFRA	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	M2	59,80	21,60	26,32	1.573,94
8.8	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	59,80	82,98	101,11	6.046,38
8.9	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	59,80	7,61	9,27	554,35
9.0			FORRO					R\$ 2.508,18
9.1	SEINFRA	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	39,05	52,71	64,23	2.508,18
10.0			PINTURA					R\$ 61.168,53
10.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	809,64	11,46	13,96	11.302,57
10.2	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	453,51	14,59	17,78	8.063,41
10.3	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	809,64	18,74	22,83	18.484,08
10.4	SEINFRA	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	453,51	20,10	24,49	11.106,46
10.5	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	54,36	36,52	44,50	2.419,02
10.6	SEINFRA	C0589	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	348,66	6,53	7,96	2.775,33
10.7	SEINFRA	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	668,10	6,62	8,07	5.391,57
10.8	SEINFRA	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	59,52	22,42	27,32	1.626,09
11.0			LIMPEZA FINAL					R\$ 1.788,50
11.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	139,40	10,53	12,83	1.788,50
12.0			CONSTRUÇÃO BANHEIROS					R\$ 119.862,50
12.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.703,87
12.1	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	15,28	51,14	62,31	952,10
12.2	SEINFRA	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,63	221,59	270,01	1.520,16
12.3	SEINFRA	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	57,37	10,23	12,47	715,40
12.4	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	8,41	13,64	16,62	139,77
12.5	SEINFRA	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	25,89	11,93	14,54	376,44
13.0			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 2.198,52
13.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	13,15	39,85	48,56	638,56
13.2	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	26,13	21,13	25,75	672,85
13.3	SEINFRA	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	26,13	27,86	33,95	887,11

Handwritten signatures and initials in blue ink.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateus-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,85%	60 DIAS
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEUS - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%
			REF.
			mar/21

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
14.0			FUNDAÇÕES					R\$ 10.705,73
14.1	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	2,43	409,22	498,63	1.211,67
14.2	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	127,59	13,66	16,64	2.123,10
14.3	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	59,22	11,94	14,55	861,65
14.4	SEINFRA	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL 3 X	M2	11,22	112,55	137,14	1.538,71
5	SEINFRA	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	10,82	377,01	459,39	4.970,60
15.0			SUPERESTRUTURA					R\$ 14.838,57
15.1	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	147,49	13,66	16,64	2.454,23
15.2	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	66,42	11,94	14,55	966,41
15.3	SEINFRA	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL 3 X	M2	17,79	112,55	137,14	2.439,72
15.4	SEINFRA	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	4,61	377,01	459,39	2.117,79
15.5	SEINFRA	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	46,04	122,29	149,01	6.860,42
16.0			PAREDES E PAINÉIS					R\$ 7.768,57
16.1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1 2 8)	M2	107,61	57,84	70,48	7.584,35
16.2	SEINFRA	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	1.611,14	1.963,17	117,79
16.3	SEINFRA	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	1,00	54,52	66,43	66,43
17.0			COBERTURA					R\$ 15.323,66
17.1	SEINFRA	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	76,74	146,67	178,72	13.714,97
17.2	SEINFRA	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	12,20	25,68	31,29	381,74
17.3	SEINFRA	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	20,05	11,54	14,06	281,90
17.4	SEINFRA	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	20,15	26,20	31,92	643,19
5	SEINFRA	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	21,50	11,52	14,04	301,86
18.0			REVESTIMENTO					R\$ 17.904,57
18.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	271,13	5,98	7,29	1.976,54
18.2	SEINFRA	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	310,75	38,55	46,97	14.595,93
18.3	SEINFRA	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	0,00	87,20	106,25	-
18.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	143,70	7,61	9,27	1.332,10
19.0			PISOS					R\$ 7.394,29
19.1	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	14,51	22,16	27,00	391,77
19.2	SEINFRA	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,16	507,02	617,80	716,65
19.3	SEINFRA	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	14,51	89,32	108,84	1.579,27
19.4	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	42,64	82,98	101,11	4.311,33
19.5	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	42,64	7,61	9,27	395,27
20.0			ESQUADRIAS					R\$ 6.699,91
20.1	SEINFRA	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	8,40	313,01	381,40	3.203,76

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús - CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,85%	60 DIAS	
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÁNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
20.2	SEINFRA	C4517	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,28	309,18	376,74	3.496,15
21.0			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 14.272,42
21.1	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	207,21	252,49	3.029,88
21.2	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	186,84	227,66	2.731,92
3	SEINFRA	C2169	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	UN	2,00	131,34	160,04	320,08
21.4	SEINFRA	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	126,98	154,73	309,46
21.5	SEINFRA	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	424,64	517,42	517,42
21.6	SEINFRA	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	284,60	346,79	346,79
21.7	SEINFRA	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	73,39	89,43	178,86
21.8	SEINFRA	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.984,08	4.854,60	4.854,60
21.9	SEINFRA	C4838	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP = 10cm (60x60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	4,00	207,87	253,29	1.013,16
21.10	SEINFRA	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	25,00	31,85	38,81	970,25
22.0			LOUÇAS E METAIS					R\$ 14.200,86
22.1	SEINFRA	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00	716,96	873,62	5.241,72
22.2	SEINFRA	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	991,54	1.208,19	2.416,38
22.3	SEINFRA	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (2,00x0,60)m	UN	2,00	937,88	1.142,81	2.285,62
22.4	SEINFRA	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	8,49	10,35	62,10
22.5	SEINFRA	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	55,15	67,20	403,20
22.6	SEINFRA	I2420	SIFÃO PVC 1 1/2" PARA LAVATORIO	UN	6,00	13,43	16,36	98,16
22.7	SEINFRA	I2270	VALVULA DE METAL 1 1/2"	UN	6,00	36,89	44,95	269,70
22.8	SEINFRA	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUMNA, C/ TORNEIRA E ACCESSÓRIOS	UN	4,00	579,45	706,06	2.824,24
22.9	SEINFRA	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	9,99	12,17	24,34
22.10	SEINFRA	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	8,00	29,88	36,41	291,28
22.11	SEINFRA	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	4,00	40,85	49,78	199,12
22.12	SEINFRA	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	2,00	34,88	42,50	85,00
23.0			PINTURA					R\$ 4.851,53
23.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	111,55	11,46	13,96	1.557,24
23.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	111,55	18,74	22,83	2.546,69
23.3	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	16,80	36,52	44,50	747,60
24.0			FACHADA					R\$ 42.609,42
24.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 749,69
24.1	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,68	13,64	16,62	61,16
24.2	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,05	51,14	62,31	688,53
25.0			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.802,96
25.1	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	27,63	21,13	25,75	711,47
25.2	SEINFRA	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	27,63	27,86	33,95	938,04
25.3	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	3,16	39,85	48,56	153,45
26.0			FUNDAÇÕES					R\$ 2.225,61
26.1	SEINFRA	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,57	591,80	721,11	411,03
26.2	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	62,02	13,66	16,64	1.032,01
26.3	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	10,53	11,94	14,55	153,21
26.4	SEINFRA	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1,37	377,01	459,39	629,36

Handwritten signatures and initials in blue ink.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,85%	60 DIAS
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE	SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%
			REF.
			mar/21

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
27.0			SUPERESTRUTURA					R\$ 2.998,30
27.1	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	42,25	13,66	16,64	703,04
27.2	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	10,50	11,94	14,55	152,78
27.3	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	4,06	92,75	113,02	458,86
27.4	SEINFRA	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,53	412,33	502,42	768,70
27.5	SEINFRA	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	6,14	122,29	149,01	914,92
28.0			PAREDES E PAINÉIS					R\$ 12.945,73
28.1	SEINFRA	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	33,21	101,33	123,47	4.100,44
28.2	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	7,58	57,84	70,48	534,24
28.3	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	9,08	107,77	131,32	1.192,39
28.4	SEINFRA	C4728	CERCA/GRADIL NYLFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,13	305,39	372,12	7.118,66
29.0			REVESTIMENTO					R\$ 8.080,81
29.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	63,11	5,98	7,29	460,07
29.2	SEINFRA	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	63,11	29,62	36,09	2.277,64
29.3	SEINFRA	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	55,53	68,59	83,58	4.641,20
29.4	SEINFRA	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	55,53	10,37	12,64	701,90
30			PISOS					R\$ 5.699,63
30.1	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	55,01	22,16	27,00	1.485,27
30.2	SEINFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	55,01	46,28	56,39	3.102,01
30.3	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	39,67	23,01	28,04	1.112,35
31.0			ESQUADRIAS					R\$ 3.397,88
31.1	SEINFRA	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	7,50	371,81	453,05	3.397,88
32.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.252,56
32.1	SEINFRA	C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	UN	2,00	30,73	37,44	74,88
32.2	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	2,00	7,14	8,70	17,40
32.3	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	15,00	14,61	17,80	267,00
32.4	SEINFRA	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	20,00	5,93	7,23	144,60
32.5	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	26,41	32,18	32,18
32.6	SEINFRA	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	1,00	88,98	108,42	108,42
32.7	SEINFRA	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	2,00	177,87	216,73	433,46
32.8	SEINFRA	C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00	71,65	87,31	174,62
33.0			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 3.456,25
33.1	SEINFRA	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	35,00	81,04	98,75	3.456,25
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =								R\$ 445.147,27

[Handwritten signatures and marks]



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,85%	60 DIAS	
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE	SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%	mar/21


ORÇAMENTO DESCRITIVO							
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:
R\$ 445.147,27 QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

2



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468

OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,85%	60 DIAS

LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		80 DIAS		120 DIAS		
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88%	12.809,10	100,00%	12.809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,90%	4.001,48	100,00%	4.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	FUNDAÇÕES	2,90%	12.931,34	100,00%	12.931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SUPERESTRUTURA	4,01%	17.836,87	50,00%	8.918,44	50,00%	8.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	PAREDES E PAINÉIS	4,65%	20.714,30	50,00%	0,00	50,00%	10.357,15	50,00%	10.357,15	0,00	0,00	
6	COBERTURA	10,94%	48.697,25	50,00%	0,00	50,00%	24.348,63	50,00%	24.348,63	0,00	0,00	
7	REVESTIMENTO	9,75%	43.401,07	40,00%	0,00	40,00%	17.360,43	40,00%	17.360,43	20,00%	8.680,21	
8	PISOS	23,94%	106.578,98	20,00%	0,00	20,00%	21.315,80	50,00%	53.289,49	30,00%	31.973,69	
9	FORRO	0,56%	2.508,18	0,00	0,00	50,00%	1.254,09	50,00%	1.254,09	0,00	0,00	
10	ESQUADRIAS	4,01%	17.866,91	0,00	0,00	50,00%	8.933,46	50,00%	8.933,46	0,00	0,00	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,32%	50.378,14	30,00%	15.113,44	30,00%	15.113,44	20,00%	10.075,63	20,00%	10.075,63	
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,21%	14.272,42	0,00	0,00	50,00%	7.136,21	50,00%	7.136,21	0,00	0,00	
13	INSTALAÇÕES DE GAS E EMERGÊNCIA	0,58%	2.601,34	0,00	0,00	30,00%	780,40	70,00%	1.820,94	0,00	0,00	
14	LOUÇAS E METAIS	4,33%	19.285,08	0,00	0,00	50,00%	9.642,54	50,00%	9.642,54	0,00	0,00	
15	PINTURA	14,83%	66.020,06	0,00	0,00	30,00%	19.806,02	70,00%	46.214,04	0,00	0,00	
16	LIMPEZA FINAL / SERVIÇOS DIVERSOS	1,18%	5.244,75	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	5.244,75	0,00	0,00	
TOTAL C/BDI			445.147,27	12,08%	53.773,80	23,49%	104.550,09	36,81%	162.984,04	27,82%	123.839,95	
TOTAL ACUMULADO			100,00%	445.147,27	12,08%	53.773,80	36,57%	158.323,88	72,18%	321.307,92	100,00%	445.147,27

2



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	-
DF	Despesas financeiras	0,77
R	Riscos	0,97
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	1,74
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL DE BENEFÍCIOS	6,96
I	Impostos	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	2,50
I4	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,65
	BDI =	21,85

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Z' and a signature that appears to be 'JO'.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateus-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais
 CEARÁ

TABELA 27 E 27.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
TOTAL(A+B+C+D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

2

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateus-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais
CEARÁ

TABELA 27 E 27.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
TOTAL(A+B+C+D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2

[Handwritten signature]



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	146,47		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	15,0369	30,0737
				Total:	30,0737
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	34,4155	35,1038
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,0000	24,1653	24,1653
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,1939	54,8724
I1725	PREGO 15X15 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,0272	2,2541
				Total:	116,3957
				Total Simples:	146,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	146,47
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	13,64		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0800	20,0846	1,6068
I2543	SERVENTE	H	0,8000	15,0369	12,0295
				Total:	13,6362
				Total Simples:	13,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,64
C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	12,78		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	0,0750	20,0846	1,5063
I2543	SERVENTE	H	0,7500	15,0369	11,2776
				Total:	12,7840
				Total Simples:	12,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,78
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	42,61		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2500	20,0846	5,0211
I2543	SERVENTE	H	2,5000	15,0369	37,5921
				Total:	42,6133

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total Simples:	42,61	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	42,61	
C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	313,01		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1.5000	20,0846	30,1269
I2543	SERVENTE	H	2.5000	15,0369	37,5921
				Total:	67,7190
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	72,2542	0,5202
I0208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	19,0789	47,6973
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	1,0637	0,5212
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,5415	1,0993
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	23,8559	42,4635
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	50,7675	29,9528
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N 14	M2	1,0000	123,0411	123,0411
				Total:	245,2954
			Total Simples:	313,01	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	313,01	
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	10,23		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0600	20,0846	1,2051
I2543	SERVENTE	H	0,6000	15,0369	9,0221
				Total:	10,2272
			Total Simples:	10,23	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	10,23	
C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	38,05		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0000	16,2166	16,2166

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature and the number '2'.



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
10498	CARPINTEIRO	H	1,0000	20,0846	20,0846
				Total:	36,3012
MATERIAIS					
I2408	PREGO 14X18 (1 1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	0,0500	16,1973	0,8099
I2410	PREGO 18X27 (2 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0700	13,3446	0,9341
				Total:	1,7440
				Total Simples:	38,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	38,05
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2			48,93
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,1000	20,0846	22,0930
I2543	SERVEANTE	H	1,1000	15,0369	16,5405
				Total:	38,6336
MATERIAIS					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,0000	0,6866	10,2986
				Total:	10,2986
				Total Simples:	48,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	48,93
C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN			1.242,86
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4,0000	16,2166	64,8664
I2320	ENCANADOR	H	4,0000	19,6494	78,5978
I2391	PEDREIRO	H	2,5000	20,0846	50,2115
I2543	SERVEANTE	H	2,5000	15,0369	37,5921
				Total:	231,2677
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	72,2542	2,1676
I0169	AÇO CA-60	KG	1,1400	8,0068	9,1277
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,3800	0,5415	8,8701

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'Z' and a star-like symbol.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,2600	0,2708	0,6119
I1605	PEDRISCO	M3	0,0400	71,4613	2,8585
I1648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2,00x0,58	UN	1,0000	433,3997	433,3997
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	2,0000	158,6944	317,3887
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	2,0000	83,6648	167,3297
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 1 1/2" X 3/4"	UN	2,0000	34,9184	69,8367
				Total:	1.011,5907
				Total Simples:	1.242,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.242,86
C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0,58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN			713,59
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,5000	16,2166	56,7581
I2320	ENCANADOR	H	3,5000	19,6494	68,7730
I2391	PEDREIRO	H	2,2000	20,0846	44,1861
I2543	SERVENTE	H	2,2000	15,0369	33,0811
				Total:	202,7983
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	72,2542	1,3728
I0169	AÇO CA-60	KG	0,6000	8,0068	4,8041
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,5415	5,3231
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1300	0,2708	0,3060
I1605	PEDRISCO	M3	0,0260	71,4613	1,8580
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,50x0,58	UN	1,0000	212,1695	212,1695
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	158,6944	158,6944
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	83,6648	83,6648
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	42,5964	42,5964
				Total:	510,7890
				Total Simples:	713,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	713,59
C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2			382,18
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
12391	PEDREIRO	H	1.2000	20,0846	24,1015
12543	SERVENTE	H	2.0000	15,0369	30,0737
				Total	54,1752
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	72,2542	0,5780
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,5415	1,7329
17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	M2	1,0000	325,6953	325,6953
				Total	328,0062
				Total Simples:	382,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	382,18
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN			579,45
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,3000	16,2166	53,5147
12320	ENCANADOR	H	3,3000	19,6494	64,8432
				Total	118,3579
MATERIAIS					
11091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	17,1256	34,2511
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,2708	0,3033
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	212,5079	212,5079
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,2525	14,5050
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	124,7430	124,7430
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	74,7781	74,7781
				Total	461,0884
				Total Simples:	579,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	579,45
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M			5,93
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	16,2166	1,7838
12312	ELETRICISTA	H	0,1100	20,0846	2,2093
				Total	3,9931
MATERIAIS					

2

(Handwritten signatures and marks)



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,9332
			1,0200
			1,8953
			Total: 1,9332
			Total Simples: 5,93
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 5,93
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	7,20
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200
I2312	ELETRICISTA	H	0,1200
			Preço
			Total
			16,2166
			20,0846
			Total: 4,3567
MATERIAIS			
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	2,8407
			1,0200
			2,7850
			Total: 2,8407
			Total Simples: 7,20
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 7,20
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	7,93
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300
I2312	ELETRICISTA	H	0,1300
			Preço
			Total
			16,2166
			20,0846
			Total: 4,7192
MATERIAIS			
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	3,2155
			1,0200
			3,1524
			Total: 3,2155
			Total Simples: 7,93
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 7,93
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	10,69
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1400
I2312	ELETRICISTA	H	0,1400
			Preço
			Total
			16,2166
			20,0846
			Total: 2,8118

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateus-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
		Total:	5,0822
MATERIAIS			
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200
		5,5022	5,6123
		Total:	5,6123
		Total Simples:	10,69
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	10,69
C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	17,93
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000
12312	ELETRICISTA	H	0,3000
		Preço	Total
		16,2166	4,8650
		20,0846	6,0254
		Total:	10,8904
MATERIAIS			
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,0000
		7,0398	7,0398
		Total:	7,0398
		Total Simples:	17,93
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	17,93
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	12,54
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2000
12312	ELETRICISTA	H	0,2000
		Preço	Total
		16,2166	3,2433
		20,0846	4,0169
		Total:	7,2602
MATERIAIS			
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000
		5,2798	5,2798
		Total:	5,2798
		Total Simples:	12,54
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	12,54
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	9,56
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente
		Preço	Total

Handwritten signatures and initials in blue ink.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1700	16,2166	2,7568
12312	ELETRICISTA	H	0,1700	20,0846	3,4144
				Total:	6,1712
MATERIAIS					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000	3,3845	3,3845
				Total:	3,3845
				Total Simples:	9,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,56
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A			UN	20,08
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,2166	4,8650
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	10,8904
MATERIAIS					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,1865	9,1865
				Total:	9,1865
				Total Simples:	20,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,08
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A			UN	20,08
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,2166	4,8650
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	10,8904
MATERIAIS					
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,1865	9,1865
				Total:	9,1865
				Total Simples:	20,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,08

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and several scribbles.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN			20,08
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,2166	4,8650
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	10,8904
MATERIAIS					
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,1865	9,1865
				Total:	9,1865
				Total Simples:	20,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,08
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN			26,29
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,2166	4,8650
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	10,8904
MATERIAIS					
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,0000	15,4043	15,4043
				Total:	15,4043
				Total Simples:	26,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,29
C1088	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN			61,55
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	16,2166	9,7300
12312	ELETRICISTA	H	0,6000	20,0846	12,0508
				Total:	21,7807
MATERIAIS					
10976	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1,0000	39,7727	39,7727
				Total:	39,7727
				Total Simples:	61,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	61,55	
C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	119,56		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9000	16,2166	14,5949
I2312	ELETRICISTA	H	0,9000	20,0846	18,0761
				Total:	32,6711
MATERIAIS					
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	86,8850	86,8850
				Total:	86,8850
			Total Simples:	119,56	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	119,56	
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	101,52		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	16,2166	17,8392
I2312	ELETRICISTA	H	1,1000	20,0846	22,0930
				Total:	39,9313
MATERIAIS					
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	61,5882	61,5882
				Total:	61,5882
			Total Simples:	101,52	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	101,52	
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	300,22		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	16,2166	48,6498
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	20,0846	60,2538
				Total:	108,9035
MATERIAIS					
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,3211	31,3211
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,8086	30,8086

Handwritten signatures and the number 2.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1.0000	25,4708	25,4708
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1.0000	103,7204	103,7204
				Total	191,3210
				Total Simples:	300,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	300,22
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN			1.307,41
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,8000	16,2166	77,8396
12312	ELETRICISTA	H	4,8000	20,0846	96,4060
				Total	174,2457
MATERIAIS					
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,8703	2,6109
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	1,0250	3,0751
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	17,6187	35,2375
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	5,5022	5,5022
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	79,2263	79,2263
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	336,5837	336,5837
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,5045	2,5045
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	2,7173	4,0759
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	66,9938	66,9938
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	UN	1,0000	597,3546	597,3546
				Total	1.133,1644
				Total Simples:	1.307,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.307,41
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	UN			255,03
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	16,2166	56,7581
12312	ELETRICISTA	H	1,5000	20,0846	30,1269
				Total	86,8850

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and several scribbles.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
MATERIAIS			
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3.0000
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1.0000
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1.0000
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1.0000
			Total:
			168,1420
			Total Simples:
			255,03
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			255,03
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	14,97
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100
12312	ELETRICISTA	H	0,2100
			Preço
			16,2166
			20,0846
			Total:
			7,6232
MATERIAIS			
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000
			7,3492
			Total:
			7,3492
			Total Simples:
			14,97
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			14,97
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26,41
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700
12312	ELETRICISTA	H	0,3700
			Preço
			16,2166
			20,0846
			Total:
			13,4314
MATERIAIS			
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000
			12,9771
			Total:
			12,9771
			Total Simples:
			26,41
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			26,41

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and various scribbles.



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	37,27		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	16,2166	8,5948
12312	ELETRICISTA	H	0,5300	20,0846	10,6448
				Total:	19,2396
MATERIAIS					
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	18,0346	18,0346
				Total:	18,0346
				Total Simples:	37,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	37,27
C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	41,98		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	16,2166	8,5948
12312	ELETRICISTA	H	0,5300	20,0846	10,6448
				Total:	19,2396
MATERIAIS					
11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	22,7438	22,7438
				Total:	22,7438
				Total Simples:	41,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	41,98
C3573	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23,37		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,3700	20,0846	7,4313
				Total:	7,4313
MATERIAIS					
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	15,9362	15,9362
				Total:	15,9362
				Total Simples:	23,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00

Handwritten signatures and the number 2.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Valor Geral:	23,37	
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,77		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	16,2166	3,4055
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	20,0846	4,2178
				Total	7,6232
MATERIAIS					
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	8,1421	8,1421
				Total	8,1421
				Total Simples:	15,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	15,77
C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	M	19,10		
EMPREITADA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
17509	REDE DE GÁS P/ COZINHA	M	1,0000	19,0983	19,0983
				Total	19,0983
				Total Simples:	19,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	19,10
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	636,22		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000	16,2166	6,4866
12320	ENCANADOR	H	0,4000	19,6494	7,8598
				Total	14,3464
MATERIAIS					
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1,0000	620,4852	620,4852
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	UN	2,0000	0,6962	1,3925
				Total	621,8777
				Total Simples:	636,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	636,22

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA	BDI	VALIDADE	
segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,85%	60 DIAS	
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	43,58		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	16,2166	12,9733
12395	PINTOR	H	1,5000	20,0846	30,1269
				Total:	43,1002
MATERIAIS					
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	15,8588	0,4758
				Total:	0,4758
				Total Simples:	43,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	43,58
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	87,20		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7200	20,0846	14,4609
12543	SERVENTE	H	0,7200	15,0369	10,8265
				Total:	25,2874
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,0065	46,2071
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	9,0000	1,9630	15,7041
				Total:	61,9112
				Total Simples:	87,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	87,20
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,61		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	20,0846	4,0169
12543	SERVENTE	H	0,2000	15,0369	3,0074
				Total:	7,0243
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	3,4715	0,5867
				Total:	0,5867

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and several scribbles.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total Simples:	7,61	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	7,61	
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2		68,59	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7200	20,0846	14,4609
12543	SERVENTE	H	0,7200	15,0369	10,8265
				Total	25,2874
MATERIAIS					
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,1000	32,2301	35,4531
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4,0000	1,9630	7,8520
				Total	43,3052
			Total Simples:	68,59	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	68,59	
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2		10,37	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2300	20,0846	4,6195
12543	SERVENTE	H	0,2300	15,0369	3,4585
				Total	8,0779
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6610	3,4715	2,2947
				Total	2,2947
			Total Simples:	10,37	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	10,37	
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2		11,93	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0700	20,0846	1,4059
12543	SERVENTE	H	0,7000	15,0369	10,5258
				Total	11,9317

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
				Total Simples:	11,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,93
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	22,16		
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,1300	Preço	2,6110
I2543	SERVENTE	H	1,3000	Preço	19,5479
				Total	22,1589
				Total Simples:	22,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,16
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,13		
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	Preço	42,9264
				Total	10,3023
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,7200	Preço	15,0369
				Total	10,8265
				Total Simples:	21,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	21,13
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	27,86		
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	Preço	125,3835
				Total	27,8602
				Total Simples:	27,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,86

2



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé. 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA	BDI	VALIDADE	
segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,85%	60 DIAS	
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	507,02		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	2.0000	20,0846	40,1692
I2543	SERVENTE	H	6.0000	15,0369	90,2211
				Total:	130,3903
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13 5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1.0000	376,6315	376,6315
				Total:	376,6315
				Total Simples:	507,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	507,02
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	89,32		
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0.8000	0,8353	0,6683
				Total:	0,6683
MAO DE OBRA					
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0.5000	20,0846	10,0423
I2391	PEDREIRO	H	1.2000	20,0846	24,1015
I2543	SERVENTE	H	1.2000	15,0369	18,0442
				Total:	52,1880
MATERIAIS					
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21.0000	0,4642	9,7474
I0108	AREIA GROSSA	M3	0.0300	72,2542	2,1676
I0508	CERA	KG	0.1000	15,6267	1,5627
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26.5800	0,5415	14,3936
I1101	ESMERIL N 36	UN	0.1000	35,5953	3,5595
I1102	ESMERIL N 60	UN	0.0500	34,0094	1,7005
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2.5000	1,3345	3,3362
				Total:	36,4674
				Total Simples:	89,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	89,32

2



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	21,60
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente
I2391	PEDREIRO	H	0,2500
I2543	SERVEnte	H	0,5500
			Preço
			Total
			13,2914
MATERIAIS			
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,9500
			Preço
			Total
			8,3121
			Total Simples:
			21,60
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			21,60
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	82,98
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente
I1328	LADRILHISTA	H	0,6000
I2543	SERVEnte	H	0,6000
			Preço
			Total
			21,0729
MATERIAIS			
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000
			Preço
			Total
			61,9112
			Total Simples:
			82,98
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			82,98
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	52,71
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,0000
			Preço
			Total
			52,7112
			Total Simples:
			52,71
			Encargos Sociais:
			INCLUSO

2



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA	BDI	VALIDADE	
segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,85%	60 DIAS	
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	52,71	
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	11,46		
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	16,2166	3,2433
12395	PINTOR	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	9,2687
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5319	0,2127
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	2,8236	1,9765
				Total:	2,1893
				Total Simples:	11,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,46
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	14,59		
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500	16,2166	4,0541
12395	PINTOR	H	0,3500	20,0846	7,0296
				Total:	11,0838
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5319	0,2659
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	4,6223	3,2356
				Total:	3,5015
				Total Simples:	14,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,59
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	18,74		
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,2166	5,6758
12395	PINTOR	H	0,4000	20,0846	8,0338
				Total:	13,7096
MATERIAIS					

2

[Handwritten signatures and marks]



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
i1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5319	0,1330
i1490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,6814	1,4018
i2096	TINTA LATEX	L	0,1700	20,5488	3,4933
Total:					5,0280
Total Simples:					18,74
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					18,74
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2			20,10
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
i0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,2166	5,6758
i2395	PINTOR	H	0,4000	20,0846	8,0338
Total:					13,7096
MATERIAIS					
i0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	16,6227	0,8311
i1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5319	0,1330
i1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,5170	1,3820
i2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	23,7785	4,0424
Total:					6,3885
Total Simples:					20,10
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					20,10
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2			36,52
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
i0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	16,2166	12,9733
i2395	PINTOR	H	0,8000	20,0846	16,0677
Total:					29,0409
MATERIAIS					
i0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	16,6227	0,4987
i1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,1653	3,8665
i1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6342	0,4903
i2293	ZARCÃO	L	0,1200	21,8349	2,6202
Total:					7,4756
Total Simples:					36,52

2



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	36,52
C0589	CALIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES			M2	6,53
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	6,0254
MATERIAIS					
I2496	SUPERCAL	KG	0,4500	1,1121	0,5004
				Total:	0,5004
				Total Simples:	6,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,53
C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA			M2	6,62
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,2500	20,0846	5,0211
				Total:	5,0211
MATERIAIS					
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,2616	1,5940
				Total:	1,5940
				Total Simples:	6,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,62
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"			M2	22,42
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,5000	20,0846	10,0423
I2543	SERVEANTE	H	0,4000	15,0369	6,0147
				Total:	16,0570
MATERIAIS					
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	5,2605	0,4208
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	23,7785	5,9446
				Total:	6,3655

(Handwritten signatures and marks)



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
		Total Simples:	22,42
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	22,42
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	10,53
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente
I2543	SERVENTE	H	0,7000
		Preço	15,0369
		Total	10,5258
		Total Simples:	10,53
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	10,53
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJolos SI REAPROVEITAMENTO	M3	51,14
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente
I2391	PEDREIRO	H	0,3000
I2543	SERVENTE	H	3,0000
		Preço	20,0846
		Total	6,0254
			15,0369
		Total	45,1106
		Total	51,1359
		Total Simples:	51,14
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	51,14
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	221,59
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente
I2391	PEDREIRO	H	1,3000
I2543	SERVENTE	H	13,0000
		Preço	20,0846
		Total	26,1100
			15,0369
		Total	195,4791
		Total	221,5890
		Total Simples:	221,59
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	221,59
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	39,85
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente
		Preço	
		Total	



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I2543	SERVEnte	H	2,6500	15,0369	39,8477
				Total	39,8477
				Total Simples:	39,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	39,85
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3			409,22
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	6,0000	20,0846	120,5075
I2543	SERVEnte	H	9,0000	15,0369	135,3317
				Total	255,8392
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	65,2725	23,8114
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5415	59,2964
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	63,8800	70,2680
				Total	153,3759
				Total Simples:	409,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	409,22
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG			13,66
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	16,2166	1,2973
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	20,0846	1,6068
				Total	2,9041
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0,0200	9,7184	0,1944
I0163	AÇO CA-50	KG	1,1500	9,1865	10,5645
				Total	10,7588
				Total Simples:	13,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,66
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG			11,94

2



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
MAO DE OBRA		Unidade	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	1,1352
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,4059
		Total:	2,5411
MATERIAIS			
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,1944
10169	AÇO CA-60	KG	9,2078
		Total:	9,4021
		Total Simples:	11,94
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	11,94
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	112,55
MAO DE OBRA		Unidade	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	21,8924
10498	CARPINTEIRO	H	27,1142
		Total:	49,0066
MATERIAIS			
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	12,6115
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,7107
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	24,3877
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	3,3362
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	7,0129
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	15,4875
		Total:	63,5465
		Total Simples:	112,55
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	112,55
C3273	CONCRETO PVIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	377,01
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Total
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	25,5374
		Total:	25,5374
MAO DE OBRA			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and several scribbles.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I2543	SERVENTE	H	6.0000	15,0369	90,2211
				Total:	90,2211
MATERIAIS					
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	349.0000	0,5415	188,9905
				Total:	188,9905
SERVIÇOS					
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,8669	7,3147	6,3411
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	78,8522	65,9205
				Total:	72,2616
				Total Simples:	377,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	377,01
C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2			122,29
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3500	20,0846	7,0296
I2543	SERVENTE	H	0,3500	15,0369	5,2629
				Total:	12,2925
MATERIAIS					
I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	8,0068	5,9250
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	12,1939	15,8520
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	13,3446	0,4003
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,5836	4,4461
I1916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,6500	9,6797	6,2918
I8284	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	M2	1,0000	52,9529	52,9529
				Total:	85,8681
SERVIÇOS					
C0840	CONCRETO P/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0400	382,4836	15,2993
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0400	220,7178	8,8287
				Total:	24,1281
				Total Simples:	122,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	122,29
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2			57,84

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'A' and a '2'.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
MAO DE OBRA			
12391	PEDREIRO	H	20,0846
12543	SERVENTE	H	15,0369
			Total
			36,9259
MATERIAIS			
10109	AREIA MEDIA	M3	65,2725
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,0637
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,5415
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	0,6576
			Total
			20,9175
			Total Simples:
			57,84
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			57,84
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.611,14
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)			
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	21,5745
			Total
			15,4042
MAO DE OBRA			
10037	AJUDANTE	H	16,2166
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	20,0846
10498	CARPINTEIRO	H	7,5000
12391	PEDREIRO	H	2,0000
12543	SERVENTE	H	12,0000
			Total
			667,1159
MATERIAIS			
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	9,7184
10109	AREIA MEDIA	M3	65,2725
10157	AÇO CA-25	KG	9,1962
10280	BRITA	M3	73,6757
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,5415
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	12,1939
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	13,3446
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	9,6797
			Total
			929,6227
			Total Simples:
			1.611,14
			Encargos Sociais:
			INCLUSO

2



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	1.611,14
C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	54,52
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente
12391	PEDREIRO	H	1,2000
12543	SERVENTE	H	0,7500
			Preço
			Total
			24,1015
			11,2776
			Total
			35,3791
MATERIAIS			
10823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	UN	4,0000
			Preço
			Total
			4,3418
			17,3673
			Total
			17,3673
SERVIÇOS			
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3	M3	0,0036
			Preço
			Total
			492,9186
			1,7745
			Total
			1,7745
			Total Simples:
			54,52
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			54,52
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	146,67
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0000
10498	CARPINTEIRO	H	1,0000
12391	PEDREIRO	H	1,1000
12543	SERVENTE	H	1,1000
			Preço
			Total
			16,2166
			20,0846
			22,0930
			16,5405
			Total
			74,9348
MATERIAIS			
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000
11724	PREGO	KG	0,1200
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300
			Preço
			Total
			5,5409
			15,0272
			4,5691
			22,6568
			23,3172
			Total
			71,7395
			Total Simples:
			146,67
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			146,67

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'Z' and various scribbles.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	25,68		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0.5000	20,0846	10,0423
12543	SERVENTE	H	0.5000	15,0369	7,5184
				Total:	17,5607
MATERIAIS					
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3.0000	2,3788	7,1365
				Total:	7,1365
SERVIÇOS					
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0.0020	489,7855	0,9796
				Total:	0,9796
				Total Simples:	25,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	25,68
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	11,54		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0.3000	20,0846	6,0254
12543	SERVENTE	H	0.3200	15,0369	4,8118
				Total:	10,8372
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0025	72,2542	0,1806
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	1,0637	0,3446
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,5415	0,1755
				Total:	0,7007
				Total Simples:	11,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,54
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	26,20		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5000	16,2166	8,1083
10498	CARPINTEIRO	H	0.5000	20,0846	10,0423
				Total:	18,1506

2

X



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
LOCAL			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
DATA	BDI	VALIDADE	
segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,85%	60 DIAS	
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
MATERIAIS					
11724	PREGO	KG	0,1000	15,0272	1,5027
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M	1,0000	6,5466	6,5466
				Total:	8,0493
				Total Simples:	26,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,20
C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M			11,52
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3000	20,0846	6,0254
12543	SERVENTE	H	0,3000	15,0369	4,5111
				Total:	10,5364
SERVIÇOS					
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	489,7855	0,9796
				Total:	0,9796
				Total Simples:	11,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,52
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2			5,98
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1000	20,0846	2,0085
12543	SERVENTE	H	0,1500	15,0369	2,2555
				Total:	4,2640
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	65,2725	0,3982
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5415	1,3159
				Total:	1,7141
				Total Simples:	5,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	5,98
C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2			38,55

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and various scribbles.