



**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0.6000	20,0846	12,0508
I2543	SERVEUTE	H	0.6000	15,0369	9,0221
				Total:	21,0729
<b>SERVIÇOS</b>					
C4430	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	M3	0.0250	698,9065	17,4727
				Total:	17,4727
				<b>Total Simples:</b>	<b>38,55</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Gerat:</b>	<b>38,55</b>
C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			309,18
<b>MATERIAIS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1.0000	309,1789	309,1789
				Total:	309,1789
				<b>Total Simples:</b>	<b>309,18</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>309,18</b>
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			207,21
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	16,2166	48,6498
I2320	ENCANADOR	H	3.0000	19,6494	58,9483
I2543	SERVEUTE	H	2.5000	15,0369	37,5921
				Total:	145,1902
<b>MATERIAIS</b>					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0.0035	72,2542	0,2529
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2.5000	1,0637	2,6593
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2.5000	0,5415	1,3538
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5705	1,1411
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,7019	6,8077
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	4,8157	4,8157
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,4989	2,9977
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,8623	2,8623
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	3,2201	3,2201

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and several scribbles.



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA**

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	M	1.2000		
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1)	M	5.0000		
			Total:		
			62,0229		
			<b>Total Simples:</b>		
			207,21		
			<b>Encargos Sociais:</b>		
			<b>INCLUSO</b>		
			<b>Valor BDI:</b>		
			0,00		
			<b>Valor Geral:</b>		
			207,21		
<b>C1950</b>	<b>PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO</b>	<b>PT</b>	<b>186,84</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	16,2166	48,6498
I2320	ENCANADOR	H	3.0000	19,6494	58,9483
I2543	SERVEENTE	H	2.5000	15,0369	37,5921
					Total:
					145,1902
<b>MATERIAIS</b>					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0.0040	72,2542	0,2890
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3.0000	1,0637	3,1911
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3.0000	0,5415	1,6246
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1.0000	5,9567	5,9567
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2.0000	1,3441	2,6883
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1.0000	1,7986	1,7986
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1.0000	11,4396	11,4396
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1.0000	2,3111	2,3111
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0.3300	10,4823	3,4592
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1.5000	3,7810	5,6715
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0.5000	6,4306	3,2153
					Total:
					41,6449
			<b>Total Simples:</b>	<b>186,84</b>	
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Valor Geral:</b>	<b>186,84</b>	
<b>C2169</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")</b>	<b>UN</b>			<b>131,34</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.9500	16,2166	15,4058
I2320	ENCANADOR	H	0.9500	19,6494	18,6670
					Total:
					34,0727

2





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
<b>MATERIAIS</b>					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1.8800	0,2708	0,5090
I1809	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2)	UN	1.0000	96,7580	96,7580
				Total:	97,2670
				Total Simples:	131,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	131,34
C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN			126,98
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9500	16,2166	15,4058
I2320	ENCANADOR	H	0,9500	19,6494	18,6670
				Total:	34,0727
<b>MATERIAIS</b>					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1.5000	0,2708	0,4061
I1808	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4)	UN	1.0000	92,5032	92,5032
				Total:	92,9094
				Total Simples:	126,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	126,98
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN			424,64
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,7000	15,0369	10,5258
				Total:	10,5258
<b>MATERIAIS</b>					
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000	414,1178	414,1178
				Total:	414,1178
				Total Simples:	424,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	424,64
C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN			284,60
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

2



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I2543	SERVENTE	H	0,7000	15,0369	10,5258
				Total:	10,5258
<b>MATERIAIS</b>					
I6226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	UN	1,0000	274,0768	274,0768
				Total:	274,0768
				<b>Total Simples:</b>	<b>284,60</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>284,60</b>
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN			73,39
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	16,2166	9,8921
I2320	ENCANADOR	H	0,6100	19,6494	11,9862
				Total:	21,8783
<b>MATERIAIS</b>					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2708	0,2545
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,0000	51,2607	51,2607
				Total:	51,5152
				<b>Total Simples:</b>	<b>73,39</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>73,39</b>
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN			3.984,08
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	15,0369	30,0737
				Total:	30,0737
<b>MATERIAIS</b>					
I0280	BRITA	M3	1,4920	73,6757	109,9242
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	33,1971	99,5913
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	10,4823	26,2057
				Total:	235,7212
<b>SERVIÇOS</b>					
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	10,0500	57,8433	581,3255
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	101,3321	1.309,2104

2

A





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>		
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	13,6629	571,9305
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	362,9441	105,2538
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	382,4836	228,7252
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	64,0077	117,7741
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	21,5121	236,6334
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	14,2400	39,8477	567,4306
				Total:	3.718,2834
				Total Simples:	3.984,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	3.984,08
C4838	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN			207,87
<b>SERVIÇOS</b>					
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	1,7800	57,8433	102,9611
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	1,8300	5,9780	10,9398
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0400	510,1407	20,4056
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	1,8300	40,1972	73,5608
				Total:	207,8674
				Total Simples:	207,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	207,87
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M			31,85
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	16,2166	8,4326
I2320	ENCANADOR	H	0,5200	19,6494	10,2177
				Total:	18,6503
<b>MATERIAIS</b>					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	43,6697	1,0917
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	37,9257	1,5170
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100	10,4823	10,5871
				Total:	13,1959
				Total Simples:	31,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO

*[Handwritten signature]*

2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>		
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	31,85	
<b>C0348</b>	<b>BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA</b>	<b>UN</b>	<b>716,96</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	16,2166	32,4332
I2320	ENCANADOR	H	2,0000	19,6494	39,2989
				Total:	71,7321
<b>MATERIAIS</b>					
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	382,8837	382,8837
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	202,5672	202,5672
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,1256	17,1256
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2708	0,1516
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,2525	14,5050
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	27,9947	27,9947
				Total:	645,2277
			Total Simples:	716,96	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	716,96	
<b>C4635</b>	<b>BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)</b>	<b>UN</b>	<b>991,54</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	16,2166	48,6498
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	19,6494	58,9483
				Total:	107,5981
<b>MATERIAIS</b>					
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,0000	1,9630	1,9630
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,1256	17,1256
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2708	0,1516
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,9567	5,9567
I1516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000	9,4186	0,9419
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,2525	14,5050
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,0000	315,5708	315,5708
I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	1,0000	527,7306	527,7306
				Total:	863,9451

*[Handwritten signature]*

2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)
				Total Simples:	991,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	991,54
C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m			UN	937,88
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	20,0846	30,1269
I2543	SERVENTE	H	2,0000	15,0369	30,0737
				Total	60,2006
<b>MATERIAIS</b>					
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,6800	358,2155	601,8020
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	3,0000	90,6176	271,8527
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,9000	2,8236	2,5413
				Total	876,1960
<b>SERVIÇOS</b>					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 1:3	M3	0,0030	492,9186	1,4788
				Total	1,4788
				Total Simples:	937,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	937,88
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)			UN	8,49
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	0,1500	19,6494	2,9474
				Total	2,9474
<b>MATERIAIS</b>					
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	5,2702	5,2702
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,2708	0,2708
				Total	5,5409
				Total Simples:	8,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	8,49
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL			UN	55,15

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and several scribbles.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6500	16,2166	10,5408
I2320	ENCANADOR	H	0.6500	19,6494	12,7721
				Total:	23,3129
<b>MATERIAIS</b>					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0.2800	0,2708	0,0758
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1.0000	31,7563	31,7563
				Total:	31,8321
				Total Simples:	55,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	55,15
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN			13,43
<b>MATERIAIS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1.0000	13,4316	13,4316
				Total:	13,4316
				Total Simples:	13,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,43
I2270	VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	UN			36,89
<b>MATERIAIS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2270	VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	UN	1.0000	36,8911	36,8911
				Total:	36,8911
				Total Simples:	36,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	36,89
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN			9,99
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	0.2500	19,6494	4,9124
				Total:	4,9124
<b>MATERIAIS</b>					
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1.0000	4,9801	4,9801

2





**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,2708	0,0948
				Total:	5,0748
				Total Simples:	9,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,99
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN			29,88
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	20,0846	10,0423
				Total:	10,0423
MATERIAIS					
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,8332	19,8332
				Total:	19,8332
				Total Simples:	29,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	29,88
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN			40,85
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	20,0846	10,0423
				Total:	10,0423
MATERIAIS					
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000	30,8086	30,8086
				Total:	30,8086
				Total Simples:	40,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	40,85
C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN			34,88
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	20,0846	10,0423
				Total:	10,0423
MATERIAIS					
18671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000	24,8422	24,8422

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and several scribbles.



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total		24,8422
			Total Simples:		34,88
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		34,88
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3			591,80
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	8,5000	20,0846	170,7190
I2543	SERVEnte	H	9,2000	15,0369	138,3390
				Total	309,0580
<b>MATERIAIS</b>					
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,6576	154,5266
				Total	154,5266
<b>SERVIÇOS</b>					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	427,3947	128,2184
				Total	128,2184
				Total Simples:	591,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	591,80
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2			92,75
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3500	16,2166	21,8924
I0498	CARPINTEIRO	H	1,3500	20,0846	27,1142
				Total	49,0066
<b>MATERIAIS</b>					
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600	28,5942	7,4345
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	12,1939	14,6326
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2500	13,3446	3,3362
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,5836	7,0129
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	9,6797	11,3252
				Total	43,7414
				Total Simples:	92,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and various scribbles.





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>		
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	92,75	
<b>C0843</b>	<b>CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>	<b>M3</b>		<b>412,33</b>	
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,5745	15,4042
				Total:	15,4042
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2543	SERVENTE	H	6,0000	15,0369	90,2211
				Total:	90,2211
<b>MATERIAIS</b>					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,8669	65,2725	56,5847
I0280	BRITA	M3	0,6270	73,6757	46,1947
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,5415	188,9905
I1605	PEDRISCO	M3	0,2090	71,4613	14,9354
				Total:	306,7053
				<b>Total Simples:</b>	<b>412,33</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>412,33</b>
<b>C0074</b>	<b>ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm</b>	<b>M2</b>		<b>101,33</b>	
<b>MAO DE OBRA</b>					
		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	20,0846	30,1269
I2543	SERVENTE	H	1,8400	15,0369	27,6678
				Total:	57,7947
<b>MATERIAIS</b>					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0413	65,2725	2,6958
I0441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900	1,0637	6,5843
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900	0,5415	3,3520
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000	0,6576	30,9053
				Total:	43,5374
				<b>Total Simples:</b>	<b>101,33</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>101,33</b>

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

2

*(Handwritten signature)*



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	107,77		
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	21,5745	0,4315
				Total:	0,4315
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,8000	20,0846	16,0677
I0498	CARPINTEIRO	H	0,7000	20,0846	14,0592
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	20,0846	6,0254
I2543	SERVEnte	H	1,1000	15,0369	16,5405
				Total:	52,6928
<b>MATERIAIS</b>					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,7184	0,1944
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	72,2542	2,8902
I0163	AÇO CA-50	KG	1,3500	9,1865	12,4018
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	1,0000	23,0243	23,0243
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,5415	9,4008
I1605	PEDRISCO	M3	0,0900	71,4613	6,4315
I1724	PREGO	KG	0,0200	15,0272	0,3005
				Total:	54,6434
				<b>Total Simples:</b>	<b>107,77</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>107,77</b>
C4728	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	305,39		
<b>MATERIAIS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I9042	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	511,7364	204,6946
I9045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	117,2778	46,9111
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,8000	5,3282	14,9189
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,4300	15,9942	38,8659
				Total:	305,3904
				<b>Total Simples:</b>	<b>305,39</b>

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and several scribbles.





**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA**

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
		Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>		
		Valor BDI:	0,00		
		Valor Geral:	305,39		
<b>C1221</b>	<b>EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4</b>	<b>M2</b>	<b>29,62</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	20,0846	12,0508
12543	SERVENTE	H	0,8000	15,0369	12,0295
				Total:	24,0802
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	65,2725	1,5861
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3000	0,5415	3,9531
				Total:	5,5392
				<b>Total Simples:</b>	<b>29,62</b>
				Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	29,62
<b>C4819</b>	<b>PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA</b>	<b>M2</b>	<b>46,28</b>		
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	26,5545	2,0102
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	40,7734	0,1672
				Total:	2,1773
<b>MAO DE OBRA</b>					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	20,0846	3,2035
12543	SERVENTE	H	0,1595	15,0369	2,3984
				Total:	5,6019
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	65,2725	3,7075
12403	PO DE PEDRA	M3	0,0065	58,4648	0,3800
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TJO LINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0031	34,3092	34,4155
				Total:	38,5030
				<b>Total Simples:</b>	<b>46,28</b>
				Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	46,28



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA**

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	23,01
<b>MAO DE OBRA</b>		Unidade	Coefficiente
I2391	PEDREIRO	H	0,1500
I2543	SERVENTE	H	0,2500
			Preço
			Total
<b>MATERIAIS</b>			
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000
			Preço
			Total
<b>SERVIÇOS</b>			
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1 50m	M3	0,0150
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340
			Preço
			Total
			Total Simples:
			Encargos Sociais:
			Valor BDI:
			Valor Geral:
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	371,81
<b>MAO DE OBRA</b>		Unidade	Coefficiente
I1530	MONTADOR	H	1,0000
I2391	PEDREIRO	H	0,3500
I2543	SERVENTE	H	0,2500
			Preço
			Total
<b>MATERIAIS</b>			
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0010
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1,0000
			Preço
			Total
			Total Simples:
			Encargos Sociais:
			Valor BDI:
			Valor Geral:
CS175	CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO	UN	30,73





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4500	16,2166	7,2975
12312	ELETRICISTA	H	0,4500	20,0846	9,0381
				Total:	16,3355
<b>MATERIAIS</b>					
110250	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	UN	1,0000	14,3986	14,3986
				Total:	14,3986
				<b>Total Simples:</b>	<b>30,73</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>30,73</b>
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN			7,14
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	16,2166	2,4325
12312	ELETRICISTA	H	0,1500	20,0846	3,0127
				Total:	5,4452
<b>MATERIAIS</b>					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,6923	1,6923
				Total:	1,6923
				<b>Total Simples:</b>	<b>7,14</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>7,14</b>
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M			14,61
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,2166	4,8650
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	10,8904
<b>MATERIAIS</b>					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000	3,3845	3,7230
				Total:	3,7230
				<b>Total Simples:</b>	<b>14,61</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>14,61</b>

2



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCÂNTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>		
<b>C1665</b>	<b>LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W</b>	<b>UN</b>	<b>88,98</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.1000	16,2166	17,8382
I2312	ELETRICISTA	H	1.1000	20,0846	22,0930
				Total:	39,9313
<b>MATERIAIS</b>					
I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1.0000	49,0462	49,0462
				Total:	49,0462
				<b>Total Simples:</b>	<b>88,98</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>88,98</b>
<b>C4412</b>	<b>LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO</b>	<b>UN</b>	<b>177,87</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	16,2166	24,3249
I2312	ELETRICISTA	H	1.5000	20,0846	30,1269
				Total:	54,4518
<b>MATERIAIS</b>					
I8350	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	1.0000	51,8119	51,8119
I8351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	UN	1.0000	34,8507	34,8507
I8352	REATOR / IGNITOR	UN	1.0000	36,7557	36,7557
				Total:	123,4182
				<b>Total Simples:</b>	<b>177,87</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>177,87</b>
<b>C1677</b>	<b>LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE</b>	<b>UN</b>	<b>71,65</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	16,2166	12,9733
I2312	ELETRICISTA	H	0.8000	20,0846	16,0677
				Total:	29,0409
<b>MATERIAIS</b>					
I1377	LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	UN	1.0000	39,6567	39,6567





**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA FRANCISCO ALCANTARA BARROS - DISTRITO DE MONTE NEBO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,85%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	2,9494
			2,9494
			Total
			42,6060
			Total Simples:
			71,65
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			71,65
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	81,04
<b>MAO DE OBRA</b>			
		Unidade	Coefficiente
		Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	1,1000
			16,2166
I1858	SERRALHEIRO	H	1,1000
			20,0846
I2391	PEDREIRO	H	0,8000
			20,0846
I2543	SERVENTE	H	0,2000
			15,0369
			Total
			59,0063
<b>MATERIAIS</b>			
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040
			72,2542
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	3,0000
			0,1934
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N 26 DESENV 0,50M	M	0,7500
			20,4811
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000
			0,5415
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0800
			24,1653
I1582	PARAFUSO N 12X25MM	UN	3,0000
			0,5995
I2293	ZARCÃO	L	0,0700
			21,8349
			Total
			22,0318
			Total Simples:
			81,04
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			81,04

*[Handwritten signature]*


2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>	<b>DATA</b>	<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,84%	60 DIAS
<b>LOCAL</b>	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE	SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%
			<b>REF.</b>
			mar/21

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
<b>R\$ 412.652,05</b>								
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 27.347,82</b>
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	146,47	178,46	1.070,76
1.2	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	47,61	13,64	16,62	791,28
1.3	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	318,76	22,16	27,00	8.606,52
1.4	SEINFRA	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	263,85	11,93	14,54	3.836,38
	SEINFRA	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	238,73	42,61	51,92	12.394,86
	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	10,40	51,14	62,31	648,02
<b>R\$ 7.002,63</b>								
<b>2.0</b>			<b>PAREDES E PAINEIS</b>					<b>R\$ 7.002,63</b>
2.1	SEINFRA	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,90	684,31	833,76	750,38
2.2	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	84,48	57,84	70,47	5.953,31
2.3	SEINFRA	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	4,50	54,52	66,43	298,94
<b>R\$ 39.548,83</b>								
<b>3.0</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>R\$ 39.548,83</b>
3.1	SEINFRA	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	77,90	10,23	12,46	970,63
3.2	SEINFRA	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	149,73	85,38	104,03	15.576,41
3.3	SEINFRA	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	71,83	61,29	74,68	5.364,26
3.4	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	155,81	42,75	52,09	8.116,14
3.5	SEINFRA	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	25,35	115,65	140,91	3.572,07
3.6	SEINFRA	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	185,80	26,28	32,02	5.949,32
<b>R\$ 11.736,45</b>								
<b>4.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>R\$ 11.736,45</b>
4.1	SEINFRA	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	22,26	313,01	381,37	8.489,30
4.2	SEINFRA	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,62	309,18	376,70	3.247,15
<b>R\$ 65.444,15</b>								
<b>5.0</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 65.444,15</b>
5.1	SEINFRA	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	914,62	5,93	7,23	6.612,70
5.2	SEINFRA	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	160,64	7,20	8,77	1.408,81
5.3	SEINFRA	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	287,91	10,69	13,02	3.748,59
5.4	SEINFRA	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	539,06	14,60	17,79	9.589,88
5.5	SEINFRA	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	733,71	19,61	23,89	17.528,33
5.6	SEINFRA	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	104,69	17,93	21,85	2.287,48
5.7	SEINFRA	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	151,19	12,54	15,28	2.310,18
5.8	SEINFRA	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	145,53	9,56	11,65	1.695,42
5.9	SEINFRA	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	20,08	24,47	48,94
5.10	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00	20,08	24,47	122,35
5.11	SEINFRA	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00	26,29	32,03	128,12
5.12	SEINFRA	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	2,00	26,29	32,03	64,06
5.13	SEINFRA	C1090	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	71,22	86,77	86,77
5.14	SEINFRA	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	26,29	32,03	32,03
5.15	SEINFRA	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	65,00	101,52	123,69	8.039,85
5.16	SEINFRA	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	3,00	300,22	365,79	1.097,37
5.17	SEINFRA	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.307,41	1.592,95	1.592,95
5.18	SEINFRA	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	2,00	255,03	310,73	621,46
5.19	SEINFRA	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	16,00	18,67	22,75	364,00
5.20	SEINFRA	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	107,00	23,02	28,05	3.001,35

2

[Handwritten signatures]





**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateus-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>	<b>DATA</b>	<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,84%	60 DIAS
<b>LOCAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE	SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%
			<b>REF.</b>
			mar/21

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
5.21	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	40,00	26,41	32,18	1.287,20
5.22	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	7,00	37,27	45,41	317,87
5.23	SEINFRA	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	40,00	41,98	51,15	2.046,00
5.24	SEINFRA	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	18,00	29,37	35,78	644,04
5.25	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	40,00	15,77	19,21	768,40
			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>					<b>R\$ 6.706,93</b>
	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	207,21	252,46	2.777,06
6.2	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	186,84	227,65	2.504,15
6.3	SEINFRA	C2169	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	UN	4,00	131,34	160,02	640,08
6.4	SEINFRA	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	424,64	517,38	517,38
6.5	SEINFRA	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	3,00	73,39	89,42	268,26
			<b>INSTALAÇÕES DE GÁS E EMERGÊNCIA</b>					<b>R\$ 1.772,89</b>
7.0			<b>INSTALAÇÕES DE GÁS E EMERGÊNCIA</b>					<b>R\$ 1.772,89</b>
7.1	SEINFRA	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN /MONTAGEM)	M	5,00	19,10	23,27	116,35
7.2	SEINFRA	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	2,00	636,22	775,17	1.550,34
7.3	SEINFRA	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2,00	43,58	53,10	106,20
			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					<b>R\$ 18.510,86</b>
8.0			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					<b>R\$ 18.510,86</b>
8.1	SEINFRA	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	716,96	873,54	4.367,70
8.2	SEINFRA	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	579,45	706,00	3.530,00
8.3	SEINFRA	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	438,22	533,93	1.067,86
8.4	SEINFRA	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	991,54	1.208,09	2.416,18
8.5	SEINFRA	C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	2,00	213,33	259,92	519,84
8.6	SEINFRA	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m	UN	2,00	712,09	867,61	1.735,22
8.7	SEINFRA	C1902	PIA DE AÇO INOX (2,00X0,58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.242,86	1.514,30	1.514,30
8.8	SEINFRA	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	173,03	210,82	210,82
8.9	SEINFRA	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	2,10	382,18	465,65	977,87
8.10	SEINFRA	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	8,49	10,34	41,36
8.11	SEINFRA	I2270	VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	UN	4,00	36,89	44,95	179,80
8.12	SEINFRA	I2420	SIFÃO PVC 1 1/2" PARA LAVATORIO	UN	4,00	13,43	16,36	65,44
8.13	SEINFRA	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00	9,99	12,17	36,51
8.14	SEINFRA	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,48	435,62	530,76	1.316,28
8.15	SEINFRA	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	3,00	34,88	42,50	127,50
8.16	SEINFRA	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	7,00	29,88	36,41	254,87
8.17	SEINFRA	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	40,85	49,77	149,31
			<b>REVESTIMENTO</b>					<b>R\$ 49.506,59</b>
9.0			<b>REVESTIMENTO</b>					<b>R\$ 49.506,59</b>
9.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	168,96	5,98	7,29	1.231,72
9.2	SEINFRA	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	266,19	36,37	44,31	11.794,88
9.3	SEINFRA	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	96,00	40,20	48,98	4.702,08
9.4	SEINFRA	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	266,19	87,20	106,24	28.280,03
9.5	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	266,19	7,61	9,27	2.467,58
9.6	SEINFRA	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	10,71	68,59	83,57	895,03
9.7	SEINFRA	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	10,71	10,37	12,63	135,27

*(Handwritten signatures and marks)*





**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>	<b>DATA</b>	<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,84%	60 DIAS
<b>LOCAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE	SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%
			<b>REF.</b>
			mar/21

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
<b>10.0</b>			<b>PISOS</b>					<b>R\$ 102.074,77</b>
10.1	SEINFRA	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	47,76	507,02	617,75	29.503,74
10.2	SEINFRA	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	596,99	89,32	108,83	64.970,42
10.3	SEINFRA	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	59,85	21,60	26,32	1.569,99
10.4	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	59,65	82,99	101,10	6.030,62
<b>11.0</b>			<b>FORRO</b>					<b>R\$ 544,69</b>
11.1	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	221,42	2,02	2,46	544,69
<b>12.0</b>			<b>PINTURA</b>					<b>R\$ 80.219,56</b>
12.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.248,10	11,46	13,96	17.423,48
12.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.248,10	18,74	22,83	28.494,12
12.3	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	551,29	14,59	17,78	9.801,94
12.4	SEINFRA	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	551,29	20,10	24,49	13.501,09
12.5	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	66,48	36,52	44,50	2.958,36
12.6	SEINFRA	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	804,60	6,53	7,96	6.404,62
12.7	SEINFRA	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	202,72	6,62	8,07	1.635,95
<b>13.0</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>R\$ 2.235,88</b>
13.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	174,27	10,53	12,83	2.235,88
<b>14.0</b>			<b>FACHADA</b>					<b>R\$ 41.957,90</b>
14.0			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 732,14</b>
14.1	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,75	51,14	62,31	732,14
<b>15.0</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 1.909,51</b>
15.1	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	29,36	21,13	25,74	755,73
15.2	SEINFRA	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	29,36	27,86	33,94	996,48
15.3	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	3,24	39,85	48,55	157,30
<b>16.0</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>					<b>R\$ 2.484,84</b>
16.1	SEINFRA	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,60	591,80	721,05	432,63
16.2	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	64,09	13,66	16,64	1.066,46
16.3	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	10,09	11,94	14,55	146,81
16.4	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	1,20	92,75	113,01	135,61
16.5	SEINFRA	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,40	412,33	502,38	703,33
<b>17.0</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>R\$ 2.443,08</b>
17.1	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	39,49	13,66	16,64	657,11
17.2	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	14,48	11,94	14,55	210,68
17.3	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP = 12mm UTIL. 5X	M2	2,91	92,75	113,01	328,86
17.4	SEINFRA	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,66	412,33	502,38	331,57
17.5	SEINFRA	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	6,14	122,29	149,00	914,86
<b>18.0</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					<b>R\$ 13.995,10</b>
18.1	SEINFRA	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	33,72	101,33	123,46	4.163,07

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.





**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateus-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>	<b>DATA</b>	<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,84%	60 DIAS
<b>LOCAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEUS - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%
			<b>REF.</b>
			mar/21

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
18.2	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	7,58	57,84	70,47	534,16
18.3	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	14,22	107,77	131,31	1.867,23
18.4	SEINFRA	C4728	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,97	305,39	372,09	7.430,64
19.0			<b>REVESTIMENTO</b>					<b>R\$ 8.220,67</b>
19.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	64,12	5,98	7,29	467,43
19.2	SEINFRA	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	M2	64,12	29,62	36,09	2.314,09
19.3	SEINFRA	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	56,54	68,59	83,57	4.725,05
19.4	SEINFRA	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	56,54	10,37	12,63	714,10
20.0			<b>PISOS</b>					<b>R\$ 4.066,57</b>
20.1	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	39,15	22,16	27,00	1.057,05
20.2	SEINFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	38,85	46,28	56,39	2.190,75
20.3	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	29,20	23,01	28,04	818,77
21.0			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>R\$ 3.397,58</b>
21.1	SEINFRA	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	7,50	371,81	453,01	3.397,58
22.0			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 1.252,51</b>
22.1	SEINFRA	C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	UN	2,00	30,73	37,44	74,88
22.2	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	2,00	7,14	8,70	17,40
22.3	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	15,00	14,61	17,80	267,00
22.4	SEINFRA	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	20,00	5,93	7,23	144,60
22.5	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	26,41	32,18	32,18
22.6	SEINFRA	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	1,00	88,98	108,41	108,41
22.7	SEINFRA	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	2,00	177,87	216,72	433,44
22.8	SEINFRA	C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00	71,65	87,30	174,60
23.0			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>R\$ 3.455,90</b>
23.1	SEINFRA	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	35,00	81,04	98,74	3.455,90
24.0			<b>CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS E AMPLIAÇÃO DA COZINHA</b>					<b>R\$ 22.956,58</b>
24.0			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 279,65</b>
24.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	5,76	39,85	48,55	279,65
25.0			<b>FUNDAÇÕES</b>					<b>R\$ 9.690,29</b>
25.1	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	2,66	409,22	498,59	1.326,25
25.2	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,14	13,66	16,64	1.899,29
25.3	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	51,12	11,94	14,55	743,80
25.4	SEINFRA	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	31,00	112,55	137,13	4.251,03
25.5	SEINFRA	C3273	CONCRETO PMIBR. FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	3,20	377,01	459,35	1.469,92
26.0			<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>R\$ 12.986,62</b>

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI** - ME  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús - CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>	<b>DATA</b>	<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,84%	60 DIAS
<b>LOCAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%
			<b>REF.</b>
			mar/21

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
26.1	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	134,22	13,66	16,64	2.233,42
25.2	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	61,43	11,94	14,55	893,81
25.3	SEINFRA	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	M2	17,62	112,55	137,13	2.416,23
25.4	SEINFRA	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	3,91	377,01	459,35	1.796,06
25.5	SEINFRA	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	37,90	122,29	149,00	5.647,10
<b>CONSTRUÇÃO DO PATIO</b>								
27.0			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 20.146,57</b>
27.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,13	39,85	48,55	200,51
28.0			<b>FUNDAÇÕES</b>					<b>R\$ 5.257,64</b>
28.1	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	2,23	409,22	498,59	1.111,86
28.2	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	77,42	13,66	16,64	1.288,27
28.3	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	36,71	11,94	14,55	534,13
28.4	SEINFRA	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	M2	9,54	112,55	137,13	1.308,22
28.5	SEINFRA	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	2,21	377,01	459,35	1.015,16
29.0			<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>R\$ 14.688,42</b>
29.1	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	87,78	13,66	16,64	1.460,66
29.2	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	41,52	11,94	14,55	604,12
29.3	SEINFRA	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	M2	14,63	112,55	137,13	2.006,21
29.4	SEINFRA	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	2,75	377,01	459,35	1.263,21
29.5	SEINFRA	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	62,78	122,29	149,00	9.354,22
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =</b>								<b>R\$ 497.713,08</b>

ORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:  
 R\$ 497.713,08 QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS

*Olávio Márcio Sampaio Brito*

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO  
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

*Francisco Gleison Bonfim*  
 FRANCISCO GLEISON BONFIM  
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22

2

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





# G7 SERVICE

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
**(88) 9.9719-2468**

OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,84%	60 DIAS	
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.079,96	5,64%	14.039,98	50,00%	14.039,98	0,00	0,00	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.389,67	0,48%	1.194,84	50,00%	1.194,84	0,00	0,00	0,00
3	FUNDAÇÕES	17.432,77	3,50%	8.716,39	50,00%	8.716,39	0,00	0,00	0,00
4	SUPERESTRUTURA	30.118,12	6,05%	15.059,06	50,00%	15.059,06	0,00	0,00	0,00
5	PAREDES E PAINÉIS	20.997,73	4,22%	10.498,87	50,00%	10.498,87	0,00	0,00	0,00
6	COBERTURA	39.548,83	7,95%	0,00	50,00%	19.774,42	50,00%	19.774,42	0,00
7	REVESTIMENTO	57.727,26	11,60%	0,00	100,00%	57.727,26	0,00	0,00	0,00
8	PISOS	106.141,34	21,33%	0,00	40,00%	42.456,54	40,00%	42.456,54	20,00%
9	FORRO	544,69	0,11%	0,00		0,00	50,00%	272,35	50,00%
10	ESQUADRIAS	15.134,03	3,04%	0,00		0,00	50,00%	7.567,02	50,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	66.696,66	13,40%	0,00		0,00	50,00%	33.348,33	50,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6.706,93	1,35%	0,00		0,00	50,00%	3.353,47	50,00%
13	INSTALAÇÕES DE GÁS E EMERGÊNCIA	1.772,89	0,36%	0,00		0,00	100,00%	1.772,89	0,00
14	LOUÇAS E METAIS	18.510,86	3,72%	0,00		0,00		0,00	18.510,86
15	PINTURA	80.219,56	16,12%	0,00		0,00	50,00%	40.109,78	50,00%
16	LIMPEZA FINAL / SERVIÇOS DIVERSOS	5.691,78	1,14%	0,00		0,00		0,00	5.691,78
TOTAL C/BDI		497.713,08	100,00%	49.509,13	9,95%	169.467,34	29,87%	148.654,78	26,14%
TOTAL ACUMULADO				49.509,13	9,95%	218.976,46	73,86%	367.631,24	100,00%



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and a signature that appears to be 'N'.



# G7 SERVICE

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>	<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>	
segunda-feira, 15 de agosto de 2022	21,84%	60 DIAS	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	-
DF	Despesas financeiras	0,88
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>1,85</b>
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL DE BENEFICIOS</b>	<b>6,96</b>
	<b>Impostos</b>	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	2,40
I4	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,55</b>
	<b>BDI =</b>	<b>21,84</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large '2' and various scribbles.





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais  
CEARÁ TABELA 27 E 27.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide
B2	Fenados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>	<b>16,82%</b>	<b>6,43%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,85%</b>	<b>47,76%</b>	<b>112,76%</b>	<b>71,07%</b>

2  
 A



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIREL**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	146,47		
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2543	SERVEnte	H	2,0000	Preço	Total
				15,0369	30,0737
				Total	30,0737
<b>MATERIAIS</b>					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	34,4156	35,1038
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,1653	24,1653
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,1939	54,8724
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,0272	2,2541
				Total	116,3957
				<b>Total Simples:</b>	<b>146,47</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>146,47</b>
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	13,64		
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2391	PEDREIRO	H	0,0800	Preço	Total
				20,0846	1,6068
I2543	SERVEnte	H	0,8000	15,0369	12,0295
				Total	13,6362
				<b>Total Simples:</b>	<b>13,64</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>13,64</b>
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	22,16		
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2391	PEDREIRO	H	0,1300	Preço	Total
				20,0846	2,6110
I2543	SERVEnte	H	1,3000	15,0369	19,5479
				Total	22,1589
				<b>Total Simples:</b>	<b>22,16</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>22,16</b>
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	11,93		
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2391	PEDREIRO	H	0,0700	Preço	Total
				20,0846	1,4059

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

2

*Handwritten signature*





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI** -  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA**

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I2543	SERVENTE	H	0,7000		
			15,0369		
			Total: 11,9317		
			Total Simples: 11,93		
			Encargos Sociais: INCLUSO		
			Valor BDI: 0,00		
			Valor Geral: 11,93		
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	42,61		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2500	20,0846	5,0211
I2543	SERVENTE	H	2,5000	15,0369	37,5921
				Total: 42,6133	
				Total Simples: 42,61	
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: 0,00	
				Valor Geral: 42,61	
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	51,14		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	20,0846	6,0254
I2543	SERVENTE	H	3,0000	15,0369	45,1106
				Total: 51,1359	
				Total Simples: 51,14	
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: 0,00	
				Valor Geral: 51,14	
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	684,31		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	3,0000	20,0846	60,2538
I2543	SERVENTE	H	10,0000	15,0369	150,3685
				Total: 210,6223	
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,6183	72,2542	44,6748
I0163	AÇO CA-50	KG	18,0000	9,1865	165,3570
I0280	BRITA	M3	0,6150	73,6757	45,3106
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	0,5415	199,5501

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2

*[Handwritten signature]*



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I1605	PEDRISCO	M3	0,2630	71,4613	18,7943
				Total	473,6868
				Total Simples:	684,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	684,31
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2			57,84
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	20,0846	20,0846
I2543	SERVENTE	H	1,1200	15,0369	16,8413
				Total	36,9259
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	65,2725	0,9791
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0637	2,3189
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5415	1,1805
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6576	16,4390
				Total	20,9175
				Total Simples:	57,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	57,84
C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2			54,52
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,2000	20,0846	24,1015
I2543	SERVENTE	H	0,7500	15,0369	11,2776
				Total	35,3791
MATERIAIS					
I0823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	UN	4,0000	4,3418	17,3673
				Total	17,3673
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0036	492,9186	1,7745
				Total	1,7745
				Total Simples:	54,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2

*[Handwritten signature]*





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>54,52</b>
<b>C1045</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS</b>			<b>M2</b>	<b>10,23</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I2391	PEDREIRO	H	0.0600	20.0846	1.2051
I2543	SERVENTE	H	0.6000	15.0369	9.0221
				<b>Total:</b>	<b>10.2272</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>10,23</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>10,23</b>
<b>C4460</b>	<b>MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)</b>			<b>M2</b>	<b>85,38</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0000	16.2166	16.2166
I0498	CARPINTEIRO	H	1.0000	20.0846	20.0846
				<b>Total:</b>	<b>36.3012</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3.5000	5.5409	19.3932
I1724	PREGO	KG	0.1200	15.0272	1.8033
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3.5000	1.3055	4.5691
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	M	1.3300	17.5317	23.3172
				<b>Total:</b>	<b>49.0827</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>85,38</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>85,38</b>
<b>C4462</b>	<b>TELHA CERÂMICA</b>			<b>M2</b>	<b>61,29</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I2391	PEDREIRO	H	1.1000	20.0846	22.0930
I2543	SERVENTE	H	1.1000	15.0369	16.5405
				<b>Total:</b>	<b>38.6336</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33.0000	0.6866	22.6568
				<b>Total:</b>	<b>22.6568</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>61,29</b>

2



**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>		
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI:</b>	0,00	
			<b>Valor Geral:</b>	61,29	
<b>C2200</b>	<b>RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA</b>	<b>M2</b>		<b>42,75</b>	
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I2391	PEDREIRO	H	1,1000	20,0846	22,0930
I2543	SERVENTE	H	1,1000	15,0369	16,5405
				<b>Total:</b>	38,6336
<b>MATERIAIS</b>					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,6866	4,1194
				<b>Total:</b>	4,1194
				<b>Total Simples:</b>	42,75
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	42,75
<b>C2460</b>	<b>TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS</b>	<b>M</b>		<b>115,65</b>	
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9000	16,2166	14,5949
I0498	CARPINTEIRO	H	0,9000	20,0846	18,0761
				<b>Total:</b>	32,6711
<b>MATERIAIS</b>					
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,2500	10,5403	2,6351
I1581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS	UN	3,0000	5,6763	17,0289
I1724	PREGO	KG	0,2500	15,0272	3,7568
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"X3"	M	2,3000	25,8963	59,5614
				<b>Total:</b>	82,9821
				<b>Total Simples:</b>	115,65
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	115,65
<b>C0388</b>	<b>BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA</b>	<b>M</b>		<b>26,28</b>	
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5000	16,2166	8,1083
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	16,2166	3,2433





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateus-CF  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEUS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA**

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I0498	CARPINTEIRO	H	0,5000	20,0846	10,0423
				Total	21,3939
<b>MATERIAIS</b>					
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0600	24,1653	1,4499
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M	1,0000	3,4329	3,4329
				Total	4,8828
				<b>Total Simples:</b>	<b>26,28</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>26,28</b>
C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2			313,01
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	20,0846	30,1269
I2543	SERVEnte	H	2,5000	15,0369	37,5921
				Total	67,7190
<b>MATERIAIS</b>					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	72,2542	0,5202
I0208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	19,0789	47,6973
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	1,0637	0,5212
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,5415	1,0993
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	23,8559	42,4635
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	50,7675	29,9528
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	123,0411	123,0411
				Total	245,2954
				<b>Total Simples:</b>	<b>313,01</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>313,01</b>
C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			309,18
<b>MATERIAIS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I6341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	309,1789	309,1789
				Total	309,1789
				<b>Total Simples:</b>	<b>309,18</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2

*[Handwritten signature]*



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>		
			<b>Valor Geral:</b>	309,18	
<b>C0540</b>	<b>CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2</b>	<b>M</b>	<b>5,93</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	16,2166	1,7838
I2312	ELETRICISTA	H	0,1100	20,0846	2,2093
				<b>Total:</b>	<b>3,9931</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,8953	1,9332
				<b>Total:</b>	<b>1,9332</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>5,93</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>5,93</b>
<b>C0534</b>	<b>CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2</b>	<b>M</b>	<b>7,20</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200	16,2166	1,9460
I2312	ELETRICISTA	H	0,1200	20,0846	2,4102
				<b>Total:</b>	<b>4,3561</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	2,7850	2,8407
				<b>Total:</b>	<b>2,8407</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>7,20</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>7,20</b>
<b>C0524</b>	<b>CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2</b>	<b>M</b>	<b>10,69</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1400	16,2166	2,2703
I2312	ELETRICISTA	H	0,1400	20,0846	2,8118
				<b>Total:</b>	<b>5,0822</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200	5,5022	5,6123
				<b>Total:</b>	<b>5,6123</b>
				<b>Total Simples:</b>	<b>10,69</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b> segunda-feira, 15 de agosto de 2022	<b>BDI</b> 21,84%	<b>VALIDADE</b> 60 DIAS	
<b>FONTE</b> SEINFRA	<b>VERSÃO</b> 027.1 - DESONERADA	<b>ENCARGOS</b> 83,85%	<b>REF.</b> mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	10,69	
C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M		14,60	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1600	16,2166	2,5947
I2312	ELETRICISTA	H	0,1600	20,0846	3,2135
				Total	5,8082
MATERIAIS					
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	1,0200	8,6160	8,7883
				Total	8,7883
			Total Simples:	14,60	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	14,60	
C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M		19,61	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1700	16,2166	2,7568
I2312	ELETRICISTA	H	0,1700	20,0846	3,4144
				Total	6,1712
MATERIAIS					
I0347	CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	M	1,0200	13,1705	13,4340
				Total	13,4340
			Total Simples:	19,61	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	19,61	
C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M		17,93	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,2166	4,8650
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total	10,8904
MATERIAIS					
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,0000	7,0398	7,0398

2



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateus-CE  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027,1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total:	7,0398	
			Total Simples:	17,93	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	17,93	
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M		12,54	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2000	16,2166	3,2433
I2312	ELETRICISTA	H	0,2000	20,0846	4,0169
				Total:	7,2602
MATERIAIS					
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000	5,2798	5,2798
				Total:	5,2798
			Total Simples:	12,54	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	12,54	
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M		9,56	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1700	16,2166	2,7568
I2312	ELETRICISTA	H	0,1700	20,0846	3,4144
				Total:	6,1712
MATERIAIS					
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000	3,3845	3,3845
				Total:	3,3845
			Total Simples:	9,56	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	9,56	
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN		20,08	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,2166	4,8650
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	10,8904

2





**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
<b>MATERIAIS</b>					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,1865	9,1865
				Total:	9,1865
				<b>Total Simples:</b>	<b>20,08</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				Valor BDI:	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	<b>20,08</b>
<b>C1093</b>	<b>DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A</b>	<b>UN</b>			<b>20,08</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,2166	4,8650
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	10,8904
<b>MATERIAIS</b>					
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,1865	9,1865
				Total:	9,1865
				<b>Total Simples:</b>	<b>20,08</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				Valor BDI:	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	<b>20,08</b>
<b>C1098</b>	<b>DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A</b>	<b>UN</b>			<b>26,29</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,2166	4,8650
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	10,8904
<b>MATERIAIS</b>					
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,0000	15,4043	15,4043
				Total:	15,4043
				<b>Total Simples:</b>	<b>26,29</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				Valor BDI:	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	<b>26,29</b>
<b>C1099</b>	<b>DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A</b>	<b>UN</b>			<b>26,29</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,2166	4,8650

2



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME A E**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CF  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	10,8904
<b>MATERIAIS</b>					
I0987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	1,0000	15,4043	15,4043
				Total:	15,4043
				<b>Total Simples:</b>	<b>26,29</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>26,29</b>
C1090	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN			71,22
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	16,2166	9,7300
I2312	ELETRICISTA	H	0,6000	20,0846	12,0508
				Total:	21,7807
<b>MATERIAIS</b>					
I0978	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UN	1,0000	49,4427	49,4427
				Total:	49,4427
				<b>Total Simples:</b>	<b>71,22</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>71,22</b>
C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN			26,29
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,2166	4,8650
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	10,8904
<b>MATERIAIS</b>					
I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	1,0000	15,4043	15,4043
				Total:	15,4043
				<b>Total Simples:</b>	<b>26,29</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>26,29</b>
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN			101,52
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.





**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
**(88) 9.9719-2468**




<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b> segunda-feira, 15 de agosto de 2022	<b>BDI</b> 21,84%	<b>VALIDADE</b> 60 DIAS	
<b>FONTE</b> SEINFRA	<b>VERSÃO</b> 027.1 - DESONERADA	<b>ENCARGOS</b> 83,85%	<b>REF.</b> mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	16,2166	17,8382
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	20,0846	22,0930
				Total	39,9313
<b>MATERIAIS</b>					
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	61,5882	61,5882
				Total	61,5882
				<b>Total Simples:</b>	<b>101,52</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>101,52</b>
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN			300,22
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	16,2166	48,6498
12312	ELETRICISTA	H	3,0000	20,0846	60,2538
				Total	108,9035
<b>MATERIAIS</b>					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,3211	31,3211
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,8086	30,8086
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	25,4708	25,4708
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	103,7204	103,7204
				Total	191,3210
				<b>Total Simples:</b>	<b>300,22</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>300,22</b>
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN			1.307,41
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,8000	16,2166	77,8396
12312	ELETRICISTA	H	4,8000	20,0846	96,4060
				Total	174,2457
<b>MATERIAIS</b>					
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,8703	2,6109
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	1,0250	3,0751

2



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CF  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	17,6187	35,2375
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	5,5022	5,5022
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	79,2263	79,2263
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	336,5837	336,5837
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,5045	2,5045
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	2,7173	4,0759
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	66,9938	66,9938
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	UN	1,0000	597,3546	597,3546
				Total:	1.133,1644
				Total Simples:	1.307,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.307,41
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	UN			255,03
<b>MAO DE OBRA</b>		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	16,2166	56,7581
I2312	ELETRICISTA	H	1,5000	20,0846	30,1269
				Total:	86,8850
<b>MATERIAIS</b>					
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	17,6187	52,8562
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	49,9262	49,9262
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,5045	2,5045
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	62,8550	62,8550
				Total:	168,1420
				Total Simples:	255,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	255,03
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN			18,67
<b>MAO DE OBRA</b>		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	16,2166	4,7028
I2312	ELETRICISTA	H	0,2900	20,0846	5,8245
				Total:	10,5273

2





**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
<b>MATERIAIS</b>			
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000
			8,1421
			Total: 8,1421
			<b>Total Simples: 18,67</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI: 0,00</b>
			<b>Valor Geral: 18,67</b>
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	23,02
<b>MAO DE OBRA</b>			
		Unidade	Coefficiente
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900
			Preço
			Total
I2312	ELETRICISTA	H	0,2900
			16,2166
			20,0846
			Total: 10,5273
<b>MATERIAIS</b>			
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000
			3,0364
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"x2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000
			0,9863
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000
			4,2355
			Total: 12,4936
			<b>Total Simples: 23,02</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI: 0,00</b>
			<b>Valor Geral: 23,02</b>
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26,41
<b>MAO DE OBRA</b>			
		Unidade	Coefficiente
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700
			Preço
			Total
I2312	ELETRICISTA	H	0,3700
			16,2166
			20,0846
			Total: 13,4314
<b>MATERIAIS</b>			
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000
			12,9771
			Total: 12,9771
			<b>Total Simples: 26,41</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI: 0,00</b>
			<b>Valor Geral: 26,41</b>

2



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateus-CF  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	37,27		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	16,2166	8,5948
I2312	ELETRICISTA	H	0,5300	20,0846	10,6448
				Total:	19,2396
<b>MATERIAIS</b>					
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	18,0346	18,0346
				Total:	18,0346
				<b>Total Simples:</b>	<b>37,27</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>37,27</b>
C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	41,98		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	16,2166	8,5948
I2312	ELETRICISTA	H	0,5300	20,0846	10,6448
				Total:	19,2396
<b>MATERIAIS</b>					
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 TOMADA 2 POLOS	UN	1,0000	22,7438	22,7438
				Total:	22,7438
				<b>Total Simples:</b>	<b>41,98</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>41,98</b>
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	29,37		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	16,2166	6,0001
I2312	ELETRICISTA	H	0,3700	20,0846	7,4313
				Total:	13,4314
<b>MATERIAIS</b>					
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2 POLOS UNIV.	UN	1,0000	15,9362	15,9362
				Total:	15,9362
				<b>Total Simples:</b>	<b>29,37</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>

*(Handwritten signatures and marks)*





**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		29,37
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN			15,77
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	16,2166	3,4055
I2312	ELETRICISTA	H	0,2100	20,0846	4,2178
				Total	7,6232
MATERIAIS					
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	8,1421	8,1421
				Total	8,1421
				<b>Total Simples:</b>	<b>15,77</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>15,77</b>
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			207,21
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	16,2166	48,6498
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	19,6494	58,9483
I2543	SERVENTE	H	2,5000	15,0369	37,5921
				Total	145,1902
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	72,2542	0,2529
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,0637	2,6593
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5415	1,3538
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5705	1,1411
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,7019	6,8077
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	4,8157	4,8157
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,4989	2,9977
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,8623	2,8623
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	3,2201	3,2201
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	2,8913	3,4696
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	6,4886	32,4429
				Total	62,0229
				<b>Total Simples:</b>	<b>207,21</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>

Handwritten signatures and the number 2 at the bottom of the page.



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CF  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	207,21	
<b>C1950</b>	<b>PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO</b>	<b>PT</b>	<b>186,84</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	16,2166	48,6498
I2320	ENCANADOR	H	3.0000	19,6494	58,9483
I2543	SERVEENTE	H	2.5000	15,0369	37,5921
				Total:	145,1902
<b>MATERIAIS</b>					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0.0040	72,2542	0,2890
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3.0000	1,0637	3,1911
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5415	1,6246
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,9567	5,9567
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,3441	2,6883
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,7986	1,7986
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	11,4396	11,4396
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,3111	2,3111
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	10,4823	3,4592
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	3,7810	5,6715
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	6,4306	3,2153
				Total:	41,6449
				<b>Total Simples:</b>	<b>186,84</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	186,84
<b>C2169</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")</b>	<b>UN</b>	<b>131,34</b>		
<b>MAO DE OBRA</b>		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9500	16,2166	15,4058
I2320	ENCANADOR	H	0,9500	19,6494	18,6670
				Total:	34,0727
<b>MATERIAIS</b>					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,8800	0,2708	0,5090
I1809	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	96,7580	96,7580
				Total:	97,2670
				<b>Total Simples:</b>	<b>131,34</b>

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateus-CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEUS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>		
			Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	131,34	
<b>C3442</b>	<b>CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L</b>	<b>UN</b>		<b>424,64</b>	
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,7000	15,0369	10,5258
				Total:	10,5258
<b>MATERIAIS</b>					
I6665	CAIXA D'AGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000	414,1178	414,1178
				Total:	414,1178
				<b>Total Simples:</b>	<b>424,64</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>424,64</b>
<b>C2172</b>	<b>REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")</b>	<b>UN</b>		<b>73,39</b>	
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	16,2166	9,8921
I2320	ENCANADOR	H	0,6100	19,6494	11,9862
				Total:	21,8783
<b>MATERIAIS</b>					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2708	0,2545
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,0000	51,2607	51,2607
				Total:	51,5152
				<b>Total Simples:</b>	<b>73,39</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>73,39</b>
<b>C4006</b>	<b>REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)</b>	<b>M</b>		<b>19,10</b>	
<b>EMPREITADA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I7509	REDE DE GÁS P/ COZINHA	M	1,0000	19,0983	19,0983
				Total:	19,0983
				<b>Total Simples:</b>	<b>19,10</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>

2



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b> segunda-feira, 15 de agosto de 2022	<b>BDI</b> 21,84%	<b>VALIDADE</b> 60 DIAS	
<b>FONTE</b> SEINFRA	<b>VERSÃO</b> 027.1 - DESONERADA	<b>ENCARGOS</b> 83,85%	<b>REF.</b> mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Valor Geral:		19,10
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN			636,22
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4000	16.2166	6.4866
I2320	ENCANADOR	H	0.4000	19.6494	7.8598
				Total:	14.3464
MATERIAIS					
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1.0000	620.4852	620.4852
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	2.0000	0.6962	1.3925
				Total:	621.8777
				Total Simples:	636,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	636,22
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN			43,58
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.8000	16.2166	12.9733
I2395	PINTOR	H	1.5000	20.0846	30.1269
				Total:	43.1002
MATERIAIS					
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0.0300	15.8588	0.4758
				Total:	0.4758
				Total Simples:	43,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	43,58
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN			716,96
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	16.2166	32.4332
I2320	ENCANADOR	H	2.0000	19.6494	39.2989
				Total:	71.7321
MATERIAIS					
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1.0000	382.8837	382.8837
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1.0000	202.5672	202.5672

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIBELT - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 100  
Centro - Crateús-CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>		
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,1256	17,1256
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2708	0,1516
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,2525	14,5050
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	27,9947	27,9947
				Total	645,2277
				Total Simples:	716,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	716,96
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN			579,45
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,3000	16,2166	53,5147
I2320	ENCANADOR	H	3,3000	19,6494	64,8432
				Total:	118,3579
<b>MATERIAIS</b>					
I1091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	17,1256	34,2511
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,2708	0,3033
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	212,5079	212,5079
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,2525	14,5050
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	124,7430	124,7430
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	74,7781	74,7781
				Total	461,0884
				Total Simples:	579,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	579,45
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN			438,22
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	16,2166	44,5956
I2320	ENCANADOR	H	2,7500	19,6494	54,0360
				Total	98,6316
<b>MATERIAIS</b>					
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,1256	17,1256
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2708	0,2274

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2

A

*[Handwritten signature]*



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI ME**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateus-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEUS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	93,7120	93,7120
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,2525	14,5050
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	124,7430	124,7430
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	74,7781	74,7781
12272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	14,4953	14,4953
				Total	339,5864
				<b>Total Simples:</b>	<b>438,22</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				Valor BDI:	0,00
				<b>Valor Gerat:</b>	<b>438,22</b>
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN			991,54
<b>MAO DE OBRA</b>		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	16,2166	48,6498
12320	ENCANADOR	H	3,0000	19,6494	58,9483
				Total	107,5981
<b>MATERIAIS</b>					
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,0000	1,9630	1,9630
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,1256	17,1256
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2708	0,1516
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,9567	5,9567
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000	9,4186	0,9419
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,2525	14,5050
18636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,0000	315,5708	315,5708
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	1,0000	527,7306	527,7306
				Total	883,9451
				<b>Total Simples:</b>	<b>991,54</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				Valor BDI:	0,00
				<b>Valor Gerat:</b>	<b>991,54</b>
C2684	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN			213,33
<b>MAO DE OBRA</b>		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	16,2166	32,4332
12320	ENCANADOR	H	2,0000	19,6494	39,2989
				Total	71,7321

2





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,8800	0,2708	0,5090
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	0,6000	47,6248	28,5749
I2267	VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	UN	1,0000	112,5105	112,5105
				Total:	141,5943
				<b>Total Simples:</b>	213,33
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	213,33
C0355	<b>BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m</b>			UN	712,09
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	20,0946	28,1184
I2543	SERVENTE	H	1,8000	15,0369	27,0663
				Total:	55,1848
<b>MATERIAIS</b>					
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	358,2155	472,8444
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	2,0000	90,6176	181,2351
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	2,8236	1,6942
				Total:	655,7738
<b>SERVIÇOS</b>					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1.3	M3	0,0023	492,9186	1,1337
				Total:	1,1337
				<b>Total Simples:</b>	712,09
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	712,09
C1902	<b>PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS</b>			UN	1.242,86
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4,0000	16,2166	64,8664
I2320	ENCANADOR	H	4,0000	19,6494	78,5978
I2391	PEDREIRO	H	2,5000	20,0846	50,2115
I2543	SERVENTE	H	2,5000	15,0369	37,5921
				Total:	231,2677
<b>MATERIAIS</b>					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	72,2542	2,1676

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2

*[Handwritten signature]*



**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
10169	AÇO CA-60	KG	1,1400	8,0068 9,1277
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,3800	0,5415 8,8701

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús - CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,2600	0,2708	0,6119
11605	PEDRISCO	M3	0,0400	71,4613	2,8585
11648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2,00x0,58	UN	1,0000	433,3997	433,3997
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	2,0000	158,6944	317,3887
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	2,0000	83,6648	167,3297
12265	VALVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	2,0000	34,9184	69,8367
				Total	1.011,5907
				Total Simples:	1.242,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.242,86
C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN			173,03
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,5000	20,0846	30,1269
12543	SERVENTE	H	1,5000	15,0369	22,5553
				Total	52,6822
<b>MATERIAIS</b>					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0180	72,2542	1,3006
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,3500	0,5415	1,8141
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,2708	0,2031
12497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	69,2952	69,2952
12501	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	30,6152	30,6152
17603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	UN	1,0000	13,4510	13,4510
17981	VALVULA PVC P/ TANQUE	UN	1,0000	3,6649	3,6649
				Total:	120,3441
				Total Simples:	173,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	173,03
C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2			382,18
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,2000	20,0846	24,1015
12543	SERVENTE	H	2,0000	15,0369	30,0737
				Total	54,1752
<b>MATERIAIS</b>					

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



# G7 SERVICE

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús - CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	72 2542	0,5780
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,5415	1,7329
17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	M2	1,0000	325 6953	325,6953
				Total:	328,0062
				<b>Total Simples:</b>	<b>382,18</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>382,18</b>
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN			8,49
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,1500	19,6494	2,9474
				Total:	2,9474
<b>MATERIAIS</b>					
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	5,2702	5,2702
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,2708	0,2708
				Total:	5,5409
				<b>Total Simples:</b>	<b>8,49</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>8,49</b>
12270	VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	UN			36,89
<b>MATERIAIS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12270	VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	UN	1,0000	36,8911	36,8911
				Total:	36,8911
				<b>Total Simples:</b>	<b>36,89</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>36,89</b>
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN			13,43
<b>MATERIAIS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1,0000	13,4316	13,4316
				Total:	13,4316
				<b>Total Simples:</b>	<b>13,43</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>

2





# G7 SERVICE

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b> segunda-feira, 15 de agosto de 2022		<b>BDI</b> 21,84%	<b>VALIDADE</b> 60 DIAS
<b>FONTE</b> SEINFRA	<b>VERSÃO</b> 027.1 - DESONERADA	<b>ENCARGOS</b> 83,85%	<b>REF.</b> mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,43
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)			UN	9,99
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	0.2500	19.6494	4.9124
				Total:	4,9124
<b>MATERIAIS</b>					
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1.0000	4.9801	4.9801
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0.3500	0.2708	0.0948
				Total:	5.0748
				Total Simples:	9,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,99
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA			M2	435,62
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	2.0000	20.0846	40.1692
I2543	SERVEnte	H	0.4000	15.0369	6.0147
				Total:	46.1839
<b>MATERIAIS</b>					
I1580	PARAFUSO FRANCÉS 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4.0000	5.6763	22.7052
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1.0000	366.7348	366.7348
				Total:	389.4399
				Total Simples:	435,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	435,62
C4671	SABONETEIRA METÁLICA			UN	34,88
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0.5000	20.0846	10.0423
				Total:	10.0423
<b>MATERIAIS</b>					
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1.0000	24.8422	24.8422
				Total:	24.8422

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and several scribbles.



**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateus-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			<b>Total Simples:</b>		34,88
			<b>Encargos Sociais:</b>		INCLUSO
			<b>Valor BDI:</b>		0,00
			<b>Valor Geral:</b>		34,88
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN			29,88
<b>MAO DE OBRA</b>					
12391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,5000	20,0846	10,0423
				<b>Total:</b>	10,0423
<b>MATERIAIS</b>					
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,8332	19,8332
				<b>Total:</b>	19,8332
			<b>Total Simples:</b>		29,88
			<b>Encargos Sociais:</b>		INCLUSO
			<b>Valor BDI:</b>		0,00
			<b>Valor Geral:</b>		29,88
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN			40,85
<b>MAO DE OBRA</b>					
12391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,5000	20,0846	10,0423
				<b>Total:</b>	10,0423
<b>MATERIAIS</b>					
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000	30,8086	30,8086
				<b>Total:</b>	30,8086
			<b>Total Simples:</b>		40,85
			<b>Encargos Sociais:</b>		INCLUSO
			<b>Valor BDI:</b>		0,00
			<b>Valor Geral:</b>		40,85
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2			5,98
<b>MAO DE OBRA</b>					
12391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,1000	20,0846	2,0085
12543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,1500	15,0369	2,2555
				<b>Total:</b>	4,2640
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	65,2725	0,3982
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5415	1,3159

*(Handwritten signatures and marks)*





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total:	1,7141	
			Total Simples:	5,98	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	5,98	
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2		36,37	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0.6000	20.0846	12.0508
I2543	SERVENTE	H	0.6000	15.0369	9.0221
				Total:	21,0729
SERVIÇOS					
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRAÇO 1:4	M3	0.0200	764.9719	15.2994
				Total:	15.2994
			Total Simples:	36,37	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	36,37	
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2		40,20	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0.6000	20.0846	12.0508
I2543	SERVENTE	H	0.6000	15.0369	9.0221
				Total:	21,0729
SERVIÇOS					
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRAÇO 1:4	M3	0.0250	764.9719	19.1243
				Total:	19.1243
			Total Simples:	40,20	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	40,20	
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2		87,20	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0.7200	20.0846	14.4609
I2543	SERVENTE	H	0.7200	15.0369	10.8265
				Total:	25,2874

*(Handwritten signatures and marks)*



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús-CF  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
<b>MATERIAIS</b>					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,0065	46,2071
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9630	15,7041
				Total:	61,9112
				<b>Total Simples:</b>	87,20
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	87,20
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2			7,61
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	20,0846	4,0169
12543	SERVENTE	H	0,2000	15,0369	3,0074
				Total	7,0243
<b>MATERIAIS</b>					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	3,4715	0,5867
				Total:	0,5867
				<b>Total Simples:</b>	7,61
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	7,61
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2			68,59
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7200	20,0846	14,4609
12543	SERVENTE	H	0,7200	15,0369	10,8265
				Total	25,2874
<b>MATERIAIS</b>					
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,1000	32,2301	35,4531
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4,0000	1,9630	7,8520
				Total:	43,3052
				<b>Total Simples:</b>	68,59
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	68,59

Handwritten signatures and the number 2.





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>UNID.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)			M2	10,37
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2300	20,0846	4,6195
12543	SERVENTE	H	0,2300	15,0369	3,4585
				Total:	8,0779
<b>MATERIAIS</b>					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6610	3,4715	2,2947
				Total:	2,2947
				Total Simples:	10,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,37
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO			M3	507,02
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,0000	20,0846	40,1692
12543	SERVENTE	H	6,0000	15,0369	90,2211
				Total:	130,3903
<b>SERVIÇOS</b>					
C0839	CONCRETO P/VBR. FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	376,6315	376,6315
				Total:	376,6315
				Total Simples:	507,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	507,02
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL. ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)			M2	89,32
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,8353	0,6683
				Total:	0,6683
<b>MAO DE OBRA</b>					
11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,5000	20,0846	10,0423
12391	PEDREIRO	H	1,2000	20,0846	24,1015
12543	SERVENTE	H	1,2000	15,0369	18,0442
				Total:	52,1880
<b>MATERIAIS</b>					

Handwritten signatures and the number 2.



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIBEL - ME**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateús - CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIA�O GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATE�S - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERS�O</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSI�O DE PRE�OS UNIT�RIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRI�O	UNID.	VALOR (R\$)		
10034	AGREGADO DE ALTA RESIST�NCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4642	9,7474
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	72,2542	2,1676
10508	CERA	KG	0,1000	15,6267	1,5627
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,5415	14,3936
11101	ESMERIL N 36	UN	0,1000	35,5953	3,5595
11102	ESMERIL N 60	UN	0,0500	34,0094	1,7005
11316	JUNTA PL�STICA 1' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,3345	3,3362
				Total:	36,4674
				Total Simples:	89,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	89,32
C2179	REGULARIZA�O DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:4 - ESP= 3cm	M2			21,60
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2500	20,0846	5,0211
12543	SERVENTE	H	0,5500	15,0369	8,2703
				Total:	13,2914
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	65,2725	2,3824
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,9500	0,5415	5,9296
				Total:	8,3121
				Total Simples:	21,60
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	21,60
C3001	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PR�-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2			82,98
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,6000	20,0846	12,0508
12543	SERVENTE	H	0,6000	15,0369	9,0221
				Total:	21,0729
<b>MATERIAIS</b>					
16500	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENS�ES MAIORES DE 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,0065	46,2071
16508	ARGAMASSA COLANTE PR�-FABRICADA P/ CER�MICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9630	15,7041
				Total:	61,9121

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total Simples:		82,98
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		82,98
96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M			2,02
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0445000	17,9088	0,7969
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0223000	14,2923	0,3187
				Total:	1,1157
MATERIAIS					
3315	GEsso EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	0,5124000	0,2998	0,1536
4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	0,0762000	8,6933	0,6624
5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0015000	20,2200	0,0303
20250	SISAL EM FIBRA	KG	0,0040000	14,4953	0,0580
				Total:	0,9043
			Total Simples:		2,02
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		2,02
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2			11,46
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	16,2166	3,2433
12395	PINTOR	H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	9,2687
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5319	0,2127
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	2,8236	1,9765
				Total:	2,1893
			Total Simples:		11,46
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		11,46
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2			18,74

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI ME**  
 CNPJ: 17.399.790/0001-22  
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
 Centro - Crateus-CE  
 (88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,2166	5,6758
I2395	PINTOR	H	0,4000	20,0846	8,0338
				Total	13,7096
<b>MATERIAIS</b>					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5319	0,1330
I1490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,6814	1,4018
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	20,5488	3,4933
				Total:	5,0280
				<b>Total Simples:</b>	<b>18,74</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>18,74</b>
C1207	<b>EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA</b>			<b>M2</b>	<b>14,59</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500	16,2166	4,0541
I2395	PINTOR	H	0,3500	20,0846	7,0296
				Total:	11,0838
<b>MATERIAIS</b>					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5319	0,2659
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	4,6223	3,2356
				Total:	3,5015
				<b>Total Simples:</b>	<b>14,59</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>14,59</b>
C1614	<b>LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA</b>			<b>M2</b>	<b>20,10</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,2166	5,6758
I2395	PINTOR	H	0,4000	20,0846	8,0338
				Total	13,7096
<b>MATERIAIS</b>					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	16,6227	0,8311
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5319	0,1330
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,5170	1,3820

*(Handwritten signatures and marks)*





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateus-CE  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>			
segunda-feira, 15 de agosto de 2022			<b>BDI</b>
			21,84%
			<b>VALIDADE</b>
			60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	23,7785	4,0424
				Total:	6,3885
				<b>Total Simples:</b>	<b>20,10</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>20,10</b>
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2			36,52
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,8000	16,2166	12,9733
		H	0,8000	20,0846	16,0677
				Total:	29,0409
<b>MATERIAIS</b>					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	16,6227	0,4987
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,1653	3,8665
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6342	0,4903
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	21,8349	2,6202
				Total:	7,4756
				<b>Total Simples:</b>	<b>36,52</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>36,52</b>
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2			6,53
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2395	PINTOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,3000	20,0846	6,0254
				Total:	6,0254
<b>MATERIAIS</b>					
I2496	SUPERCAL	KG	0,4500	1,1121	0,5004
				Total:	0,5004
				<b>Total Simples:</b>	<b>6,53</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>6,53</b>
C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2			6,62
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2

*[Handwritten mark]*



**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús - CE  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
12395	PINTOR	H	0,2500	20,0846	5,0211
				Total	5,0211
<b>MATERIAIS</b>					
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,2616	1,5940
				Total	1,5940
				<b>Total Simples:</b>	6,62
				<b>Encargos Sociais:</b>	INCLUSO
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	6,62
C1628	LIMPEZA GERAL	M2			10,53
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,7000	15,0369	10,5258
				Total	10,5258
				<b>Total Simples:</b>	10,53
				<b>Encargos Sociais:</b>	INCLUSO
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	10,53
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3			21,13
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	42,9264	10,3023
				Total	10,3023
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,7200	15,0369	10,8265
				Total	10,8265
				<b>Total Simples:</b>	21,13
				<b>Encargos Sociais:</b>	INCLUSO
				<b>Valor BDI:</b>	0,00
				<b>Valor Geral:</b>	21,13
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3			27,86
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	125,3835	27,8602
				Total	27,8602
				<b>Total Simples:</b>	27,86
				<b>Encargos Sociais:</b>	INCLUSO

Handwritten signatures and the number 2.





**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateus-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b>			
REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b>			
ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEUS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,86
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m			M3	39,85
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2.6500	15,0369	39,8477
				Total:	39,8477
				Total Simples:	39,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	39,85
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4			M3	591,80
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	8.5000	20,0846	170,7190
I2543	SERVENTE	H	9.2000	15,0369	138,3390
				Total:	309,0580
MATERIAIS					
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235.0000	0,6576	154,5266
				Total:	154,5266
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	427,3947	128,2184
				Total:	128,2184
				Total Simples:	591,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	591,80
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm			KG	13,66
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	16,2166	1,2973
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	20,0846	1,6068
				Total:	2,9041
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0,0200	9,7184	0,1944
I0163	AÇO CA-50	KG	1,1500	9,1865	10,5645
				Total:	10,7588

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total Simples:	13,66	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	13,66	
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG		11,94	
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	16,2166	1,1352
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	20,0846	1,4059
				Total:	2,5411
<b>MATERIAIS</b>					
I0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0,0200	9,7184	0,1944
I0169	AÇO CA-60	KG	1,1500	8,0068	9,2078
				Total:	9,4021
			Total Simples:	11,94	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	11,94	
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2		92,75	
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3500	16,2166	21,8924
I0498	CARPINTEIRO	H	1,3500	20,0846	27,1142
				Total:	49,0066
<b>MATERIAIS</b>					
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,2600	28,5942	7,4345
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	12,1939	14,6326
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2500	13,3446	3,3362
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,5836	7,0129
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	9,6797	11,3252
				Total:	43,7414
			Total Simples:	92,75	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	92,75	
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3		412,33	

*[Handwritten signatures and marks]*





G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b> segunda-feira, 15 de agosto de 2022	<b>BDI</b> 21,84%	<b>VALIDADE</b> 60 DIAS	
<b>FONTE</b> SEINFRA	<b>VERSÃO</b> 027.1 - DESONERADA	<b>ENCARGOS</b> 83,85%	<b>REF.</b> mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA				
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)	
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>				
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	Preço
				Total
				15,4042
<b>MAO DE OBRA</b>				
I2543	SERVENTE	H	6,0000	Preço
				Total
				90,2211
<b>MATERIAIS</b>				
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,8669	Preço
I0280	BRITA	M3	0,6270	Preço
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	Preço
I1605	PEDRISCO	M3	0,2090	Preço
				Total
				306,7053
				<b>Total Simples:</b>
				412,33
				<b>Encargos Sociais:</b>
				INCLUSO
				<b>Valor BDI:</b>
				0,00
				<b>Valor Geral:</b>
				412,33
C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2		122,29
<b>MAO DE OBRA</b>				
I2391	PEDREIRO	H	0,3500	Preço
I2543	SERVENTE	H	0,3500	Preço
				Total
				12,2925
<b>MATERIAIS</b>				
I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	Preço
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	Preço
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	Preço
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	Preço
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	Preço
I8284	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	M2	1,0000	Preço
				Total
				95,8681
<b>SERVIÇOS</b>				
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0400	Preço
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0400	Preço
				Total
				24,1281
				<b>Total Simples:</b>
				122,29
				<b>Encargos Sociais:</b>
				INCLUSO
				<b>Valor BDI:</b>
				0,00

*(Handwritten signatures and marks)*



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateus-CF  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Valor Geral:	122,29	
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2		101,33	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1.5000	20,0846	30,1269
I2543	SERVENTE	H	1.8400	15,0369	27,6678
				Total:	57,7947
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0.0413	65,2725	2,6958
I0441	CAL HIDRATADA	KG	6.1900	1,0637	6,5843
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	6.1900	0,5415	3,3520
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47.0000	0,6576	30,9053
				Total:	43,5374
				Total Simples:	101,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	101,33
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2			107,77
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0.0200	21,5745	0,4315
				Total:	0,4315
MAO DE OBRA					
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0.8000	20,0846	16,0677
I0498	CARPINTEIRO	H	0,7000	20,0846	14,0592
I2391	PEDREIRO	H	0.3000	20,0846	6,0254
I2543	SERVENTE	H	1,1000	15,0369	16,5405
				Total:	52,6928
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0.0200	9,7184	0,1944
I0108	AREIA GROSSA	M3	0.0400	72,2542	2,8902
I0163	AÇO CA-50	KG	1,3500	9,1865	12,4018
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	23,0243	23,0243
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,5415	9,4008
I1605	PEDRISCO	M3	0,0900	71,4613	6,4315
I1724	PREGO	KG	0,0200	15,0272	0,3005
				Total:	54,6434

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and a signature.





**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateus-CF  
**(88) 9.9719-2468**



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEUS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total Simples:	107,77	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	107,77	
C4728	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		305,39	
<b>MATERIAIS</b>		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I9042	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	511,7364	204,6946
I9045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	117,2778	46,9111
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,8000	5,3282	14,9189
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,4300	15,9942	38,8659
			Total:		305,3904
			Total Simples:		305,39
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		305,39
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2			29,62
<b>MAO DE OBRA</b>		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	20,0846	12,0508
I2543	SERVENTE	H	0,8000	15,0369	12,0295
			Total:		24,0802
<b>MATERIAIS</b>					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	65,2725	1,5861
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3000	0,5415	3,9531
			Total:		5,5392
			Total Simples:		29,62
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		29,62
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2			46,28
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>		Unidade	Coeficiente	Preço	Total

*[Handwritten signatures and initials]*



# G7 SERVICE

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CE  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	26,5545	2,0102
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	40,7734	0,1672
				Total:	2,1773
<b>MAO DE OBRA</b>					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	20,0846	3,2035
12543	SERVEANTE	H	0,1595	15,0369	2,3984
				Total:	5,6019
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	65,2725	3,7075
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	58,4648	0,3800
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO. 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0031	34,3092	34,4156
				Total:	38,5030
				<b>Total Simples:</b>	<b>46,28</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>46,28</b>
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M			23,01
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1500	20,0846	3,0127
12543	SERVEANTE	H	0,2500	15,0369	3,7592
				Total:	6,7719
<b>MATERIAIS</b>					
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,3265	3,3265
				Total:	3,3265
<b>SERVIÇOS</b>					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,3505	1,0876
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150	39,8477	0,5977
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,0051	0,1482
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	325,9524	11,0824
				Total:	12,9159
				<b>Total Simples:</b>	<b>23,01</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>23,01</b>
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2			371,81

*(Handwritten signatures and marks)*





G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	1,0000	20,0846	20,0846
I2391	PEDREIRO	H	0,3500	20,0846	7,0296
I2543	SERVENTE	H	0,2500	15,0369	3,7592
				Total:	30,8734
<b>MATERIAIS</b>					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0010	72,2542	0,0723
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5415	0,0812
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1,0000	340,7805	340,7805
				Total:	340,9340
				<b>Total Simples:</b>	<b>371,81</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>371,81</b>
C5175	CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO	UN			30,73
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4500	16,2166	7,2975
I2312	ELETRICISTA	H	0,4500	20,0846	9,0381
				Total:	16,3355
<b>MATERIAIS</b>					
I10250	CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO	UN	1,0000	14,3986	14,3986
				Total:	14,3986
				<b>Total Simples:</b>	<b>30,73</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>30,73</b>
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN			7,14
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	16,2166	2,4325
I2312	ELETRICISTA	H	0,1500	20,0846	3,0127
				Total:	5,4452
<b>MATERIAIS</b>					
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,6923	1,6923
				Total:	1,6923
				<b>Total Simples:</b>	<b>7,14</b>

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI ME  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	7,14	
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M		14,61	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	16.2166	4.8650
I2312	ELETRICISTA	H	0.3000	20.0846	6.0254
				Total:	10.8904
MATERIAIS					
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1.1000	3.3845	3.7230
				Total:	3.7230
				Total Simples:	14,61
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	14,61	
C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN		88,98	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.1000	16.2166	17.8382
I2312	ELETRICISTA	H	1.1000	20.0846	22.0930
				Total:	39.9313
MATERIAIS					
I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1.0000	49.0462	49.0462
				Total:	49.0462
				Total Simples:	88,98
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	88,98	
C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN		177,87	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	16.2166	24.3249
I2312	ELETRICISTA	H	1.5000	20.0846	30.1269
				Total:	54.4518
MATERIAIS					





G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
18350	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	1,0000	51,8119	51,8119
18351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	UN	1,0000	34,8507	34,8507
18352	REATOR / IGNITOR	UN	1,0000	36,7557	36,7557
				Total	123,4182
				Total Simples:	177,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	177,87
C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN			71,65
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	16,2166	12,9733
12312	ELETRICISTA	H	0,8000	20,0846	16,0677
				Total	29,0409
MATERIAIS					
11377	LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRAÇO	UN	1,0000	39,6567	39,6567
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	1,0000	2,9494	2,9494
				Total	42,6060
				Total Simples:	71,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	71,65
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN			81,04
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	1,1000	16,2166	17,8382
11858	SERRALHEIRO	H	1,1000	20,0846	22,0930
12391	PEDREIRO	H	0,8000	20,0846	16,0677
12543	SERVENTE	H	0,2000	15,0369	3,0074
				Total	59,0063
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	72,2542	0,2890
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	3,0000	0,1934	0,5802
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M	M	0,7500	20,4811	15,3608
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000	0,5415	0,5415
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0800	24,1653	1,9332
11582	PARAFUSO N.12X25MM	UN	3,0000	0,5995	1,7986

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zeze, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateus-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEUS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I2293	ZARCÃO	L	0 0700	21,8349	1,5284
				Total	22,0318
				Total Simples:	81,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	81,04
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3			409,22
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	6 0000	20,0846	120,5075
I2543	SERVENTE	H	9 0000	15,0369	135,3317
				Total	255,8392
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	65,2725	23,8114
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5415	59,2964
I1600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1000	63,8800	70,2680
				Total	153,3759
				Total Simples:	409,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	409,22
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2			112,55
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3500	16,2166	21,8924
I0498	CARPINTEIRO	H	1,3500	20,0846	27,1142
				Total	49,0066
MATERIAIS					
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	29,3291	12,6115
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	7,1075	0,7107
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	12,1939	24,3877
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2500	13,3446	3,3362
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,5836	7,0129
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	9,6797	15,4875
				Total	63,5465
				Total Simples:	112,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO





**G7**  
**SERVICE**

**G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 17.399.790/0001-22  
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103  
Centro - Crateús-CF  
(88) 9.9719-2468



<b>OBJETO</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO GERAL DA ESCOLA			
<b>LOCAL</b> ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA - LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO - ZONA RURAL - CRATEÚS - CE			
<b>DATA</b>		<b>BDI</b>	<b>VALIDADE</b>
segunda-feira, 15 de agosto de 2022		21,84%	60 DIAS
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	112,55	
C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3		377,01	
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0.0000	20.0975	0.0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1.0000	25.5374	25.5374
				Total	25.5374
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	6.0000	15.0369	90.2211
				Total	90.2211
<b>MATERIAIS</b>					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349.0000	0.5415	188.9905
				Total	188.9905
<b>SERVIÇOS</b>					
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0.8669	7.3147	6.3411
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0.8360	78.8522	65.9205
				Total	72.2616
			<b>Total Simples:</b>	377,01	
			<b>Encargos Sociais:</b>	INCLUSO	
			<b>Valor BDI:</b>	0,00	
			<b>Valor Geral:</b>	377,01	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*