

NOVA RUSSAS – CE, 27 de fevereiro de 2025

À
Prefeitura Municipal de Crateús
À Comissão de Contratação /Agente de Contratação,

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-SESA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS no bairro Patriarcas no Município de Crateús-CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-SESA

Valor em **R\$ 1.747.575,27 (Um milhão setecentos e quarenta e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).**

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de 06 (seis) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. (a) Luiz Felix de Araujo, portador da carteira de identidade nº 86236075 CTPS RJ e CPF nº 005.824.717-37, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descargas e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciário e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, das infortunisticas e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à



Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

MOACIR LUCAS
BESERRA DE
MELO:04413956354

Assinado de forma
digital por MOACIR
LUCAS BESERRA DE
MELO:04413956354

MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
CREA :363189CE
CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE
ARAUJO:00582471
737

Assinado de forma
digital por LUIZ FELIX DE
ARAUJO:00582471737


LF SERVIÇOS URBANOS LTDA
CNPJ: 45.687.486/0001-16
LUIZ FELIX DE ARAUJO
CPF:005.824.717-37
SÓCIO ADMINISTRADOR

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025	BDI: 25
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 90.164,49
1.1	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 2.260,44
1.1.1	96525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF: 03/2024	SINAPI	M2	1.260,00	R\$ 0,54	R\$ 680,40
1.1.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	376,00	R\$ 4,18	R\$ 1.580,04
1.2	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 28.295,25
1.2.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF: 03/2024	SINAPI	M2	90,00	R\$ 77,75	R\$ 6.997,50
1.2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 146,43	R\$ 1.757,16
1.2.3	C0372	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 15.435,51	R\$ 15.435,51
1.2.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	608,16	R\$ 6,75	R\$ 4.105,08
1.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 59.608,80
1.3.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	R\$ 104,79	R\$ 25.149,60
1.3.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.440,00	R\$ 23,93	R\$ 34.459,20
2	FUNDAÇÕES						R\$ 128.202,67
2.1	SAPATAS						R\$ 50.891,61
2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	329,57	R\$ 54,09	R\$ 17.826,44
2.1.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF: 08/2020	SINAPI	M2	219,71	R\$ 5,93	R\$ 1.302,88
2.1.3	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 3 CM. AF: 01/2024	SINAPI	M2	219,71	R\$ 16,91	R\$ 3.715,30
2.1.4	104929	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF: 01/2024	SINAPI	M2	91,76	R\$ 82,98	R\$ 7.614,24
2.1.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa. TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	SINAPI	M3	25,14	R\$ 403,94	R\$ 10.155,05
2.1.6	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA. VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 01/2024	SINAPI	KG	662,61	R\$ 12,19	R\$ 8.077,22
2.1.7	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA. VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 01/2024	SINAPI	KG	189,97	R\$ 10,79	R\$ 2.049,78
2.1.8	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO. SAPATA ISOLADA. VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 01/2024	SINAPI	KG	16,56	R\$ 9,10	R\$ 150,70
2.2	VIGAS BALDRAMES						R\$ 77.311,06
2.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	48,75	R\$ 54,09	R\$ 2.636,89
2.2.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF: 08/2020	SINAPI	M2	97,50	R\$ 2,92	R\$ 284,70
2.2.3	104929	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF: 01/2024	SINAPI	M2	366,35	R\$ 82,98	R\$ 30.399,72
2.2.4	102476	CONCRETO FCK = 25MPa. TRAÇO 1:2:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	SINAPI	M3	26,05	R\$ 529,07	R\$ 13.753,20
2.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	25,05	R\$ 159,08	R\$ 3.984,95
2.2.6	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	13,00	R\$ 526,65	R\$ 6.846,45
2.2.7	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA. VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 01/2024	SINAPI	KG	575,44	R\$ 12,19	R\$ 7.014,61
2.2.8	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA. VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 01/2024	SINAPI	KG	319,73	R\$ 10,79	R\$ 3.449,89
2.2.9	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO. SAPATA ISOLADA. VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 01/2024	SINAPI	KG	254,23	R\$ 9,10	R\$ 2.313,49
2.2.10	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 11/2020	SINAPI	KG	363,26	R\$ 19,62	R\$ 7.127,16
3	SUPERESTRUTURA						R\$ 215.673,59

SERVIÇOS URBANOS		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025	BDI : 26	
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICIPIO DE CRATEUS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024H2 COM DESONERAÇÃO	95.06%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
3.1	PILARES E VIGAS						R\$ 148.779,29
3.1.1	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	SINAPI	M2	822,77	R\$ 95,74	R\$ 78.772,03
3.1.2	102476	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA, SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	SINAPI	M3	49,77	R\$ 529,07	R\$ 26.331,61
3.1.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	SINAPI	KG	461,07	R\$ 10,40	R\$ 5.003,13
3.1.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	SINAPI	KG	7,55	R\$ 11,23	R\$ 84,79
3.1.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	SINAPI	KG	2.228,91	R\$ 9,21	R\$ 20.528,26
3.1.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	SINAPI	KG	366,52	R\$ 7,67	R\$ 2.811,21
3.1.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	SINAPI	KG	256,54	R\$ 7,40	R\$ 1.896,40
3.1.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	SINAPI	KG	1.103,28	R\$ 12,10	R\$ 13.349,69
3.2	LAJE PRÉ-MOLDADA						R\$ 66.894,30
3.2.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF: 11/2020, PA	SINAPI	M2	495,00	R\$ 135,14	R\$ 66.894,30
4	COBERTURAS						R\$ 85.815,60
4.1	ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 51.805,60
4.1.1	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBRÓS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	SINAPI	M2	547,57	R\$ 94,61	R\$ 51.805,60
4.2	COBERTURAS						R\$ 34.010,00
4.2.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	SINAPI	M2	547,57	R\$ 33,73	R\$ 18.469,54
4.2.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	SINAPI	M	263,15	R\$ 39,43	R\$ 10.376,00
4.2.3	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF: 07/2019	SINAPI	M	96,55	R\$ 24,13	R\$ 2.329,75
4	03446	BEIRAL DE MADEIRA, 1"X10", 2cm	SEINFRA	M	36,55	R\$ 29,36	R\$ 2.834,71
5	ALVENARIA E DIVISÓRIA						R\$ 88.363,78
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 12/2021	SINAPI	M2	910,67	R\$ 81,37	R\$ 74.101,22
5.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM. AF: 03/2024	SINAPI	M	125,92	R\$ 34,08	R\$ 4.291,36
5.3	04070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	25,56	R\$ 390,11	R\$ 9.971,21
6	IMPERMEABILIZAÇÕES						R\$ 46.181,37
6.1	BALDRADES E EMBASAMENTO						R\$ 10.817,48
6.1.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF: 09/2023	SINAPI	M2	325,24	R\$ 33,26	R\$ 10.817,48
6.2	ÁREAS MOLHADAS						R\$ 5.978,44
6.2.1	02184	REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, 5" PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	227,75	R\$ 26,25	R\$ 5.978,44
6.3	MUIROS / JARDIM						R\$ 5.915,52
6.3.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF: 07/2021	SINAPI	M2	48,00	R\$ 25,86	R\$ 1.241,28
6.3.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E=4MM. AF: 09/2023	SINAPI	M2	48,00	R\$ 97,38	R\$ 4.674,24

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025	BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.4	LAJES APARENTES						R\$ 20.405,93
6.4.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF: 07/2021	SINAPI	M2	151,00	R\$ 25,86	R\$ 3.904,86
6.4.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, F=4MM. AF: 09/2023	SINAPI	M2	151,00	R\$ 97,35	R\$ 14.704,35
6.4.3	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF: 09/2023	SINAPI	M2	151,00	R\$ 32,19	R\$ 4.860,69
7	REVESTIMENTO						R\$ 187.967,74
7.1	REVESTIMENTO INTERNO						R\$ 97.416,99
7.1.1	87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 10/2022	SINAPI	M2	1.403,53	R\$ 3,87	R\$ 5.431,66
7.1.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	357,36	R\$ 42,94	R\$ 15.345,04
7.1.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1.046,17	R\$ 47,28	R\$ 49.462,92
7.1.4	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 02/2023, PE	SINAPI	M2	357,36	R\$ 56,58	R\$ 20.219,43
7.1.5	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	SEINFRA	M	15,00	R\$ 26,47	R\$ 397,05
7.1.6	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF: 11/2020	SINAPI	M	71,75	R\$ 91,65	R\$ 6.575,89
7.2	REVESTIMENTO EXTERNO						R\$ 68.780,77
7.2.1	87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 10/2022	SINAPI	M2	756,35	R\$ 3,87	R\$ 2.923,20
7.2.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	251,30	R\$ 42,94	R\$ 10.790,82
7.2.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	504,05	R\$ 47,28	R\$ 23.831,48
7.2.4	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	251,35	R\$ 111,22	R\$ 27.955,15
7.2.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	251,35	R\$ 13,95	R\$ 3.500,12
7.3	REVESTIMENTO DE LAJES						R\$ 21.769,98
7.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	495,11	R\$ 13,76	R\$ 6.812,71
7.3.2	C2107	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	495,11	R\$ 30,21	R\$ 14.957,27
8	PISOS						R\$ 90.982,00
8.1	PISO EM CONCRETO ARMADO						R\$ 18.604,19
8.1.1	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP = 12cm, ARMADO C/ TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	183,04	R\$ 101,64	R\$ 18.604,19
8.2	PISOS INTERNOS						R\$ 39.710,28
8.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF: 01/2024	SINAPI	M2	494,07	R\$ 30,96	R\$ 15.296,41
8.2.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF: 09/2024	SINAPI	M2	494,07	R\$ 11,13	R\$ 5.494,74
8.2.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 02/2023, PE	SINAPI	M2	494,07	R\$ 47,46	R\$ 23.446,56
8.2.4	101094	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF: 05/2020	SINAPI	M	0,75	R\$ 147,40	R\$ 110,55
8.3	SOLEIRAS						R\$ 4.412,49
8.3.1	96689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF: 09/2020	SINAPI	M	51,10	R\$ 86,35	R\$ 4.412,49
8.4	JUNTAS						R\$ 3.771,64
8.4.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF: 09/2023	SINAPI	M	61,01	R\$ 61,82	R\$ 3.771,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	47,67%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.5	PISO EXTERNO						R\$ 24.483,42
8.5.1	C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	79,00	R\$ 28,18	R\$ 2.226,22
8.5.2	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	SINAPI	M2	175,00	R\$ 58,37	R\$ 10.214,75
8.5.3	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO AF. 08/2022	SINAPI	M2	157,50	R\$ 76,46	R\$ 12.042,45
9	ESQUADRIAS						R\$ 154.701,53
9.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 32.552,44
9.1.1	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO 80X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	SINAPI	JN	1	R\$ 910,92	R\$ 2.732,76
9.1.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO 90X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	SINAPI	JN	16,00	R\$ 936,00	R\$ 14.976,00
9.1.3	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X2,10)m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 813,54	R\$ 4.881,24
9.1.4	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X2,10)m	SEINFRA	JN	4,00	R\$ 1.083,43	R\$ 4.333,72
9.1.5	00039468	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS)	SINAPI	JN	7,00	R\$ 427,53	R\$ 2.992,71
9.1.6	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	JN	27,00	R\$ 97,63	R\$ 2.636,01
9.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						R\$ 40.334,87
9.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2024	SINAPI	M2	75,47	R\$ 293,15	R\$ 22.124,03
9.2.2	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM ALIZAR AF. 12/2019	SINAPI	M2	58,52	R\$ 311,19	R\$ 18.210,84
9.3	ELEMENTOS VAZADOS						R\$ 55.956,84
9.3.1	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M MALHA 5 X 20CM FIO 4,30MM COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVO ESTA) REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE) NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	56,60	R\$ 242,25	R\$ 14.244,30
9.3.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	36,16	R\$ 471,54	R\$ 17.993,97
9.3.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 167,61	R\$ 167,61
9.3.4	C0363	BATE-MAÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE	SEINFRA	M	52,00	R\$ 374,18	R\$ 19.457,36
9.3.5	C4643	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	SEINFRA	CJ	4,00	R\$ 1.023,40	R\$ 4.093,60
9.4	VIDROS						R\$ 25.857,38
9.4.1	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm COLOCADO	SEINFRA	M2	116,63	R\$ 189,98	R\$ 22.195,36
9.4.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	9,01	R\$ 406,44	R\$ 3.662,02
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 42.143,04
10.1	TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA						R\$ 9.954,97
10.1.1	89402	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	SINAPI	M	171,00	R\$ 10,32	R\$ 1.764,72
10.1.2	89403	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	SINAPI	M	30,00	R\$ 15,25	R\$ 457,50



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			DATA	27/07/2025	BDI	35,00%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			FONTE	VERSÃO	HORA	84,44%
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.3	103978	TUBO PVC SOLDADVEL DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	SINAPI	M	100,00	R\$ 20,56	R\$ 2.056,00
10.1.4	02497	TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 36,83	R\$ 36,83
10.1.5	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	SINAPI	JN	2,00	R\$ 2.819,96	R\$ 5.639,92
10.2	REGISTROS						R\$ 3.028,20
10.2.1	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCAVEL 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	SINAPI	UN	10,00	R\$ 131,57	R\$ 1.315,70
10.2.2	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCAVEL 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	SINAPI	UN	15,00	R\$ 90,58	R\$ 1.358,70
10.2.3	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATÃO ROSCAVEL 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 70,76	R\$ 353,80
10.3	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO						R\$ 3.227,00
10.3.1	89711	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	SINAPI	M	30,00	R\$ 17,92	R\$ 537,60
10.3.2	89798	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 08/2022	SINAPI	M	30,00	R\$ 9,39	R\$ 281,70
10.3.3	89799	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 08/2022	SINAPI	M	30,00	R\$ 16,79	R\$ 503,70
10.3.4	89800	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 08/2022	SINAPI	M	85,00	R\$ 22,40	R\$ 1.904,00
10.4	CAIXAS						R\$ 1.550,89
10.4.1	00604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 230,18	R\$ 1.150,11
10.4.2	00011551	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES PRE-MOLDADA COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM COM TAMPA	SINAPI	JN	3,00	R\$ 130,26	R\$ 390,78
10.5	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 18.281,77
10.5.1	89512	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 06/2022	SINAPI	M	99,00	R\$ 37,57	R\$ 3.719,43
10.5.2	00635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,80	R\$ 230,10	R\$ 414,18
10.5.3	11771	RAIO SIFONADO FUNDIDO DN 150MM	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 90,42	R\$ 542,52
10.5.4	04026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	74,00	R\$ 183,66	R\$ 13.600,64
10.6	CISTERNA						R\$ 3.995,71
10.6.1	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.819,96	R\$ 2.819,96
10.6.2	02497	TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 36,83	R\$ 36,83
10.6.3	00444	BOMBA CENTRIFUGA DE 1 1/2 CV INCLUSIVE MAT DE SUÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.138,92	R\$ 1.138,92
10.7	EXTINTORES						R\$ 2.104,50
10.7.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	4,00	R\$ 203,81	R\$ 815,24
10.7.2	00010889	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG CLASSE BC	SINAPI	UN	2,00	R\$ 644,63	R\$ 1.289,26
11	LOUÇAS E METAIS						R\$ 25.442,49
11.1	LOUÇAS						R\$ 9.913,74
11.1.1	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 388,52	R\$ 2.331,12
11.1.2	86940	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45 X 55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 920,56	R\$ 3.682,24
11.1.3	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 644,92	R\$ 644,92

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		BDI : 26
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS COMISSÃO DE LICITAÇÃO FL. Nº 418 PRECATÓRIOS
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SEINFRA 2024/12 COM DESONERAÇÃO VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO HORA 84.44%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL
11.1.4	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 01/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 590.19	R\$ 1.180.38
11.1.5	86672	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 01/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 561.30	R\$ 1.122.60
11.1.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 01/2020	SINAPI	UN	8.00	R\$ 119.06	R\$ 952.48
11.2	ACESSÓRIOS						R\$ 1.674.14
11.2.1	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	UN	14.00	R\$ 52.63	R\$ 736.82
11.2.2	0003/400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAC	SINAPI	UN	8.00	R\$ 37.19	R\$ 297.52
11.2.3	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML INCLUSO FIXAÇÃO - AF. 01/2020	SINAPI	UN	14.00	R\$ 45.70	R\$ 639.80
11.3	METAIS						R\$ 13.854.61
3.1	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 01/2020	SINAPI	UN	12.00	R\$ 111.19	R\$ 1.334.28
11.3.2	00001370	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	SINAPI	UN	9.00	R\$ 93.64	R\$ 842.76
11.3.3	100566	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 01/2020	SINAPI	UN	6.00	R\$ 338.35	R\$ 2.030.10
11.3.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 01/2020	SINAPI	UN	19.00	R\$ 10.22	R\$ 194.18
11.3.5	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA P.A. DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 01/2020	SINAPI	UN	3.00	R\$ 68.35	R\$ 205.05
11.3.6	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	3.00	R\$ 84.23	R\$ 252.69
11.3.7	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 01/2020	SINAPI	UN	6.00	R\$ 360.30	R\$ 2.161.80
11.3.8	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	6.00	R\$ 59.07	R\$ 354.42
11.3.9	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 01/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 76.89	R\$ 153.78
11.3.10	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	6.00	R\$ 56.15	R\$ 336.90
11.3.11	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 01/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 10.22	R\$ 20.44
11.3.12	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	18.03	R\$ 324.36	R\$ 5.848.21
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 58.615.51
	ENTRADA E QUADROS						R\$ 36.505.63
12.1.1	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI USO O POSTE DE CONCRETO) - AF. 07/2020	SINAPI	UN	1.00	R\$ 1.427.62	R\$ 1.427.62
12.1.2	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 10/2020	SINAPI	UN	4.00	R\$ 378.00	R\$ 1.512.00
12.1.3	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 03/2023	SINAPI	M	1.210.00	R\$ 9.14	R\$ 11.059.40
12.1.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 03/2023	SINAPI	M	3.650.00	R\$ 3.43	R\$ 12.519.50
12.1.5	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 03/2023	SINAPI	M	465.00	R\$ 7.32	R\$ 3.403.80
12.1.6	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 03/2023	SINAPI	M	186.00	R\$ 12.39	R\$ 2.304.54
12.1.7	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 03/2023	SINAPI	M	12.00	R\$ 19.59	R\$ 235.08
12.1.8	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 10/2020	SINAPI	UN	62.00	R\$ 55.51	R\$ 3.441.82
12.1.9	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 10/2020	SINAPI	UN	4.00	R\$ 57.29	R\$ 229.16
12.1.10	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 10/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 60.65	R\$ 121.30
12.1.11	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	3.00	R\$ 83.87	R\$ 251.61

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA	27/02/2025	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85.06%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.2	LUMINÁRIAS						R\$ 19.704,36
12.2.1	C4798	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W REATOR ELETRÔNICO P/2X16W - FP DO CJ - 33WE FATOR DE POTÊNCIA 0,95, COMPLETA.	SEINFRA	JN	72.00	R\$ 123,39	R\$ 8.684,08
12.2.2	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	5.00	R\$ 49,18	R\$ 245,90
12.2.3	C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	11.00	R\$ 49,08	R\$ 539,88
12.2.4	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	38.00	R\$ 31,50	R\$ 1.228,50
12.2.5	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A - SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	20.00	R\$ 40,19	R\$ 803,80
12.2.6	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 20 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	30.00	R\$ 35,47	R\$ 1.064,10
12.2.7	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	30.00	R\$ 41,60	R\$ 1.248,00
12.2.8	C1951	PONTO TELEFÔNICO MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25.00	R\$ 218,88	R\$ 5.469,10
12.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 2.405,52
12.3.1	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	12.00	R\$ 200,46	R\$ 2.405,52
13	PINTURA						R\$ 62.276,92
13.1	PAREDE INTERNA						R\$ 28.236,13
13.1.1	66497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	1.046,17	R\$ 14,50	R\$ 15.169,47
13.1.2	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	1.046,17	R\$ 12,49	R\$ 13.066,66
13.2	PAREDE EXTERNA						R\$ 9.002,33
13.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	504,05	R\$ 4,22	R\$ 2.127,09
13.2.2	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 03/2024	SINAPI	M2	504,05	R\$ 13,64	R\$ 6.875,24
13.3	FORRO						R\$ 19.938,60
13.3.1	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	495,00	R\$ 27,52	R\$ 13.622,40
13.3.2	88486	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	495,00	R\$ 12,76	R\$ 6.316,20
13.4	ESQUADRIAS						R\$ 5.099,86
13.4.1	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA 3 DEMÃOS. AF. 01/2021	SINAPI	M2	168,95	R\$ 30,82	R\$ 5.177,54
13.4.2	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA 3 DEMÃOS. AF. 01/2021	SINAPI	M2	76,00	R\$ 20,82	R\$ 1.582,32
14	MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO						R\$ 91.521,29
14.1	MURO						R\$ 82.019,77
14.1.1	C4912	MURO CONTÓRNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	266,00	R\$ 263,40	R\$ 70.064,40
14.1.2	C0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	101,00	R\$ 118,37	R\$ 11.955,37
14.2	PINTURA						R\$ 9.501,52
14.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	532,00	R\$ 4,22	R\$ 2.245,04
14.2.2	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 03/2024	SINAPI	M2	532,00	R\$ 13,64	R\$ 7.256,48
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 17.812,59
15.1	PAISAGISMO						R\$ 9.955,16
15.1.1	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	290,00	R\$ 12,46	R\$ 3.613,40

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA : 27/02/2025	BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	
15.1.2	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MÚDIA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (AF_07/2024)	SINAPI	UN	36,00	R\$ 176,16	R\$ 6.341,76
15.2	LIMPEZA DE OBRA						R\$ 7.857,43
15.2.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	608,16	R\$ 12,92	R\$ 7.857,43
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 361.710,66
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 1.385.864,61
VALOR TOTAL:							R\$ 1.747.575,27
Um Milhão Setecentos e Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Cinco reais e Vinte e Sete centavos							

MOACIR LUCAS
BESERRA DE
MELO:04413956354
Assinado de forma digital por Moacir de
Lucas Beserra de Melo:04413956354
MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
CREA:1363189CE
CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE
ARAUJO:005824
71737
Assinado de forma
digital por LUIZ FELIX
DE
ARAUJO:00582471737
LF SERVIÇOS URBANOS LTDA
CNPJ: 45.687.486/0001-16
LUIZ FELIX DE ARUJO
CPF:005.824.717-37

SÓCIO ADMINISTRADOR

RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		BDI: 26,34%
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		
	FONTE	VERSÃO	HORA	
	SEINFRA	02B 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
	SINAPI	2024112 COM DESONERAÇÃO	85,06%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMNARES	R\$ 90.164,48	6,51%
2	FUNDAÇÕES	R\$ 128.202,67	9,25%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 215.673,59	15,56%
4	COBERTURAS	R\$ 85.815,60	6,19%
5	ALVENARIA E DIVISÓRIA	R\$ 88.363,78	6,38%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 46.181,37	3,33%
7	REVESTIMENTO	R\$ 187.967,74	13,56%
8	PISOS	R\$ 90.982,00	6,56%
9	ESQUADRIAS	R\$ 154.701,53	11,16%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 42.143,04	3,04%
11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 25.442,49	1,84%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 58.615,51	4,23%
13	PINTURA	R\$ 62.276,92	4,49%
14	MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO	R\$ 91.521,29	6,60%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.812,59	1,29%
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 361.710,66	0,00%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 361.710,66 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.385.864,61

VALOR TOTAL: R\$ 1.747.575,27

Um Milhão Setecentos e Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Cinco reais e Vinte e Sete centavos

MOACIR LUCAS
BESERRA DE
MELO:04413956354

Assinado de forma
digital por MOACIR
LUCAS BESERRA DE
MELO:04413956354

MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
CREA:363189CE
CPF: 044.139.563-54


LUIZ FELIX DE
ARAUJO:005824
71737

Assinado de forma
digital por LUIZ FELIX
DE
ARAUJO:00582471737

LF SERVIÇOS URBANOS LTDA
CNPJ: 45.687.486/0001-16
LUIZ FELIX DE ARAUJO
CPF:005.824.717-37

SÓCIO ADMINISTRADOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA: 27/02/2025	BDI: 25,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



1.1.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 6,31 CM), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS POTÊNCIA 100 HP PESO OPERACIONAL 9.4 T COM LÂMINA 2.19 M3 - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CH	0.00290000	R\$ 64.81	R\$ 0.18
89032	TRATOR DE ESTEIRAS POTÊNCIA 100 HP PESO OPERACIONAL 9.4 T COM LÂMINA 2.19 M3 - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0.00170000	R\$ 156.63	R\$ 0.27
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0.45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00460000	R\$ 20.39	R\$ 0.09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0.09
VALOR:						R\$ 0.54

1.1.2. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0.01040000	R\$ 156.5800	R\$ 1.6284
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0.01040000	R\$ 208.8600	R\$ 2.1721
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 3.8005

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.02080000	R\$ 18.4600	R\$ 0.3840
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0.3840
VALOR:						R\$ 4.18


1.2.1. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.02640000	R\$ 28.77	R\$ 0.75
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.00660000	R\$ 29.85	R\$ 0.19
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0.94

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7.5 X 7.5* CM EM PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1.22730000	R\$ 6.57	R\$ 10.51
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0.06600000	R\$ 10.17	R\$ 0.69
00006194	TABUA *2.5 X 15 CM EM PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2.00000000	R\$ 6.11	R\$ 12.22
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO SEM PINTURA ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM ESPESSURA DE 0.60 MM E LARGURA ÚTL DE 980 MM	SINAPI	M2	0.58530000	R\$ 37.44	R\$ 21.91
TOTAL Material						R\$ 45.33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.49200000	R\$ 21.00	R\$ 10.33
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.73500000	R\$ 25.63	R\$ 18.83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA	27/02/2025	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85.06%



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	
---	--

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1.4.5.4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	SINAPI	M3	0.00610000	R\$ 381.57	R\$ 2.32
TOTAL Serviço					R\$ 2.32
VALOR:					R\$ 77,75

1.2.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1.02000000	R\$ 29.1700	R\$ 29.7534
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1.00000000	R\$ 23.8300	R\$ 23.8300
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4.50000000	R\$ 12.0300	R\$ 54.1350
I1725 PREGO 15X15 (1 1/4" x 13) (APROX. MACADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0.15000000	R\$ 11.9500	R\$ 1.7925
TOTAL Materiais					R\$ 109.5109

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2.00000000	R\$ 18.4600	R\$ 36.9200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 36.9200
VALOR:					R\$ 146.43

1.2.3. C0372 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 166.6700	R\$ 166.6700
I0197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	58.00000000	R\$ 5.1500	R\$ 298.7000
I0400 CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	2.00000000	R\$ 21.2900	R\$ 42.5800
I0414 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 60.9400	R\$ 60.9400
I0435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 25.6000	R\$ 25.6000
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	98.00000000	R\$ 26.8700	R\$ 2.633.2600
I0796 CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 5.4000	R\$ 5.4000
I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	2.00000000	R\$ 8.2900	R\$ 16.5800
I2311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	14.00000000	R\$ 9.0700	R\$ 126.9800
I1075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3.00000000	R\$ 3.4200	R\$ 10.2600
I1092 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 6.0900	R\$ 6.0900
I2337 FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	3.00000000	R\$ 39.7000	R\$ 119.1000
I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	108.00000000	R\$ 1.3000	R\$ 140.4000
I2357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	5.00000000	R\$ 8.4300	R\$ 42.1500
I2373 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	5.00000000	R\$ 2.9100	R\$ 14.5500
I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 75.4600	R\$ 75.4600
I2379 MIN. POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFÁSICO	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 50.4200	R\$ 50.4200
I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	75.00000000	R\$ 16.5300	R\$ 1.239.7500
I2408 PREGO 14X18 (1 1/2" x 14) (APROX. MACADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	3.00000000	R\$ 12.8800	R\$ 38.6400
I2412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 35.1600	R\$ 35.1600
I1798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 25.7300	R\$ 25.7300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA: 27/02/2025		BDI: 200%	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85.00%	



2416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 17.2900	
11824	RIPA DE PERoba, MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	33.00000000	R\$ 1.2900	R\$ 42.5700
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	16.61000000	R\$ 27.3800	R\$ 454.7818
12433	TARGETA DE FERRO 2	SEINFRA	UN	7.00000000	R\$ 4.3900	R\$ 30.7300
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.60 x 2.44M)	SEINFRA	UN	33.00000000	R\$ 18.7300	R\$ 616.0900
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	4.00000000	R\$ 12.5300	R\$ 50.1200
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 13.4500	R\$ 13.4500
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3.00000000	R\$ 11.8200	R\$ 35.4600
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3.00000000	R\$ 5.1600	R\$ 15.4800
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3.00000000	R\$ 8.0300	R\$ 24.0900
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	6.00000000	R\$ 3.2400	R\$ 19.4400
					TOTAL Material:	R\$ 6.498.9218

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	101.00000000	R\$ 24.1600	R\$ 2.440.1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	25.00000000	R\$ 24.1600	R\$ 604.0000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	126.00000000	R\$ 18.4600	R\$ 2.325.9600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5.370.1200


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0.72000000	R\$ 422.3400	R\$ 304.0848
C1815	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:4. ESP = 1.5cm	SEINFRA	M2	66.00000000	R\$ 49.4300	R\$ 3.262.3800
					TOTAL Serviço	R\$ 3.566.4648
					VALOR:	R\$ 15.435.51

1.2.4. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0101	ARAME GALVANIZADO N 16 BWG	SEINFRA	KG	0.02000000	R\$ 16.2400	R\$ 0.3248
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0.04000000	R\$ 12.0300	R\$ 0.4812
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0.01200000	R\$ 12.7100	R\$ 0.1525
12429	TABUA DE VIROLA DE 12 x 1"	SEINFRA	M2	0.00900000	R\$ 27.3800	R\$ 0.2464
				TOTAL Material:		R\$ 1.2049

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.13000000	R\$ 24.1600	R\$ 3.1408
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.13000000	R\$ 18.4600	R\$ 2.3998
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5.5406
					VALOR:	R\$ 6.75

1.3.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAP	H	1.00000000	R\$ 0.74	R\$ 0.74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAP	H	1.00000000	R\$ 1.34	R\$ 1.34

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 07/02/2020	BDI : 0
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BARRIO PATRIARCAS - MUNICIPIO DE CRATEUS		SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	028412 COM DESONERAÇÃO



00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 0.01	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 0.04	R\$ 0.04
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 2.13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 100.95	R\$ 100.95
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 100.95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 1.71	R\$ 1.71
					TOTAL Serviço	R\$ 1.71
					VALOR:	R\$ 104.79

1.3.2. 90776 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 1.25	R\$ 1.25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 1.34	R\$ 1.34
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 0.10	R\$ 0.10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 0.04	R\$ 0.04
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 2.73


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 20,70	R\$ 20,70
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 20,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 0.50	R\$ 0.50
					TOTAL Serviço	R\$ 0.50
					VALOR:	R\$ 23.93

2.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.93000000	R\$ 18.4600	R\$ 54.0878
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 54.0878
					VALOR:	R\$ 54.09

2.1.2. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - CH D'URNO AF_08/2015	SINAPI	CH	0.00360000	R\$ 29.50	R\$ 0.10
91535	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - CH D'URNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.00360000	R\$ 35.24	R\$ 0.12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025	BDI
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



TOTAL Equipamento Custo Horário	
---------------------------------	--

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10200000	R\$ 25.97	R\$ 2.64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.15310000	R\$ 20.11	R\$ 3.07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 5.71
VALOR:						R\$ 5.93

2.1.3. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.18630000	R\$ 25.97	R\$ 4.83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.05080000	R\$ 20.11	R\$ 1.02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 5.85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94966	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4:5:5 (EM MASSA SI: CA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0.33390000	R\$ 326.44	R\$ 11.06
TOTAL Serviço						R\$ 11.06
VALOR:						R\$ 16.91


2.1.4. 104929 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10 - CHI DIURNO AF_06/2015	SINAPI	CHI	0.09600000	R\$ 28.77	R\$ 2.76
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10 - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.02400000	R\$ 29.65	R\$ 0.71
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 3.47

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRTE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO DE 2200 X 1100 MM E = 17 MM	SINAPI	M2	0.31500000	R\$ 43.38	R\$ 13.66
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0.00960000	R\$ 5.75	R\$ 0.05
00004491	PONTAL FTF *7.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0.82200000	R\$ 8.57	R\$ 7.04
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0.01500000	R\$ 11.46	R\$ 0.17
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0.02000000	R\$ 10.55	R\$ 0.21
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0.07600000	R\$ 12.77	R\$ 0.97
00004517	SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2.59200000	R\$ 3.80	R\$ 9.87
TOTAL Material						R\$ 26.67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.07600000	R\$ 21.30	R\$ 1.69
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.87500000	R\$ 25.63	R\$ 48.05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 49.64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025	BDI : 25
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



VALOR:	
--------	--

2.1.5. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,27	R\$ 0,19
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,45	R\$ 1,09
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,28

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 97,16
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,55
00004721	PEDRA BRITADA N° 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 86,77
TOTAL Material					R\$ 324,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 23,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 81,49
VALOR:					R\$ 403,94

2.1.6. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG Ø = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG Ø = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,15
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	LN	0,50300000	R\$ 0,16
TOTAL Material					R\$ 0,35


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 21,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 25,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 34,55

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,39
TOTAL Serviço					R\$ 8,39
VALOR:					R\$ 12,19

2.1.7. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA	27/02/2025	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	84,48% 47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,08% 47,67%



00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,15	R\$ 0,27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,39900000	R\$ 0,16	R\$ 0,06
TOTAL Material						R\$ 0,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R\$ 21,09	R\$ 0,65
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	R\$ 25,83	R\$ 2,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,72	R\$ 7,72
TOTAL Serviço						R\$ 7,72

VALOR:	R\$ 10,79
--------	-----------

2.1.8. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,15	R\$ 0,27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R\$ 0,16	R\$ 0,05
TOTAL Material						R\$ 0,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R\$ 21,09	R\$ 0,52
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 25,83	R\$ 1,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 12,5 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,61	R\$ 8,61
TOTAL Serviço						R\$ 8,61

VALOR:	R\$ 9,10
--------	----------

2.2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
TOTAL Mão de Obra						R\$ 54,0878

VALOR:	R\$ 54,09
--------	-----------

2.2.2. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00160000	R\$ 29,50	R\$ 0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA:	27/02/2025	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%



91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00160000	RS 35,24	
TOTAL Equipamento Custo Horário					RS 0,09	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	RS 25,97	RS 1,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	RS 20,11	RS 1,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 2,83
VALOR:						RS 2,92

2.2.3. 104929 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09600000	RS 28,77	RS 2,76
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02400000	RS 29,85	RS 0,71
TOTAL Equipamento Custo Horário						RS 3,47


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM. E = 17 MM	SINAPI	M2	0.31500000	RS 43.38	RS 13.66
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0.00960000	RS 5.75	RS 0.05
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0.82200000	RS 8.57	RS 7.04
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0.01500000	RS 11.46	RS 0.17
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0.02000000	RS 10.55	RS 0.21
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0.07600000	RS 12.77	RS 0.97
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2.59200000	RS 3.00	RS 7.77
				TOTAL Material:		RS 29.87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	RS 21,00	RS 1,59
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,87500000	RS 25,63	RS 48,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 49,64
VALOR:						RS 82,98

2.2.4. 102476 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,69020000	RS 0,27	RS 0,18
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,73200000	RS 1,45	RS 1,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	95,06%



TOTAL Equipamento Custo Horário

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72170000	R\$ 97,16	R\$ 70,70
0000379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	351,58320000	R\$ 0,55	R\$ 209,92
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,58900000	R\$ 285,22	R\$ 167,99
TOTAL Material						R\$ 448,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42220000	R\$ 23,92	R\$ 34,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,24830000	R\$ 20,11	R\$ 45,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 79,22

VALOR:	R\$ 529,07
--------	------------

2.2.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 92,3000
TOTAL Mão de Obra						R\$ 140,6200
VALOR:						R\$ 159,08

2.2.6. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 89,3700	R\$ 18,7677
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,7200	R\$ 22,2840
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,5300	R\$ 16,4035
12061	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	236,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 94,4000
TOTAL Material						R\$ 151,4552
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 205,3600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 169,8320
TOTAL Mão de Obra						R\$ 375,1920
VALOR:						R\$ 526,65

2.2.7. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,15	R\$ 0,28
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,50300000	R\$ 0,16	R\$ 0,08
TOTAL Material						R\$ 0,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA	27/02/2025	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/1.2 COM DESONERAÇÃO	85.06%



88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03900000	R\$ 21.09	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10200000	R\$ 25.83	R\$ 2.63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 3.45

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 8.0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1.00000000	R\$ 8.39
				TOTAL Serviço	R\$ 8.39
				VALOR:	R\$ 12.19

2.2.8. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	SINAPI	KG	0.02500000	R\$ 11.15	R\$ 0.27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0.39900000	R\$ 0.15	R\$ 0.06
					TOTAL Material	R\$ 0.33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03100000	R\$ 21.09	R\$ 0.65
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06100000	R\$ 25.83	R\$ 0.09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 2.74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50 DIÂMETRO DE 10.0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1.00000000	R\$ 7.72	R\$ 7.72
					TOTAL Serviço	R\$ 7.72
					VALOR:	R\$ 10.79

9. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	SINAPI	KG	0.02500000	R\$ 11.15	R\$ 0.27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0.31700000	R\$ 0.16	R\$ 0.05
				TOTAL Material		R\$ 0.32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.02500000	R\$ 21.09	R\$ 0.52
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06400000	R\$ 25.83	R\$ 1.65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 2.17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 12,5 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1.00000000	R\$ 6,61	R\$ 6,61
					TOTAL Serviço	R\$ 6,61
					VALOR:	R\$ 9,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025	BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO
				HORA	84,44%
					47,61%

2.2.10. 95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,15	R\$ 0,27
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,04000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Material:					R\$ 0,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	R\$ 21,09	R\$ 1,22
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36600000	R\$ 25,83	R\$ 9,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 10,67

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92600 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,52	R\$ 8,52
TOTAL Serviço					R\$ 8,52

VALOR: R\$ 19,82

3.1.1. 92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271 LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR COM ALTURA E ÂNGULO REGULAVEIS EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 14,80	R\$ 2,90
00040287 LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A * 20 M DE EXTENSÃO COM ROSCA DE 5/8" INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 5,70	R\$ 4,47
00040275 LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES ALTURA DE *8* CM LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 15,47	R\$ 6,07
TOTAL Equipamento					R\$ 13,44


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 5,75	R\$ 0,05
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 12,77	R\$ 0,24
TOTAL Material:					R\$ 0,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	R\$ 21,00	R\$ 5,48
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	R\$ 25,63	R\$ 36,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 41,97

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 10 MM AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	R\$ 152,25	R\$ 40,04
TOTAL Serviço					R\$ 40,04

VALOR: R\$ 95,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA: 27/02/2025	BDI: 25
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



3.1.2. 102476 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CH	0,59020000	R\$ 0,27	R\$ 0,16
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,73200000	R\$ 1,45	R\$ 1,06
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72770000	R\$ 97,16	R\$ 70,70
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	381,68320000	R\$ 0,55	R\$ 209,92
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,58900000	R\$ 285,22	R\$ 167,99
TOTAL Material						R\$ 448,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42220000	R\$ 23,92	R\$ 34,01
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,24830000	R\$ 20,11	R\$ 45,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 79,22
VALOR:						R\$ 529,07

3.1.3. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,15	R\$ 0,27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO 42 A 12,5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,16	R\$ 0,11
TOTAL Material						R\$ 0,38


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 21,09	R\$ 0,19
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 25,83	R\$ 1,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 1,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92892	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,39	R\$ 8,39
TOTAL Serviço						R\$ 8,39
VALOR:						R\$ 10,40

3.1.4. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 11,15	R\$ 0,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA	27/02/2022
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0.97000000	R\$ 0.16	R\$ 0.15
					TOTAL Material	R\$ 0.42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01290000	R\$ 21.09	R\$ 0.27
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.07900000	R\$ 25.83	R\$ 2.04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2.31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 6.3 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1.00000000	R\$ 8.50	R\$ 8.50
					TOTAL Serviço	R\$ 8.50

VALOR:	R\$ 11,23
--------	-----------

3.1.5. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	SINAPI	KG	0.02500000	R\$ 11.15	R\$ 0.27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0.54300000	R\$ 0.16	R\$ 0.08
					TOTAL Material	R\$ 0.35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00640000	R\$ 21.09	R\$ 0.13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03920000	R\$ 25.83	R\$ 1.01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 1.14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 10.0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1.00000000	R\$ 7.72	R\$ 7.72
					TOTAL Serviço	R\$ 7.72

VALOR:	R\$ 9.21
--------	----------

3.1.6. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG D = 1.25 MM (0.01 KG/M)	SINAPI	KG	0.02500000	R\$ 11.15	R\$ 0.27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0.36700000	R\$ 0.16	R\$ 0.05
					TOTAL Material	R\$ 0.32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00420000	R\$ 21.09	R\$ 0.08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.02570000	R\$ 25.83	R\$ 0.66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 0.74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA: 27/02/2025		BDI: 26
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BARRIO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85.06%



92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 12,5 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1.00000000	RS 6,61	RS 6,61
					TOTAL Serviço	RS 6,61
					VALOR:	RS 7,67

3.1.7. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	RS 11,15	RS 0,27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	JN	0,21200000	RS 0,16	RS 0,03
					TOTAL Material:	RS 0,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	RS 21,09	RS 0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01940000	RS 25,83	RS 0,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	RS 0,56
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 16,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	RS 6,54	RS 6,54
					TOTAL Serviço	RS 6,54
					VALOR:	RS 7,40


3.1.8. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	RS 11,15	RS 0,27
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	JN	0,19000000	RS 0,16	RS 0,19
					TOTAL Material	RS 0,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	RS 21,09	RS 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	RS 25,83	RS 2,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	RS 3,11
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 5,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	RS 8,52	RS 8,52
					TOTAL Serviço	RS 8,52
					VALOR:	RS 12,10

3.2.1. 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003736	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO UNIDIRECIONAL SOBRECARGA DE 100 KG/M2 VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	RS 38,27	RS 38,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA:	27/02/2025	BOM: 26/05/2025	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE:	VERSÃO	HORA: 847,44	
	LOCAL:	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	47,48%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	SINAPI:	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,57%	



00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 1/2 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0 04000000	RS 12 77	RS 0 51
00006193	TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1 87000000	RS 14 25	RS 26 64
TOTAL Materia					RS 65 42	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 50100000	RS 25 63	RS 12 84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 35400000	RS 20 11	RS 7 11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					RS 19 95	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 42 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	0 99100000	RS 13 34	RS 13 21
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0 04400000	RS 494 21	RS 21 74
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE EM MADEIRA PARA PÉ DIREITO SIMPLES AF_09/2020	SINAPI	M	0 97000000	RS 15 28	RS 14 82
TOTAL Serviço					RS 49 77	
VALOR:					RS 135,14	


4.1.1. 92568 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CH	0 02010000	RS 24 57	RS 0 49
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0 01450000	RS 25 52	RS 0 37
TOTAL Equipamento Custo Horário					RS 0 86	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040424	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE QUALIDADE ESTRUTURAL BITOLA 3/16" E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	SINAPI	KG	0 20000000	RS 6 21	RS 1 24
00001330	CHAPA DE AÇO GROSSA ASTM A36 E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	SINAPI	KG	0 45000000	RS 6 08	RS 2 73
00040547	PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE FLANGEADO 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0 06000000	RS 23 48	RS 1 40
00040839	PARAFUSO ASTM A307 - GRAU A SEXTAVADO ZINCADO DIÂMETRO 3/8 (9,52 MM) COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0 00500000	RS 97 34	RS 0 48
00040549	PARAFUSO COMUM ASTM A307 SEXTAVADO DIÂMETRO 1/2 (12,7 MM) COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0 00700000	RS 159 44	RS 1 11
00043083	PERFIL "U" ENRUECIDO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO E = 3,75 MM H = 200 MM L = 75 MM (9,94 KG/M)	SINAPI	KG	4 83500000	RS 6 47	RS 31 26
00040535	PERFIL "U" SIMPLES EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO E = 2,65 MM H = 75 MM L = 40 MM (3,04 KG/M)	SINAPI	KG	2 27800000	RS 6 47	RS 14 73
00040664	PERFIL CARTOLA DE AÇO GALVANIZADO *20 X 30 X 10* MM E = 0,8 MM	SINAPI	KG	2 20200000	RS 13 28	RS 29 24
TOTAL Material					RS 82 01	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 33900000	RS 20 48	RS 7 62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 19500000	RS 20 11	RS 3 92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA	27/02/2025
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		BDI	13,41%
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	328,1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	
---	--

VALOR:	R\$ 94,61
--------	------------------

4.2.1. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 24,57	R\$ 1,26
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R\$ 25,52	R\$ 0,94
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 2,20

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173 TELHA DE BARRO / CERÂMICA NAO ESMALTADA TIPO COLONIAL CANAL PLAN PAULISTA COMPRIMENTO DE 144 A 50" CM. RENDIMENTO DE COBERTURA DE 126" TELHAS/M2	SINAPI	M2	0,02750000	R\$ 732,45	R\$ 20,14
TOTAL Material:					R\$ 20,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R\$ 20,11	R\$ 8,02
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R\$ 25,41	R\$ 3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 11,39

VALOR:	R\$ 33,73
--------	------------------

4.2.2. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)


Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 24,57	R\$ 0,44
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 25,52	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,77

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 10,17	R\$ 0,06
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	R\$ 53,73	R\$ 0,06
00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24 CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 17,53	R\$ 18,40
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19500000	R\$ 28,67	R\$ 5,57
00013385 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	R\$ 166,11	R\$ 7,47
TOTAL Material:					R\$ 31,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	R\$ 20,11	R\$ 4,16
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	R\$ 25,41	R\$ 2,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 7,00

VALOR:	R\$ 39,43
--------	------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA: 27/02/2025	BDI: 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028/1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



4.2.3. 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43300000	R\$ 20,11	R\$ 8,70
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43300000	R\$ 25,41	R\$ 11,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 19,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00950000	R\$ 466,39	R\$ 4,43
TOTAL Serviço						R\$ 4,43

VALOR:	R\$ 24,13
--------	-----------

4.2.4. C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 12,7100	R\$ 1,2710
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 6,4600	R\$ 6,4600
TOTAL Material						R\$ 7,7310

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
10498	CARPINTIEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra						R\$ 21,6300

VALOR:	R\$ 29,36
--------	-----------

5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERÂMICO TIPOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,64	R\$ 18,11
00037385	PINO DE AÇO COM FURO HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 33,09	R\$ 0,16
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA F.O.D = 22,20 A 170* MM MALHA 15 X 15 MM (O X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,74	R\$ 0,73
TOTAL Material						R\$ 19,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 25,97	R\$ 41,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 20,11	R\$ 16,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 57,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87297	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 481,97	R\$ 4,38
TOTAL Serviço						R\$ 4,38



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

DESCRIÇÃO:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

LOCAL:BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS

CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

DATA : 27/02/2025

BDI: 25,10%

SEINFRA028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI2024/12 COM DESONERAÇÃO

VERSÃO

HORA84.44%

85.06%

VALOR:R\$ 81,37

5.2. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0.00800000	RS 5,75	RS 0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6.00000000	RS 0,16	RS 0,96
TOTAL Material:						RS 1,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.21300000	RS 25,97	RS 5,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10700000	RS 20,11	RS 2,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 7,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPa. TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0.02100000	RS 392,73	RS 8,24
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	0.79000000	RS 8,39	RS 6,62
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0.07600000	RS 138,71	RS 10,54
TOTAL Serviço:						RS 25,40
VALOR:						RS 34,08

5.3. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.00400000	RS 89,3700	RS 0,3575
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0.70000000	RS 3,1200	RS 2,1840
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1.60000000	RS 0,5300	RS 0,8480
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1.00000000	RS 236,2200	RS 236,2200
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1.30000000	RS 3,0100	RS 3,9130
TOTAL Material:						RS 243,5225

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2.40000000	RS 24,1600	RS 57,9840
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4.80000000	RS 18,4600	RS 88,6080
TOTAL Mão de Obra						RS 146,5920
VALOR:						RS 390,11


6.1.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO APLICADA A FRIO (MEMBRANA DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL)	SINAPI	KG	1.50000000	RS 13,43	RS 20,14
TOTAL Material:						RS 20,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Página 27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			DATA	27/02/2025
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			BDI	
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.09690000	R\$ 20.25	
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.42990000	R\$ 25.97	R\$ 11.16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 13.12
					VALOR:	R\$ 33.26

6.2.1. C2184 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.03650000	R\$ 62.4700	R\$ 2.2802
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8.76000000	R\$ 0.5300	R\$ 4.6426
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0.60000000	R\$ 5.2300	R\$ 3.1380
				TOTAL Material:		R\$ 10.0608

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.25000000	R\$ 24.1600	R\$ 6.0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.55600000	R\$ 18.4600	R\$ 10.1536
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 16.1936
					VALOR:	R\$ 26,25

6.3.1. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTOS	SINAPI	L	0.21000000	R\$ 10.87	R\$ 2.28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0.50000000	R\$ 0.55	R\$ 0.27
					TOTAL Material	R\$ 2.55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.21400000	R\$ 25.97	R\$ 5.56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10700000	R\$ 20.11	R\$ 2.15
				TOTAL: Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 7.70


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAP.	M3	0.03100000	R\$ 503,66	R\$ 15,61
					TOTAL Serviço:	R\$ 15,61
					VALOR:	R\$ 25,86

6.3.2. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	S.NAPI	KG	0.26000000	R\$ 6.04	R\$ 1.57
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM TIPO II: CLASSE B. ACABAMENTO PP (NBR 9952)	S.NAPI	M2	1.13190000	R\$ 52.33	R\$ 59.23
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE APLICACAO A FRIO	S.NAPI	L	0.58720000	R\$ 13.84	R\$ 8.12
				TOTAL Material:		R\$ 68.92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			DATA: 27/02/2025	BDI: 0%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO




68243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21020000	RS 20,25	RS 4,25
68270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93240000	RS 25,97	RS 24,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 28,46
					VALOR:	RS 97,38

6.4.1. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21000000	RS 10,87	RS 2,28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	RS 0,55	RS 0,27
					TOTAL Material:	RS 2,55
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
68309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	RS 25,97	RS 5,55
68316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	RS 20,11	RS 2,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 7,70
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	RS 503,68	RS 15,61
					TOTAL Serviço:	RS 15,61
					VALOR:	RS 25,86

6.4.2. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	RS 6,04	RS 1,57
00004015	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 4 MM. TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	RS 52,33	RS 59,23
0000511	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO	SINAPI	L	0,58720000	RS 13,84	RS 8,12
					TOTAL Material:	RS 68,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
68243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21020000	RS 20,25	RS 4,25
68270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93240000	RS 25,97	RS 24,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 28,46
					VALOR:	RS 97,38

6.4.3. 98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	RS 1,65	RS 1,71
					TOTAL Material:	RS 1,71
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
68309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45410000	RS 25,97	RS 11,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA: 27/02/2025	BDI: 28,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10240000	RS 20,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					RS 13,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	RS 665,70	RS 16,64
TOTAL Serviço						RS 16,64
VALOR:						RS 32,19

7.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	RS 25,97	RS 1,76
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	RS 20,11	RS 0,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 2,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	RS 433,74	RS 1,60
TOTAL Serviço						RS 1,60
VALOR:						RS 3,87

7.1.2. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	RS 24,1600	RS 14,4960
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	RS 18,4600	RS 11,0760
TOTAL Mão de Obra						RS 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	RS 868,4400	RS 17,3688
TOTAL Serviço						RS 17,3688
VALOR:						RS 42,94

7.1.3. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	RS 24,1600	RS 14,4960
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	RS 18,4600	RS 11,0760
TOTAL Mão de Obra						RS 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	RS 868,4400	RS 21,7110
TOTAL Serviço						RS 21,7110
VALOR:						RS 47,28

7.1.4. 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

LOCAL

BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

DATA

27/02/2025

BDI

FONTE

SEINFRA

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA

84.44%

SINAPI

2024/12 COM DESONERAÇÃO

85.06%

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PL Nº 1909

DE CRATEÚS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4.91000000	RS 0.80	RS 3.92
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0.29000000	RS 4.69	RS 1.36
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2	SINAPI	M2	1.07250000	RS 26.59	RS 28.51
TOTAL Materia						RS 33.79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.64880000	RS 25.83	RS 16.75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.30040000	RS 20.11	RS 6.04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 22.79

VALOR:					RS 56.58
--------	--	--	--	--	----------

7.1.5. C0674 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0463	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJO	SEINFRA	M	1.00000000	RS 3.5900	RS 3.5900
TOTAL Material						RS 3.5900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0.60000000	RS 24.1600	RS 14.4960
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.40000000	RS 16.4600	RS 7.3840
TOTAL Mão de Obra						RS 21.8800

VALOR:					RS 25.47
--------	--	--	--	--	----------

7.1.6. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020 (M)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.39500000	RS 28.77	RS 11.45
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.02100000	RS 29.85	RS 0.62
TOTAL Equipamento Custo Horário						RS 12.07

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE POLIDO BRANCO COMUM L = *15* CM E= *2.0* CM COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1.04000000	RS 60.01	RS 62.41
TOTAL Material						RS 62.41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.41900000	RS 26.44	RS 11.06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.20900000	RS 20.11	RS 4.20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 14.85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIDA UNIDA, COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0.00600000	RS 387.31	RS 2.32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025	BDI :
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



TOTAL Serviço	
VALOR:	R\$ 91,85

7.2.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 25,97	R\$ 1,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02560000	R\$ 20,11	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 433,74	R\$ 1,60
TOTAL Serviço						R\$ 1,60

VALOR:	R\$ 3,87
--------	----------

7.2.2. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra						R\$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 868,4400	R\$ 17,3688
TOTAL Serviço						R\$ 17,3688

VALOR:	R\$ 42,94
--------	-----------

7.3. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra						R\$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 868,4400	R\$ 21,7110
TOTAL Serviço						R\$ 21,7110


VALOR:	R\$ 47,28
--------	-----------

7.2.4. C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 31,7800	R\$ 34,9580
TOTAL Material:						R\$ 34,9580

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240

SERVIÇOS URBANOS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA: 27/02/2025	BDI:	
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54.44
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85.06



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.40000000	R\$ 18.4600	R\$ 25.8420
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 59.6680

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0.02000000	R\$ 829.7500	R\$ 16.5950
					TOTAL Serviço	R\$ 16.5950
					VALOR:	R\$ 111,22

7.2.5. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0.66100000	R\$ 4.9100	R\$ 3.2455
				TOTAL Material		R\$ 3.2455

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0.23000000	R\$ 24.1600	R\$ 5.5668
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.23000000	R\$ 18.4600	R\$ 4.2458
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 9.8126
					VALOR:	R\$ 13,05

7.3.1. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.00720000	R\$ 62.4700	R\$ 0.4496
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2.92000000	R\$ 0.5360	R\$ 1.5676
				TOTAL Material		R\$ 1.9974

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.25000000	R\$ 24.1600	R\$ 6.0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.31000000	R\$ 18.4600	R\$ 5.7226
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 11.7626
					VALOR:	R\$ 13,78


7.3.2. C2107 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.00610000	R\$ 62.4700	R\$ 0.3811
0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1.69000000	R\$ 0.8650	R\$ 1.1164
					TOTAL Material:	R\$ 1.4965

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.60000000	R\$ 24.1600	R\$ 14.4960
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.77000000	R\$ 18.4600	R\$ 14.2142
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 28.7102
					VALOR:	R\$ 30,21

8.1.1. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm. ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025		BDI : 25
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028 - COM DESONERAÇÃO	84,44%
	ORÇAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,36%



Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	R\$ 25,1500	R\$ 2,1655
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 2,1655

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	R\$ 62,4700	R\$ 4,6665
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	R\$ 75,1100	R\$ 12,0401
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 18,0200
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 5,4900	R\$ 4,3920
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 17,8400	R\$ 17,8400
TOTAL Material						R\$ 56,9586

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,4832
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	R\$ 16,4600	R\$ 32,0970
TOTAL Mão de Obra						R\$ 42,5002

VALOR:	R\$ 101,64
--------	------------

8.2.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	R\$ 25,97	R\$ 6,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 20,11	R\$ 1,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 8,44


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_06/2024	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 326,44	R\$ 22,52
TOTAL Serviço						R\$ 22,52

VALOR:	R\$ 30,96
--------	-----------

8.2.2. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00258920	R\$ 61,04	R\$ 0,15
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00107020	R\$ 251,07	R\$ 0,26
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00831270	R\$ 68,38	R\$ 0,57
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 212,63	R\$ 0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA	27/02/2023	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	



96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10 8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2 30 M - CHI DIURNO AF_06/2017	SINAPI	CHI	0 00290630	RS 79,18	RS 0 23
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PRESSÃO VARIÁVEL POTÊNCIA 110 HP. PESO SEM/COM LASTRO 10 8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2 30 M - CHP DIURNO AF_06/2017	SINAPI	CHP	0 00075110	RS 179,15	RS 0 13
TOTAL Equipamento Custo Horário						RS 1 56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 00861525	RS 20,11	RS 0 17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 0 17
VALOR:						RS 1,73

2.3. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9 13250000	RS 0 60	RS 7 30
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA COR LISA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1 05710000	RS 28 59	RS 30 22
00034357	REJUNTE CIMENTICIO QUALQUER COR	SINAPI	KG	0 24100000	RS 4 69	RS 1 13
TOTAL Material						RS 38 65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 24110000	RS 25 83	RS 6 22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 12900000	RS 20 11	RS 2 59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 8 81
VALOR:						RS 47,46

8.2.4. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	SINAPI	KG	1 21500000	RS 2 46	RS 2 98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0 24000000	RS 0 55	RS 0 13
00038186	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLOR DO 25 X 25 CM E = 12 MM PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0 25000000	RS 514 31	RS 128 57
TOTAL Material						RS 131 68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 43700000	RS 25 97	RS 11 34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 21800000	RS 20 11	RS 4 38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 15 72
VALOR:						RS 147,40

8.3.1. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	SINAPI	KG	1 29000000	RS 2 46	RS 3 17
00020232	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO L 115* CM E= 120* CM	SINAPI	M	1 00000000	RS 63 76	RS 63 76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 SERVIÇOS URBANOS	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025	BOT : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO



TOTAL Material	R\$ 66,95
----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64700000	R\$ 25,44	R\$ 16,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 20,11	R\$ 5,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 19,40
VALOR:						R\$ 86,35

8.4.1. 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044074	PRIMER DE POLIURETANO	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 465,12	R\$ 2,79
10000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,64520000	R\$ 28,67	R\$ 18,48
00044073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM CINZA	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 0,67	R\$ 0,67
TOTAL Material						R\$ 21,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32760000	R\$ 25,97	R\$ 34,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26870000	R\$ 20,11	R\$ 5,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 39,87
VALOR:						R\$ 61,82


8.5.1. C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) (M)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,2200	R\$ 0,0000
10753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHPI)	SEINFRA	H	0,06666667	R\$ 25,1600	R\$ 1,6773
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,6773

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06666667	R\$ 24,1600	R\$ 1,6107
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66666667	R\$ 18,4600	R\$ 12,3067
TOTAL Mão de Obra						R\$ 13,9174

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3269	CONCRETO PAVIBR FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSF)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 370,2000	R\$ 12,5868
TOTAL Serviço						R\$ 12,5868
VALOR:						R\$ 28,18

8.5.2. 92394 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTÊNCIA DE 13 HP COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIÂMETRO DE 350 MM FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08040000	R\$ 0,95	R\$ 0,07

SERVIÇOS URBANOS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA	27/02/2025	
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SERINFRA	028 - COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAP	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,98%



91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTÊNCIA DE 13 HP COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIÂMETRO DE 350 MM FURO DE 1 1/4 X 1 1/4 - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.00380000	RS 8,84	
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF) POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.07870000	RS 0,56	RS 0,04
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF) POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAP	CHP	0.00550000	RS 7,98	RS 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário					RS 0,18	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	ARFIA MÉDIA - POSTO JAZ-DA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZ-DA SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.05680000	RS 97,16	RS 5,51
00000712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO - HEXAGONAL *25 X 25* CM E = 5 CM RESISTÊNCIA DE 35 MPA COR NATURAL	SINAP	M2	1.00380000	RS 44,27	RS 44,43
0004741	PC DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0.00660000	RS 81,96	RS 0,54
TOTAL Material					RS 50,48	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.16830000	RS 25,77	RS 4,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.16830000	RS 20,11	RS 3,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					RS 7,71	

VALOR:	RS 58,37
--------	----------

8.5.3. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0.00170000	RS 5,75	RS 0,00
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0.02400000	RS 10,34	RS 0,24
00004609	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0.26000000	RS 4,34	RS 1,12
0004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0.20000000	RS 3,00	RS 0,60
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-196, (3,11 KG/M2) DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM LARGURA = 2,45 M ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1.08160000	RS 19,65	RS 21,25
TOTAL Material					RS 23,10	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13010000	RS 25,63	RS 3,33
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.16820000	RS 25,97	RS 4,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.31830000	RS 20,11	RS 6,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					RS 14,61	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPa TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1: - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAP	M3	0.09850000	RS 332,73	RS 33,68
TOTAL Serviço					RS 38,68	

VALOR:	RS 76,46
--------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA:	27/02/2025	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUJS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUJS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	95.94



9.1.1. 100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10 00000000	R\$ 9 11	R\$ 9 11
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA FIXAÇÃO COM ARGAMASSA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1 00000000	R\$ 338 10	R\$ 338 10
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1 00000000	R\$ 131 74	R\$ 131 74
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1 00000000	R\$ 349 98	R\$ 349 98
TOTAL Serviço					R\$ 910 92

VALOR:	R\$ 910,92
--------	------------

9.1.2. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10 20000000	R\$ 9 11	R\$ 92 92
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA FIXAÇÃO COM ARGAMASSA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1 00000000	R\$ 338 10	R\$ 338 10
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1 00000000	R\$ 131 74	R\$ 131 74
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 90X210CM ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1 00000000	R\$ 373 24	R\$ 373 24
TOTAL Serviço					R\$ 936 00

VALOR:	R\$ 936,00
--------	------------

9.1.3. C1979 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X2,10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0 01060000	R\$ 62 4700	R\$ 0 6622
10209 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	JUN	1 00000000	R\$ 170 3300	R\$ 170 3300
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1 72000000	R\$ 0 7200	R\$ 1 2384
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1 72000000	R\$ 0 5300	R\$ 0 9116
11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	JUN	3 00000000	R\$ 15 6900	R\$ 46 7700
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1 00000000	R\$ 50 9600	R\$ 50 9600
11240 GUARNIÇÃO DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	JUN	1 00000000	R\$ 53 2100	R\$ 53 2100
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8 00000000	R\$ 0 2500	R\$ 2 0000
11710 PORTA LISA DE CEDRO 1 00X2 10M	SEINFRA	UN	1 00000000	R\$ 255 3700	R\$ 255 3700
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0 25000000	R\$ 12 7100	R\$ 3 1775
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/ROCAPE	SEINFRA	UN	6 00000000	R\$ 1 3200	R\$ 7 9200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025	BOM: 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



TOTAL Material:	R\$ 391.649,7
-----------------	---------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3.75000000	R\$ 19.1000	R\$ 71.6250
10496 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3.75000000	R\$ 24.1600	R\$ 90.6000
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1.40000000	R\$ 24.1600	R\$ 33.8240
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1.40000000	R\$ 18.4600	R\$ 25.8440
TOTAL Mão de Obra					R\$ 221.8930
VALOR:					R\$ 813,54


9.1.4. C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0.01060000	R\$ 62.4700	R\$ 0.6622
10210 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 2FL	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 133.5900	R\$ 133.5900
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1.72000000	R\$ 0.7200	R\$ 1.2384
10606 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1.72000000	R\$ 0.5300	R\$ 0.9116
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6.00000000	R\$ 15.5900	R\$ 93.5400
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 43.8600	R\$ 43.8600
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2.00000000	R\$ 21.6100	R\$ 43.2200
11241 GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL	SEINFRA	UN	2.00000000	R\$ 53.2100	R\$ 106.4200
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	5.00000000	R\$ 0.2500	R\$ 1.2500
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	2.00000000	R\$ 150.9900	R\$ 300.1800
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0.40000000	R\$ 12.7100	R\$ 5.0840
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6.00000000	R\$ 1.3200	R\$ 7.9200
TOTAL Material:					R\$ 738.6261

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6.00000000	R\$ 19.1000	R\$ 114.6000
10496 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6.00000000	R\$ 24.1600	R\$ 144.9600
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2.00000000	R\$ 24.1600	R\$ 48.3200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2.00000000	R\$ 18.4600	R\$ 36.9200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 344.8000
VALOR:					R\$ 1.083,43

9.1.5. 00039488 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039488 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 427.53	R\$ 427.53
TOTAL Material:					R\$ 427.53
VALOR:					R\$ 427,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA : 27/02/2025	BDI : 20,10%	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	

9.1.6. C4553 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18433 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,7400	R\$ 32,7400
TOTAL Material:					R\$ 32,7400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
10495 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
TOTAL Mão de Obra					R\$ 64,8900
VALOR:					R\$ 97,63

1. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L): 2 FLS. MOVEIS SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 321,34	R\$ 267,77
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,16	R\$ 1,47
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,66785710	R\$ 18,95	R\$ 12,65
TOTAL Material:					R\$ 281,89


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31301800	R\$ 25,97	R\$ 8,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15650900	R\$ 20,11	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 11,26
VALOR:					R\$ 293,15

9.2.2. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	R\$ 0,69	R\$ 3,25
00036888 GUARNICAÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	R\$ 23,66	R\$ 51,87
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 244,10	R\$ 244,10
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	R\$ 26,67	R\$ 1,62
TOTAL Material:					R\$ 301,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R\$ 25,97	R\$ 7,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	R\$ 20,11	R\$ 2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 10,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA	27/02/2025	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85.06%



I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3.50000000	R\$ 0.5300	R\$ 1.8550
I1821	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1.75000000	R\$ 3.0100	R\$ 5.2675
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0.45000000	R\$ 109.9600	R\$ 49.4820
					TOTAL Material	R\$ 285.5327

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.20000000	R\$ 24.1600	R\$ 28.9920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.20000000	R\$ 18.4600	R\$ 22.1520
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	1.50000000	R\$ 25.0000	R\$ 37.5000
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 88.6440

VALOR:	R\$ 374,18
--------	------------

9.5. C4643 INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2 (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8642	BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX	SEINFRA	CJ	1.00000000	R\$ 943.9000	R\$ 943.9000
					TOTAL Material	R\$ 943.9000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 19.1000	R\$ 19.1000
I0498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	2.00000000	R\$ 24.1600	R\$ 48.3200
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0.50000000	R\$ 24.1600	R\$ 12.0800
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 79.5000

VALOR:	R\$ 1.023,40
--------	--------------

9.4.1. C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2255	VIDRO LISO E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1.00000000	R\$ 189.9800	R\$ 189.9800
					TOTAL Material	R\$ 189.9800

VALOR:	R\$ 189,98
--------	------------

9.4.2. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1.00000000	R\$ 331.7000	R\$ 331.7000
I1580	PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4.00000000	R\$ 4.7600	R\$ 19.0400
					TOTAL Material	R\$ 350.7400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2.00000000	R\$ 24.1600	R\$ 48.3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.40000000	R\$ 18.4600	R\$ 7.3840
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 55.7040

VALOR:	R\$ 406,44
--------	------------

10.1.1. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

 SERVIÇOS URBANOS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	SINAPI	2024*2 COM DESONERAÇÃO	85,06%



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R\$ 1,46	R\$ 0,05
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 2,90	R\$ 3,04
					TOTAL Material:	R\$ 3,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15660000	R\$ 20,49	R\$ 3,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15660000	R\$ 25,21	R\$ 3,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 7,23
					VALOR:	R\$ 10,32

1.2. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04410000	R\$ 1,46	R\$ 0,06
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 6,26	R\$ 6,56
					TOTAL Material:	R\$ 6,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R\$ 20,49	R\$ 3,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R\$ 25,21	R\$ 4,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 8,63
					VALOR:	R\$ 15,25

10.1.3. 103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02610000	R\$ 1,46	R\$ 0,03
00009874	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 9,53	R\$ 10,31
					TOTAL Material:	R\$ 10,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 20,49	R\$ 4,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 25,21	R\$ 5,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 10,22
					VALOR:	R\$ 20,56

10.1.4. C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,1269
02127	TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO (BÓIA PLAST) DN 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,7800	R\$ 24,7800
					TOTAL Material:	R\$ 24,9069

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

 SERVIÇOS URBANOS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	95,06%

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 19,1000	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 23,4800	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 11.920,4
					VALOR:	R\$ 36,83

10.1.5. 102617 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHD DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	2,36110000	R\$ 150,52	R\$ 355,39
93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHD DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,26340000	R\$ 260,67	R\$ 68,58
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 423,97

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037105 CAIXA D'ÁGUA - RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.322,87	R\$ 2.322,87
TOTAL Material					R\$ 2.322,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48210000	R\$ 20,49	R\$ 30,36
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48210000	R\$ 25,21	R\$ 37,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 67,72
VALOR:					R\$ 2.819,96


10.2.1. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003148 FITA VEDA ROSCA EM PTFE ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01820000	R\$ 13,86	R\$ 0,25
0006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SIMPLES BITOLA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 114,28	R\$ 114,28
TOTAL Material					R\$ 114,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R\$ 20,49	R\$ 7,66
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	R\$ 25,21	R\$ 9,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 17,09
VALOR:					R\$ 131,57

10.2.2. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM PTFE ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01820000	R\$ 10,86	R\$ 0,19
00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SIMPLES BITOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,59	R\$ 73,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA: 27/02/2025	BDI: 26,16%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	

TOTAL Material:	RS 78,73
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25950000	RS 20,49	RS 5,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25950000	RS 25,21	RS 6,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 11,85
VALOR:						RS 90,58

10.2.3. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE. ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	RS 10,88
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	RS 60,55
TOTAL Material:					RS 60,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	RS 20,49	RS 4,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	RS 25,21	RS 5,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 10,10
VALOR:						RS 70,76

10.3.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	RS 1,46
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	RS 4,29
TOTAL Material:					RS 4,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	RS 20,49	RS 6,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	RS 25,21	RS 7,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 13,38
VALOR:						RS 17,92

10.3.2. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02300000	RS 1,46
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	RS 7,09
TOTAL Material:					RS 7,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	RS 20,49	RS 0,85





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA	27/02/2025	BDI	26,10%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,88%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

VALOR:

R\$ 230,10

10.4.2. 00011881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 130,26	R\$ 130,26
TOTAL Material:					R\$ 130,26
VALOR:					R\$ 130,26

10.5.1. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038353 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02240000	R\$ 1,46	R\$ 0,03
00009841 TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, PREDIAL (NBR 5686)	SINAPI	M	1,03530000	R\$ 18,51	R\$ 19,16
TOTAL Material:					R\$ 19,19
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40240000	R\$ 20,49	R\$ 8,24
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40240000	R\$ 25,21	R\$ 10,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,38
VALOR:					R\$ 37,57


10.5.2. C0635 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	R\$ 62,4700	R\$ 6,1845
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	R\$ 0,7200	R\$ 7,2000
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 9,5400
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	158,00000000	R\$ 0,3500	R\$ 55,6500
TOTAL Material:					R\$ 78,5745
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 77,3120
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,4600	R\$ 65,8400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 143,1520
VALOR:					R\$ 230,10

10.5.3. 11771 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11771 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 90,4200	R\$ 90,4200
TOTAL Material:					R\$ 90,4200
VALOR:					R\$ 90,42

 SERVIÇOS URBANOS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,40%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	17,07%



10.5.4. C4026 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 12,7900	R\$ 51,1600
17546	CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2)	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 220,3800	R\$ 55,0950
TOTAL Material						R\$ 106,2550

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0841	CONCRETO P/VIBR FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 415,2800	R\$ 24,9168
C2764	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,10000000	R\$ 48,9200	R\$ 4,8920
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 119,4800	R\$ 47,7920
TOTAL Serviço						R\$ 77,6008

VALOR:	R\$ 183,86
--------	------------

10.6.1. 102617 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	2,36110000	R\$ 150,52	R\$ 355,39
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,26340000	R\$ 280,67	R\$ 73,98
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 429,37

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037105	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.322,87	R\$ 2.322,87
TOTAL Material						R\$ 2.322,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48210000	R\$ 20,49	R\$ 30,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48210000	R\$ 25,21	R\$ 37,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 67,72

VALOR:	R\$ 2.819,96
--------	--------------

10.6.2. C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,1269
12127	TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO (BÓIA PLÁST) DN 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,7800	R\$ 24,7800
TOTAL Material						R\$ 24,9069

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,3480
03320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 23,4800	R\$ 6,5744
TOTAL Mão de Obra						R\$ 11,9224

 SERVIÇOS URBANOS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PS-COSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PS-COSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA	MED
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEJUS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEJUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

VALOR: R\$ 38,83

10.6.3. C0444 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 47,3600
10250	BOMBA CENTRÍFUGA P=1,5CV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 864,6400
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,2700
11293	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,4400
12218	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 14,9100
12284	VÁLVULA RETENÇÃO PE C/CRIVO - 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,2000
TOTAL Material					R\$ 1.020,3900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 118,5250
VALOR:					R\$ 1.138,92

10.7.1. 101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 48 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,55
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 181,81
TOTAL Material					R\$ 182,31
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 20,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 25,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 20,90
VALOR:					R\$ 203,81

10.7.2. 00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 644,63
TOTAL Material					R\$ 644,63
VALOR:					R\$ 644,63

11.1.1. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
56885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025		BDI : 28,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%

86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 377,96	R\$ 377,96
					TOTAL Serviço	R\$ 388,52
					VALOR:	R\$ 388,52

11.1.2. 86940 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86905 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 315,25	R\$ 315,25
86867 ENGATE FLEXÍVEL EM LIX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 45,83	R\$ 91,66
86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45 X 55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 284,74	R\$ 284,74
86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 171,94	R\$ 171,94
86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,97	R\$ 56,97
				TOTAL Serviço	R\$ 920,56
				VALOR:	R\$ 920,56

11.1.3. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL PARA VASO / BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO CANOPLA E ESPLDE	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 6,20	R\$ 6,20
00003146	FITA VEDAROSCA EM PTFE ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0.03650000	R\$ 2,95	R\$ 0,10
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL SIFONADO DE LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 273,26	R\$ 273,26
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2.00000000	R\$ 14,34	R\$ 28,68
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM AÇIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 304,66	R\$ 304,66
					TOTAL Material	R\$ 619,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00900000	R\$ 25.21	R\$ 25.43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.31790000	R\$ 20.11	R\$ 6.39
				TOTAL - Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 31.82
				VALOR:		R\$ 644.92

11.1.4. 95471 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO PVC FLEXIVEL 100 MM PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,74	R\$ 8,74
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 493,76	R\$ 493,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA: 27/02/2025		BDI: 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028/1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%



00004364	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA INCLUI PORCA CEGA ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2 00000000	R\$ 19,34	R\$ 38,68
00037329	REJUNTE EPOXI QUALQUER COR	SINAPI	KG	0 08810000	R\$ 98,90	R\$ 8,71
					TOTAL Material:	R\$ 549,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	R\$ 25,21	R\$ 29,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 55650000	R\$ 20,11	R\$ 11,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 40,28
					VALOR:	R\$ 590,19

1.5. 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA INCLUI PORCA CEGA ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6 00000000	R\$ 14,34	R\$ 86,04
00037329	REJUNTE EPOXI QUALQUER COR	SINAPI	KG	0 07020000	R\$ 98,90	R\$ 6,94
00020271	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30" L	SINAPI	UN	1 00000000	R\$ 409,43	R\$ 409,43
					TOTAL Material:	R\$ 502,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1 78890000	R\$ 25,21	R\$ 44,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 71110000	R\$ 20,11	R\$ 14,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 58,89
					VALOR:	R\$ 561,30

11.1.6. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUÇA BRANCA SEM LACRAO DIMENSÕES 35 X 35" CM (L X C)	SINAPI	UN	1 00000000	R\$ 73,84	R\$ 73,84
00004623	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0 52110000	R\$ 34,84	R\$ 18,36
					TOTAL Material:	R\$ 92,20


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 84580000	R\$ 25,44	R\$ 21,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 08650000	R\$ 20,11	R\$ 5,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 26,86
					VALOR:	R\$ 119,06

11.2.1. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19139	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1 00000000	R\$ 40,5500	R\$ 40,5500
					TOTAL Material:	R\$ 40,5500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025		BDI : 26.10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85.06%



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.50000000	R\$ 24.1600	R\$ 12.0800
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 43.3600
					VALOR:	R\$ 52,83


11.2.2. 00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 37.19	R\$ 37.19
					TOTAL Material	R\$ 37.19
					VALOR:	R\$ 37,19

2.3. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO (AÇÃO. AF_01/2020) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 35.73	R\$ 35.73
					TOTAL Material	R\$ 35.73
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.31620000	R\$ 25.21	R\$ 7.97
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.09960000	R\$ 20.11	R\$ 2.00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 9.97
					VALOR:	R\$ 45,70

11.3.1. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM PTFE ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0.02100000	R\$ 2.95	R\$ 0.06
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 108.11	R\$ 108.11
					TOTAL Material	R\$ 108.17
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.09600000	R\$ 25.21	R\$ 2.42
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03030000	R\$ 20.11	R\$ 0.60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 3.02
					VALOR:	R\$ 111,19

11.3.2. 00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 93.64	R\$ 93.64
					TOTAL Material	R\$ 93.64
					VALOR:	R\$ 93,64

 SERVIÇOS URBANOS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA: 27/02/2025		BDI: 25,10%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,06% 47,87%



11.3.3. 100868 BARRA DE APOIO RETA. EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 222.40	R\$ 222.40
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-6	SINAPI	UN	6.00000000	R\$ 14.34	R\$ 86.04
TOTAL Material						R\$ 308.44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.94850000	R\$ 25.01	R\$ 23.81
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.29880000	R\$ 20.11	R\$ 6.00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 29.81

VALOR:	R\$ 338.35
--------	------------

11.3.4. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM PTFE ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0.03320000	R\$ 2.95	R\$ 0.09
00044945	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO UNIVERSAL/ SIMPLES ENTRE 50 A 70" CM DE PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 7.47	R\$ 7.47
TOTAL Material						R\$ 7.56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08450000	R\$ 25.21	R\$ 2.13
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.02660000	R\$ 20.11	R\$ 0.53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2.66

VALOR:	R\$ 10.22
--------	-----------

11.3.5. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM PTFE ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0.02100000	R\$ 2.95	R\$ 0.06
00013416	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA DE PAREDE PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 64.63	R\$ 64.63
TOTAL Material						R\$ 64.69


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.11640000	R\$ 25.21	R\$ 2.93
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03670000	R\$ 20.11	R\$ 0.73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 3.66

VALOR:	R\$ 68.35
--------	-----------

11.3.6. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA: 27/02/2025		BDI: 25,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		SEINFRA	028 - COM DESONERAÇÃO	34,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,96%



16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,8600	R\$ 62,8600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
					TOTAL Material	R\$ 62,9356

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,2900

VALOR:	R\$ 84,23
--------	-----------

11.3.7. 86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 146,99	R\$ 146,99
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 171,94	R\$ 171,94
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/4" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,37	R\$ 61,37
					TOTAL Serviço	R\$ 380,30

VALOR:	R\$ 380,30
--------	------------

11.3.8. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,3200	R\$ 31,3200
					TOTAL Material	R\$ 31,3956

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 19,1000	R\$ 12,4150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 23,4800	R\$ 15,2620
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 27,6770

VALOR:	R\$ 59,07
--------	-----------

11.3.9. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM PTFE ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,95	R\$ 0,0619
00013417	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO SEM BICO SEM AREJADOR DE PAREDE PARA TANQUE E USO GERAL 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 72,03	R\$ 72,03
					TOTAL Material	R\$ 72,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 25,21	R\$ 3,84
85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04610000	R\$ 20,11	R\$ 0,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 4,80



Serviços Urbanos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA	27/02/2025	BDI	10%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA	47,48%
LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,48%

VALOR:

R\$ 76,89


11.3.10. C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700
17496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,4600	R\$ 40,4600
TOTAL Material						R\$ 40,7300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,4800	R\$ 5,8700
TOTAL Mão de Obra						R\$ 15,4200
VALOR:						R\$ 56,15

11.3.11. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146	FITA VEDA ROSCA EM PTFE ROLO DE 18 MM X 10 M (L X O)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,95	R\$ 0,09
00044945	SIFÃO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES ENTRE 450 A 700 CM DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,47	R\$ 7,47
TOTAL Material						R\$ 7,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 25,21	R\$ 2,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 20,11	R\$ 0,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,66
VALOR:						R\$ 10,22

11.3.12. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00830000	R\$ 89,3700	R\$ 0,7450
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 256,0400	R\$ 256,0400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,6960
TOTAL Material						R\$ 258,4510
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 16,4600	R\$ 32,9200
TOTAL Mão de Obra						R\$ 61,9120
VALOR:						R\$ 324,36

12.1.1. 101509 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028:1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	95,06%




00001094	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16" COM 1 ESTRIBO SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,63	
00011267	ARRUELA LISA REDONDA DE LATÃO POLIDO DIÂMETRO NOMINAL 5/8" DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM DIÂMETRO DO FURO = 17 MM ESPESSURA = 12,5* MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,07	R\$ 2,14
00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS EM POLIPROPILENO DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,05	R\$ 33,05
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO COM VISOR EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 174,83	R\$ 174,83
00014153	FITA METÁLICA PERFURADA L = 18* MM ROLO DE 30 M CARGA RECOMENDADA = 30* KGf	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 45,53	R\$ 2,73
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA DIMENSÕES DE 172* X 172* MM PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,42	R\$ 4,42
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO SEXTAVADO COM ROSCA PARCIAL DIÂMETRO 5/8" COMPRIMENTO 6" COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 8,72	R\$ 26,16
0039997	PORCA ZINCADA SEXTAVADA DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,52
00039996	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	R\$ 3,44	R\$ 0,57
					TOTAL Material	R\$ 258,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32330000	R\$ 21,46	R\$ 6,93
86264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91020000	R\$ 26,26	R\$ 76,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 83,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 593,82	R\$ 11,32
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 393,64	R\$ 393,64
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	22,20000000	R\$ 12,53	R\$ 278,16
104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA SPDA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,93	R\$ 15,93
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	R\$ 42,27	R\$ 82,42
91919	CURVA 160 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,39	R\$ 19,39
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,17	R\$ 18,17
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 79,79	R\$ 79,79
91972	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	6,05000000	R\$ 14,75	R\$ 89,23
96986	HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4" COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 86,66	R\$ 86,66
91865	LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,45	R\$ 11,45
					TOTAL Serviço	R\$ 1.086,16

VALOR:	R\$ 1.427,62
--------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA	27/02/2025
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		BDI	26,10%
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO 95,08%



12.1.2. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 24 DISJUNTORES DIN 100 A	SINAPI	UN	1 000 000 000	R\$ 344,09
TOTAL Material					R\$ 344,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 534 600 000	R\$ 21,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 534 600 000	R\$ 26,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 25,51

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87387	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0 014 400 000	R\$ 583,82
TOTAL Serviço					R\$ 5,40

VALOR: R\$ 378,00

12.1.3. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO COR LARANJA DE 25 MM PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1 017 000 000	R\$ 2,71
TOTAL Material					R\$ 2,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 134 000 000	R\$ 21,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 134 000 000	R\$ 26,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 6,39

VALOR: R\$ 9,14


12.1.4. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A ANTI-CHAMA BWF-B 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1 243 400 000	R\$ 1,64
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0 009 400 000	R\$ 3,02
TOTAL Material					R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 029 000 000	R\$ 21,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 029 000 000	R\$ 26,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 1,38

VALOR: R\$ 3,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA	27/02/2023	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,26%



12.1.5. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,92	R\$ 4,87
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,06	R\$ 0,02
TOTAL Material:						R\$ 4,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 21,48	R\$ 1,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 26,28	R\$ 1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,43
VALOR:						R\$ 7,32

12.1.6. 91857 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 5,21	R\$ 5,29
TOTAL Material:						R\$ 5,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R\$ 21,48	R\$ 3,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R\$ 26,28	R\$ 3,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,10
VALOR:						R\$ 12,39

12.1.7. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1,0 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 11,38	R\$ 14,14
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,06	R\$ 0,02
TOTAL Material:						R\$ 14,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 21,48	R\$ 2,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 26,28	R\$ 2,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,43
VALOR:						R\$ 19,59

12.1.8. 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA	27/02/2025	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%

00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) TRIPOLAR 10 - 50 A	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 48,23	R\$ 48,23
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3.00000000	R\$ 0,75	R\$ 2,25
TOTAL Material:					R\$ 50,48	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10550000	R\$ 21,46	R\$ 2,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10550000	R\$ 26,28	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 5,03	
VALOR:					R\$ 55,51	

1.9. 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) TRIPOLAR 10 - 50 A	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 48,23
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3.00000000	R\$ 0,75
TOTAL Material:					R\$ 50,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.14280000	R\$ 21,46	R\$ 3,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.14280000	R\$ 26,28	R\$ 3,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 6,81	
VALOR:					R\$ 57,29	

12.1.10. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) TRIPOLAR 10 - 50 A	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 48,23
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3.00000000	R\$ 0,98
TOTAL Material:					R\$ 51,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.19880000	R\$ 21,46	R\$ 4,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.19880000	R\$ 26,28	R\$ 5,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 9,48	
VALOR:					R\$ 60,65	

12.1.11. C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1.00000000	R\$ 44,9400
TOTAL Material:					R\$ 44,9400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA: 27/02/2025		BDI: 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra						R\$ 38,9250
VALOR:						R\$ 83,87

12.2.1. C4798 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19113 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO C/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,5100	R\$ 58,5100
TOTAL Material					R\$ 58,5100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250
TOTAL Mão de Obra					R\$ 64,8750
VALOR:					R\$ 123,39

12.2.2. C1678 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11471 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9100	R\$ 2,9100
11380 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,6700	R\$ 11,6700
TOTAL Material					R\$ 14,5800


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1500	R\$ 19,3200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 34,6000
VALOR:					R\$ 49,18

12.2.3. C1875 PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11472 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9100	R\$ 2,9100
1674 PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 3'X4' TIPO BRASIL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,5700	R\$ 11,5700
TOTAL Material					R\$ 14,4800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1500	R\$ 19,3200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 34,6000
VALOR:					R\$ 49,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA	27/02/2025
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		BDI	25,10%
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		HORA	84,44%
				SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO



12.2.4. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO; 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,01	R\$ 22,01
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,49	R\$ 9,49
TOTAL Serviço						R\$ 31,50
VALOR:						R\$ 31,50

12.2.5. 92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,88	R\$ 6,88
00038101	TOMADA 2P+T 10A 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,01	R\$ 6,01
TOTAL Material						R\$ 12,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 21,46	R\$ 12,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 26,26	R\$ 15,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 27,30
VALOR:						R\$ 40,19

12.2.6. 92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 7,69	R\$ 15,38
TOTAL Material						R\$ 15,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 21,46	R\$ 9,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 26,26	R\$ 11,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 20,09
VALOR:						R\$ 35,47

12.2.7. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,49	R\$ 9,49
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,11	R\$ 32,11
TOTAL Serviço						R\$ 41,60
VALOR:						R\$ 41,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BARRIO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,49%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%

12.2.8. C1951 PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10382 CABO TELEFÔNICO CCI-2	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 1 0500	R\$ 4 2000
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3" 4"X2" 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1 4400	R\$ 1 4400
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA F. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8 3700	R\$ 8 3700
10967 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2 0400	R\$ 2 0400
11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3 4200	R\$ 10 2600
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2 1700	R\$ 2 1700
11409 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0 8800	R\$ 1 7600
2113 TOMADA TELEFONE 4 POLOS "TELEBRAS"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12 7100	R\$ 12 7100
TOTAL Material:					R\$ 41 9500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19 1000	R\$ 57 3000
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24 1500	R\$ 72 4500
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18 4600	R\$ 46 1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 175 9000
VALOR:					R\$ 218,85

12.3.1. C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18246 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 179 1500	R\$ 179 1500
TOTAL Material:					R\$ 179 1500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24 1500	R\$ 12 0750
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18 4600	R\$ 9 2300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21 3050
VALOR:					R\$ 200,46

13.1.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0 54	R\$ 0 04
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 1 60	R\$ 2 14
TOTAL Material:					R\$ 2 19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 27 47	R\$ 9 91
58316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 20 11	R\$ 2 41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12 32
VALOR:					R\$ 14,50

13.1.2. 95622 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,21320000	R\$ 21,93
TOTAL Material:					R\$ 4,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25450000	R\$ 27,47
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04160000	R\$ 20,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,52
VALOR:					R\$ 12,49

13.2.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,29472000	R\$ 8,45
TOTAL Material:					R\$ 2,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05660000	R\$ 27,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 20,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,73
VALOR:					R\$ 4,22

13.2.2. 88417 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	2,18250000	R\$ 5,23
TOTAL Material:					R\$ 11,41


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07310000	R\$ 27,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01190000	R\$ 20,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,23
VALOR:					R\$ 13,64

13.3.1. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,54
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 1,60
TOTAL Material:					R\$ 2,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 27,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 20,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA : 27/02/2025		BDI : 28,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,06%



VALOR:	R\$ 27,82
--------	-----------

13.3.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 21,93	R\$ 5,01
TOTAL Material:					R\$ 5,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 27,47	R\$ 6,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 20,11	R\$ 1,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 7,75

VALOR:	R\$ 12,76
--------	-----------

13.4.1. 102230 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01880000	R\$ 19,26	R\$ 0,36
00007292 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,16790000	R\$ 25,50	R\$ 4,29
TOTAL Material:					R\$ 5,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57080000	R\$ 27,47	R\$ 15,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 15,67

VALOR:	R\$ 20,82
--------	-----------

13.4.2. 102230 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01880000	R\$ 19,26	R\$ 0,36
00007292 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,16790000	R\$ 25,50	R\$ 4,29
TOTAL Material:					R\$ 5,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57080000	R\$ 27,47	R\$ 15,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 15,67


VALOR:	R\$ 20,82
--------	-----------

14.1.1. C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10662 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 25,1800	R\$ 0,7554
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,7554

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA 50	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 5,3100	R\$ 11,5758
10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 12,3500	R\$ 0,4940
10106 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 89,3700	R\$ 7,1496

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,43%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%




10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0 08500000	RS 62 4700	RS 53100
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0 03000000	RS 75 1100	RS 2 2633
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45 00000000	RS 0 5300	RS 23 8500
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0 15000000	RS 84 6400	RS 12 6960
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0 01000000	RS 75 1100	RS 0 7511
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0 45000000	RS 5 4800	RS 2 4705
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25 00000000	RS 0 4000	RS 10 0000
12062	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18 00000000	RS 0 3500	RS 6 3000
					TOTAL Material	RS 82 8503

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0 15000000	RS 19 1000	RS 2 8650
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0 15000000	RS 24 1600	RS 3 6240
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3 20000000	RS 24 1600	RS 77 3120
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5 20000000	RS 18 4600	RS 95 9920
					TOTAL Mão de Obra	RS 179 7930
					VALOR:	RS 263,40

14.1.2. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 58CL (CHP)	SEINFRA	H	0 02000000	RS 25 1800	RS 0 5036
					TOTAL Equipamento Custo Horário	RS 0 5036
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1 35000000	RS 5 3100	RS 7 1685
10103	ARAME RECOZIDO N. 13 BWG	SEINFRA	KG	0 02000000	RS 12 3500	RS 0 2470
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0 04000000	RS 89 3700	RS 3 5748
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1 10 X 2 20M)	SEINFRA	M2	1 00000000	RS 26 8700	RS 26 8700
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17 36000000	RS 0 5300	RS 9 2008
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0 09000000	RS 75 1100	RS 6 7599
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0 02000000	RS 12 7100	RS 0 2542
					TOTAL Material	RS 54 0752
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0 80000000	RS 24 1600	RS 19 3280
10495	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0 70000000	RS 24 1600	RS 16 9120
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0 30000000	RS 24 1600	RS 7 2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1 10000000	RS 18 4600	RS 20 3060
					TOTAL Mão de Obra	RS 62 7940
					VALOR:	RS 118,37

14.2.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0 29472000	RS 8 45	RS 2 49
					TOTAL Material	RS 2 49



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	-	0 05660000	RS 27,47	RS 1,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	-	0 00929000	RS 20,11	RS 0,16
TOTAL: Mão de Obra com Encargos Complementares						RS 1,77
					VALOR:	RS 4,22

14.2.2. 88417 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF_03/2024 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	2,18250000	R\$ 5,23	R\$ 11,41
				TOTAL Materia		R\$ 11,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.07310000	R\$ 27,47	R\$ 2,00
38316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01190000	R\$ 20,11	R\$ 0,23
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 2,23
					VALOR:	R\$ 13,64

15.1.1. C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0.04500000	R\$ 4.4600	R\$ 0.2007
1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0.33000000	R\$ 6.1200	R\$ 2.0196
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0.05600000	R\$ 102.1600	R\$ 5.7210
				TOTAL Materia		R\$ 7.9413

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0.20000000	R\$ 20.6600	R\$ 4.1720
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.01860000	R\$ 18.4600	R\$ 0.3434
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 4.5154
					VALOR:	R\$ 12.46

15.1.2. 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALS/A NGICO/PEJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO H= 1,20 M	SINAP	UN	1 00000000	R\$ 146 90	R\$ 146 90
			TOTAL Materia:		R\$ 146 90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
66441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,24210000	R\$ 20,39	R\$ 4,93
66316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	1,21030000	R\$ 20,11	R\$ 24,33
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 29,26
					VALOR:	R\$ 176,16

15.2.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%	
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA	985
LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICIPIO DE CRATEÚS	SEINFRA	025 * COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	SINAP	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,61%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra						R\$ 12,9220
VALOR:						R\$ 12,92

MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO:04413956354

Assinado de forma digital por MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO:04413956354

MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
CREA: 363189CE
CPF: 044.139.563-54

SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ FELIX DE ARAUJO:00582471737


Assinado de forma digital por LUIZ FELIX DE ARAUJO:00582471737

LF SERVIÇOS URBANOS LTDA
CNPJ: 45.687.486/0001-16
LUIZ FELIX DE ARAUJO
CPF:005.824.717-37


Página 2

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					DATA :	27/02/2025	BDI :	26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS					SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS					SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES PE'DIREITO DUPLO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	822,77	R\$ 95,74	R\$ 78.772,00	5,68%	5,68%	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (E.SPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSINAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	910,67	R\$ 81,37	R\$ 74.101,22	5,35%	11,03%	A
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	1.550,22	R\$ 47,28	R\$ 73.294,40	5,29%	16,32%	A
C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO SEM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	266,00	R\$ 263,40	R\$ 70.064,40	5,06%	21,38%	A
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	Serviço	M2	495,00	R\$ 135,14	R\$ 66.894,30	4,83%	26,20%	A
92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE TUNCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	547,57	R\$ 94,61	R\$ 51.805,60	3,74%	29,94%	A
102476	CONCRETO FCK = 25MPa TRAÇO 1:2:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	74,82	R\$ 529,07	R\$ 39.585,02	2,86%	32,80%	A
104925	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17 MM 4 UTILIZAÇÕES AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	458,11	R\$ 82,98	R\$ 38.013,97	2,74%	35,54%	A
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.440,00	R\$ 23,93	R\$ 34.459,20	2,49%	38,03%	A
C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	251,35	R\$ 111,22	R\$ 27.955,15	2,02%	40,04%	A
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	608,66	R\$ 42,94	R\$ 26.135,86	1,89%	41,93%	A
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	240,00	R\$ 104,79	R\$ 25.149,60	1,81%	43,74%	A
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	494,07	R\$ 47,46	R\$ 23.448,56	1,69%	45,44%	A
C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA E SP = 6mm. COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	116,83	R\$ 189,98	R\$ 22.195,36	1,60%	47,04%	A
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS COM VIDROS BATENTE ACABAMENTO COM ACEITATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FIXAÇÃO COM PARAFUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	75,47	R\$ 293,15	R\$ 22.124,03	1,60%	48,63%	A
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	2.228,91	R\$ 9,21	R\$ 20.528,26	1,48%	50,12%	B
C1256	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	378,32	R\$ 54,09	R\$ 20.463,33	1,48%	51,59%	B
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	357,36	R\$ 56,58	R\$ 20.219,43	1,48%	53,05%	B
C0383	BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE	SEINFRA	Serviço	M	52,00	R\$ 374,18	R\$ 19.457,36	1,40%	54,45%	B




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%		
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS					SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	199,00	R\$ 97,38	R\$ 19.378,62	1,40%	55,85%	B	
C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO COM LA DE AÇO	SEINFRA	Serviço	M2	163,04	R\$ 101,64	R\$ 18.604,19	1,34%	57,20%	B	
64201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	547,57	R\$ 33,73	R\$ 18.469,54	1,33%	58,53%	B	
100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	58,52	R\$ 311,19	R\$ 18.210,84	1,31%	59,84%	B	
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLÓFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER NAS CORES VERDE OU BRANCA COM POSTE EM AÇO REVESTIDO COR VERDE OU BRANCA FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	38,16	R\$ 471,54	R\$ 17.993,97	1,30%	61,14%	B	
C0372	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 15.435,51	R\$ 15.435,51	1,11%	62,25%	B	
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	494,07	R\$ 30,96	R\$ 15.296,41	1,10%	63,36%	B	
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM PAREDE DUAS DE MÃOS LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.046,17	R\$ 14,50	R\$ 15.169,46	1,09%	64,45%	B	
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.238,05	R\$ 12,19	R\$ 15.091,83	1,09%	65,54%	B	
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 936,00	R\$ 14.976,00	1,08%	66,62%	B	
C2107	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENETRADA TRAÇO 1:1:5 F SP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	495,11	R\$ 30,21	R\$ 14.957,27	1,08%	67,70%	B	
C4729	CERCA/GRADIL NYLÓFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM TIPO 430MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE) NAS CORES VERDE OU BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	58,80	R\$ 242,25	R\$ 14.244,30	1,03%	68,73%	B	
88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.036,05	R\$ 13,64	R\$ 14.131,72	1,02%	69,75%	B	
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM TETO DUAS DE MÃOS LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	495,00	R\$ 27,52	R\$ 13.622,40	0,98%	70,73%	B	
C4026	CANAL E TA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMP. EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	Serviço	M	74,00	R\$ 183,86	R\$ 13.605,64	0,98%	71,71%	B	
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.103,28	R\$ 12,10	R\$ 13.349,69	0,96%	72,68%	B	
95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS DUAS DE MÃOS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.046,17	R\$ 12,49	R\$ 13.066,66	0,94%	73,62%	B	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	3.650,00	R\$ 3,43	R\$ 12.519,50	0,90%	74,52%	B	




 SERVIÇOS URBANOS		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
		OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					DATA: 27/02/2025		BDI: 26,10%			
							FONTE		VERSÃO		HORA	
		DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS					SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,62%			
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	157,50	R\$ 76,46	R\$ 12.042,45	0,87%	75,39%	B
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	101,00	R\$ 118,37	R\$ 11.955,37	0,86%	78,25%	B
91855	FLETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.210,00	R\$ 9,14	R\$ 11.059,40	0,80%	77,05%	B
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASIÁTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	325,24	R\$ 33,26	R\$ 10.817,48	0,78%	77,83%	B
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	263,15	R\$ 39,43	R\$ 10.376,00	0,75%	78,58%	B
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	175,00	R\$ 58,37	R\$ 10.214,75	0,74%	79,32%	B
94965	CONCRETO FCK = 25MPa TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	25,14	R\$ 403,94	R\$ 10.155,05	0,73%	80,05%	C
C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	25,56	R\$ 390,11	R\$ 9.971,21	0,72%	80,77%	C
C4796	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, 02 DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W FP DO CJ 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	72,00	R\$ 123,39	R\$ 8.884,08	0,64%	81,41%	C
102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 2.819,96	R\$ 8.459,88	0,61%	82,02%	C
B7879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	2.158,88	R\$ 3,87	R\$ 8.354,87	0,60%	82,63%	C
C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	608,16	R\$ 12,92	R\$ 7.857,43	0,57%	83,19%	C
95943	ARMAÇÃO DE ESCADA DE LUMA E ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_11/2020	SINAPI	Serviço	<C>	363,26	R\$ 19,62	R\$ 7.127,16	0,51%	83,71%	C
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	90,00	R\$ 77,75	R\$ 6.997,50	0,50%	84,21%	C
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUBO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	13,00	R\$ 526,65	R\$ 6.846,45	0,49%	84,71%	C
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PLINTEAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	495,11	R\$ 13,76	R\$ 6.812,71	0,49%	85,20%	C
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	71,75	R\$ 91,65	R\$ 6.575,89	0,47%	85,67%	C
98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M AF_07/2024	SINAPI	Serviço	UN	36,00	R\$ 176,16	R\$ 6.341,76	0,46%	86,13%	C
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	495,00	R\$ 12,76	R\$ 6.316,20	0,46%	86,59%	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%		
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICIPIO DE CRATEÚS					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS					SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR - TRAÇO 1:5 - EPS= 3cm, C/ IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	Serviço	M2	227,75	R\$ 26,25	R\$ 5.978,44	0,43%	87,02%	C	
C4068	BANGADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	18,03	R\$ 324,36	R\$ 5.848,21	0,42%	87,44%	C	
C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PI	26,00	R\$ 218,85	R\$ 5.690,10	0,41%	87,85%	C	
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM - AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	509,70	R\$ 10,79	R\$ 5.498,66	0,40%	88,25%	C	
87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM - AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	199,00	R\$ 25,86	R\$ 5.148,14	0,37%	88,62%	C	
102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA - 3 DE MÃOS - AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	244,95	R\$ 20,82	R\$ 5.099,86	0,37%	88,99%	C	
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM - AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	481,07	R\$ 10,40	R\$ 5.003,13	0,36%	89,35%	C	
C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X2,10)m	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 813,54	R\$ 4.881,24	0,35%	89,70%	C	
98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM - AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	151,00	R\$ 32,19	R\$ 4.860,69	0,35%	90,05%	C	
98689	SOLEIRA EM GRANITO - LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM - AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	51,10	R\$ 86,35	R\$ 4.412,48	0,32%	90,37%	C	
68415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS - AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.036,05	R\$ 4,22	R\$ 4.372,13	0,32%	90,68%	C	
C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X2,10)m	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.083,43	R\$ 4.333,72	0,31%	91,00%	C	
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10* CM - AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	125,92	R\$ 34,08	R\$ 4.291,35	0,31%	91,31%	C	
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	608,16	R\$ 6,75	R\$ 4.105,08	0,30%	91,60%	C	
C4643	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIAM. 1 1/2	SEINFRA	Serviço	CJ	4,00	R\$ 1.023,40	R\$ 4.093,80	0,30%	91,90%	C	
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	25,05	R\$ 159,08	R\$ 3.984,95	0,29%	92,18%	C	
98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU - AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	61,01	R\$ 61,82	R\$ 3.771,64	0,27%	92,46%	C	
89512	TUBO PVC SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL - DN 100 MM - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	99,00	R\$ 37,57	R\$ 3.719,43	0,27%	92,73%	C	
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM - AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	219,71	R\$ 16,91	R\$ 3.715,30	0,27%	92,99%	C	
86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 56CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DL 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 920,56	R\$ 3.682,24	0,27%	93,26%	C	
C4835	ESPELHO CRISTAL - ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	SEINFRA	Serviço	M2	9,07	R\$ 406,44	R\$ 3.662,92	0,26%	93,52%	C	
C1429	GRAMA EM ÁRIAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	Serviço	M2	290,00	R\$ 12,46	R\$ 3.613,40	0,26%	93,78%	C	




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 SERVIÇOS URBANOS	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS						DATA :	27/02/2025	BDI :	26,10%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS						SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS						SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	62,00	R\$ 55,51	R\$ 3.441,62	0,25%	94,03%	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	465,00	R\$ 7,32	R\$ 3.403,80	0,25%	94,28%	C
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M²	251,35	R\$ 13,05	R\$ 3.280,12	0,24%	94,51%	C
00039468	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA FOLHA L.I.V.E (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA NÚCLEO COLMATA ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA CAPA LISA EM HDF ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADILHAS)	SINAPI	Material	UN	7,00	R\$ 427,53	R\$ 2.992,71	0,22%	94,73%	C
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	Serviço	M	96,55	R\$ 29,36	R\$ 2.834,71	0,20%	94,94%	C
92753	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	366,52	R\$ 7,67	R\$ 2.811,21	0,20%	95,14%	C
100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVI OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 910,92	R\$ 2.732,76	0,20%	95,34%	C
C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	Serviço	UN	27,00	R\$ 97,63	R\$ 2.638,01	0,19%	95,53%	C
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	270,79	R\$ 9,10	R\$ 2.464,19	0,18%	95,70%	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 200,46	R\$ 2.405,52	0,17%	95,88%	C
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 388,52	R\$ 2.331,12	0,17%	96,05%	C
94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	96,55	R\$ 24,13	R\$ 2.329,75	0,17%	96,21%	C
91857	FLETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	186,00	R\$ 12,39	R\$ 2.304,54	0,17%	96,38%	C
86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 380,30	R\$ 2.281,80	0,16%	96,54%	C
C3250	CONFEÇÃO DE BALQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	Serviço	M	79,00	R\$ 28,18	R\$ 2.226,22	0,16%	96,70%	C
103978	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	100,00	R\$ 20,56	R\$ 2.056,00	0,15%	96,85%	C
100868	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 338,35	R\$ 2.030,10	0,15%	97,00%	C
89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRIDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	85,00	R\$ 22,40	R\$ 1.904,00	0,14%	97,14%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 SERVIÇOS URBANOS	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%		
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS					SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
82764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	256,54	R\$ 7,40	R\$ 1.898,40	0,14%	97,27%	C
85402	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM - INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	171,00	R\$ 10,32	R\$ 1.764,72	0,13%	97,40%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 146,43	R\$ 1.757,16	0,13%	97,53%	C
C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	378,00	R\$ 4,18	R\$ 1.580,04	0,11%	97,64%	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 378,00	R\$ 1.512,00	0,11%	97,75%	C
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÉREA, TRIFÁSICA - COM CAIXA DE EMBUTIR - CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.427,62	R\$ 1.427,62	0,10%	97,85%	C
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO - LATÃO - ROSCÁVEL - 1" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 90,58	R\$ 1.358,70	0,10%	97,95%	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" - PARA LAVATÓRIO - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 111,19	R\$ 1.334,28	0,10%	98,05%	C
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO - LATÃO - ROSCÁVEL - 1 1/2" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 131,57	R\$ 1.315,70	0,09%	98,14%	C
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	SINAPI	Serviço	M2	219,71	R\$ 5,93	R\$ 1.302,88	0,09%	98,24%	C
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG - CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 644,63	R\$ 1.289,26	0,09%	98,33%	C
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) - 2P+1-10A - INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 41,60	R\$ 1.248,00	0,09%	98,42%	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) - 10A/250V - INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	39,00	R\$ 31,50	R\$ 1.228,50	0,09%	98,51%	C
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSINTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 590,19	R\$ 1.180,38	0,09%	98,59%	C
C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIPO LOCOMUM	SEINFRA	Serviço	M2	5,04	R\$ 230,18	R\$ 1.160,11	0,08%	98,68%	C
C0444	BOMBA CENTRIFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MATERIAL DE SUCÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.138,92	R\$ 1.138,92	0,08%	98,78%	C
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L - OUE EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 561,30	R\$ 1.122,60	0,08%	98,84%	C
92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) - 2P+1-20A - SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 35,47	R\$ 1.064,10	0,08%	98,92%	C
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - 35 X 50CM - OUE EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 119,06	R\$ 952,48	0,07%	98,99%	C
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M2	494,07	R\$ 1,73	R\$ 854,74	0,06%	99,05%	C
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 93,64	R\$ 842,76	0,06%	99,11%	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA :	27/02/2025	BDI :	26,10%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	BARRO PÁTRIARCAS - MUNICÍPIO DE GRATEUS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRATEUS	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 PE	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 203,81	R\$ 815,24	0,06%	99,17%	C
92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 1x1 EMBUTIR 2P+T 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 40,19	R\$ 803,80	0,06%	99,23%	C
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ADS	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 52,63	R\$ 736,82	0,05%	99,28%	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL - VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.260,00	R\$ 0,54	R\$ 680,40	0,05%	99,33%	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 644,92	R\$ 644,92	0,05%	99,37%	C
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 45,70	R\$ 639,80	0,05%	99,42%	C
11771	RALO SIFONADO E FUNDIDO DN 150MM	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 90,42	R\$ 542,52	0,04%	99,46%	C
C1875	PENDENTE OU PLATONIER C/ GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R\$ 49,08	R\$ 539,88	0,04%	99,50%	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	30,00	R\$ 17,92	R\$ 537,60	0,04%	99,54%	C
89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	30,00	R\$ 16,79	R\$ 503,70	0,04%	99,57%	C
89403	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	30,00	R\$ 15,25	R\$ 457,50	0,03%	99,61%	C
C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUBO COMUM	SEINFRA	Serviço	M2	1,80	R\$ 230,10	R\$ 414,18	0,03%	99,64%	C
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES PRE-MOLDADA COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 130,26	R\$ 390,78	0,03%	99,67%	C
C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	SEINFRA	Serviço	M	15,00	R\$ 25,47	R\$ 382,05	0,03%	99,69%	C
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 59,07	R\$ 354,42	0,03%	99,72%	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO TATÃO ROSCAVEL 1/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 70,76	R\$ 353,80	0,03%	99,74%	C
C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 56,15	R\$ 336,90	0,02%	99,77%	C
00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLADO	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 37,19	R\$ 297,52	0,02%	99,79%	C
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	SINAPI	Serviço	M2	97,50	R\$ 2,92	R\$ 284,70	0,02%	99,81%	C
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	30,00	R\$ 9,39	R\$ 281,70	0,02%	99,83%	C
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 84,23	R\$ 252,69	0,02%	99,85%	C
C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 83,87	R\$ 251,61	0,02%	99,87%	C
C1678	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 49,18	R\$ 245,90	0,02%	99,89%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA :	27/02/2025	BDI :	26,10%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	BAIRRO PATRÁRCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	12,00	R\$ 19,59	R\$ 235,08	0,02%	99,90%	C
93668	DISJUNTOR TRIFÁSICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 57,29	R\$ 229,16	0,02%	99,92%	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	21,00	R\$ 10,22	R\$ 214,62	0,02%	99,93%	C
86911	TORNEIRA GOMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 68,35	R\$ 205,05	0,01%	99,95%	C
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	Serviço	M²	1,00	R\$ 167,61	R\$ 167,61	0,01%	99,96%	C
86914	TORNEIRA GOMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 76,89	R\$ 153,78	0,01%	99,97%	C
93670	DISJUNTOR TRIFÁSICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 60,65	R\$ 121,30	0,01%	99,98%	C
101064	PISO PORCELANATO DE ALTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	0,75	R\$ 147,40	R\$ 110,55	0,01%	99,99%	C
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	7,55	R\$ 11,23	R\$ 84,79	0,01%	99,99%	C
C2495	TORNEIRA DE BÓIA Ø = 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 36,83	R\$ 73,66	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 1.385.864,63

Outros -R\$ 0,02

Valor total do Orçamento R\$ 1.385.864,61



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA :	27/02/2025	BDI :	26.10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL	BAIRRO PA'RIARÇAS - MUNICÍPIO DE CRATELUS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	64.44%	47.48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATELUS	S NAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85.66%	47.87%

MOACIR LUCAS
 BESERRA DE
 MELO:04413956354

Assinado de forma digital
 por MOACIR LUCAS BESERRA
 DE MELO:04413956354


MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
 CREA :363189CE
 CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE
 ARAUJO:00582
 471737

Assinado de forma
 digital por LUIZ FELIX
 DE
 ARAUJO:00582471737

LF SERVIÇOS URBANOS LTDA
 CNPJ: 45.687.486/0001-16
 LUIZ FELIX DE ARUJO
 CPF:005.824.717-37

SÓCIO ADMINISTRADOR




 SERVIÇOS URBANOS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS							DATA :	27/02/2025	BDI :	26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS							FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS							SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS							SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%

 SERVIÇOS URBANOS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS							DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%		
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS							FONTE	VERSÃO		HORA	MES
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS							SEINFRA	C28 - COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS							SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,67%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
R\$ 1.747.575,27			R\$ 154.117,24	R\$ 96.225,40	R\$ 228.391,11	R\$ 303.570,61	R\$ 299.515,53	R\$ 182.262,93	R\$ 256.730,83	R\$ 137.790,82	R\$ 40.737,52
			R\$ 154.117,24	R\$ 250.342,64	R\$ 478.733,75	R\$ 782.304,36	R\$ 1.081.819,89	R\$ 1.264.082,82	R\$ 1.520.813,65	R\$ 1.658.604,47	R\$ 1.899.341,99

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 90.164,49		100,00 % R\$ 90.164,49
2	FUNDAÇÕES	R\$ 128.202,67		100,00 % R\$ 128.202,67
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 215.673,59		100,00 % R\$ 215.673,59
4	COBERTURAS	R\$ 85.815,60		100,00 % R\$ 85.815,60
5	ALVENARIA E DIVISÓRIA	R\$ 88.363,78		100,00 % R\$ 88.363,78
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 46.181,37	10,00 % R\$ 4.618,14	100,00 % R\$ 46.181,37
7	REVESTIMENTO	R\$ 187.967,74		100,00 % R\$ 187.967,74
8	PISOS	R\$ 90.982,00		100,00 % R\$ 90.982,00
9	ESQUADRIAS	R\$ 154.701,53		100,00 % R\$ 154.701,53
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 42.143,04		100,00 % R\$ 42.143,04
11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 25.442,49		100,00 % R\$ 25.442,49
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 58.615,51	10,00 % R\$ 5.861,56	100,00 % R\$ 58.615,51
13	PINTURA	R\$ 62.276,92	5,00 % R\$ 3.113,84	100,00 % R\$ 62.276,92
14	MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO	R\$ 91.521,29	21,00 % R\$ 22.880,33	100,00 % R\$ 91.521,29



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS		
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS		
		DATA :	27/02/2025	BDI : 26,10%
		FONTE	VERSÃO	HORA MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.812,59	10,00 %	100,00 %
			R\$ 1.781,25	R\$ 17.812,59
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 361.710,66	2,75 %	100,00 %
			R\$ 9.978,16	R\$ 361.710,66
		R\$ 1.747.575,27	R\$ 48.233,28	R\$
			R\$ 1.747.575,27	1.747.575,27

MOACIR LUCAS
BESERRA DE
MELO:04413956354

Assinado de forma digital
por MOACIR LUCAS
BESERRA DE
MELO:04413956354

MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
CREA :363189CE
CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE
ARAUJO:005824
71737


Assinado de forma
digital por LUIZ FELIX
DE
ARAUJO:00582471737

LF SERVIÇOS URBANOS LTDA
CNPJ: 45.687.486/0001-16
LUIZ FELIX DE ARUJO
CPF:005.824.717-37

SÓCIO ADMINISTRADOR



	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA : 27/02/2025	BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEÚS	SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS	SINAPI	2024/1.2 COM DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,86%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	5,42%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,40%
	CPRB - (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	10,55%

BDI = 26,10%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

MOACIR LUCAS
BESERRA DE
MELO:04413956354
Assinado de forma digital por MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO:04413956354
MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
REA :363189CE
CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE
ARAUJO:00582
471737
Assinado de forma digital por LUIZ FELIX DE ARAUJO:00582471737
LF SERVIÇOS URBANOS LTDA
CNPJ: 45.687.486/0001-16
LUIZ FELIX DE ARAUJO
CPF:005.824.717-37

SÓCIO ADMINISTRADOR

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		DATA : 27/02/2025
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		BDI : 26,13%
	LOCAL	BAIRRO PATRARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS		
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS		
		FONTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%
		SINAPI	2014/12 COM DESONERAÇÃO	95,06%
				47,67%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
 SERVIÇOS URBANOS	OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DATA : 27/02/2025		BDI : 26,10%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL	BAIRRO PATRIARCAS - MUNICÍPIO DE CRATEUS	SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	54,44% 47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	SINAP	2024112 COM DESONERAÇÃO	55,06% 47,57%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

MOACIR LUCAS
BESERRA DE
MELO:04413956354

Assinado de forma
digital por MOACIR
LUCAS BESERRA DE
MELO:04413956354

MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
CREA :363189CE
CPF: 044.139.563-54

LUIZ FELIX DE
ARAUJO:00582
471737

Assinado de forma
digital por LUIZ FELIX
DE
ARAUJO:00582471737

LF SERVIÇOS URBANOS LTDA
CNPJ: 45.687.486/0001-16
LUIZ FELIX DE ARUJO
CPF:005.824.717-37

SÓCIO ADMINISTRADOR