



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CRATEÚS

Objeto: Unidade Básica de Saúde Ponte - Área Construída: 369,78m²		BDI Geral: 27,40%	Encargo Social Mensalista: 53,50%	Data: 09/2025
Bancos: SINAPI (07/2025) - CPDS/CDHU (06/2025) - SBC (06/2025) - CRSE (06/2025) - IOFES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SURB (01/2025)		BDI Equipamentos: 15,72%	Encargo Social Horista: 92,17%	Revisão: 01

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COMP. 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Administração Local de Obra	m²	1,00	1.170,43	R\$ 117.043,00	1,09%	4,99%
92481	SI/NAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-REITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA REBINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_06/2023	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	290,8	324,17	R\$ 83.048,57	1,54%	8,54%
103324	SI/NAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 8,00CM (SERIADOS) FUNDOS NA VERTICAL DE 1,0X1,5X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	713,84	80,30	R\$ 73.025,83	3,12%	11,66%
101793	SI/NAPI	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-REITO DUPLO, INCLUIU TRAVAMENTO. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.811,35	30,90	R\$ 63.438,85	2,71%	14,36%
94885	SI/NAPI	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_06/2022	Passivos de Concreto	m²	557,41	87,72	R\$ 62.286,14	3,66%	17,92%
CPU2656	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga moldada em EPS LT 12 (B = 4), estado capa de concreto	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	636,0	85,77	R\$ 53.290,44	2,27%	19,29%
CPU2100	Próprio	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13.01	m²	368,88	114,78	R\$ 52.482,81	2,24%	21,53%
93085	SI/NAPI	CONCRETO EM VIGAS E LAJES, FOK-30 MPa, PARA LAJES MORTAS DO NERVURADO COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	FUES - FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS	MES	2,0	20.480,66	R\$ -	0,00%	21,53%
CPU2283	Próprio	CONCRETO EM BLOCO DE CORDOÃO COM VIGA BALDRAME, FOK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	FUES - FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS	MES	82,8	644,57	R\$ 51.622,22	2,20%	23,73%
96557	SI/NAPI	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	6,6	891,34	R\$ 5.015,91	2,14%	25,87%
96534	SI/NAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDOÃO, EM MADEIRA SERRADA, E-26	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	392,1	88,44	R\$ 43.178,05	1,84%	27,71%
104558	SI/NAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1.372,61	23,85	R\$ 41.791,03	1,78%	29,50%
94459	SI/NAPI	TAPEÇAS COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	530,0	87,24	R\$ 40.880,40	1,74%	31,24%
CPU2533	Próprio	PISO ALTA RESISTÊNCIA, SOLÚDO, EM 19MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL, 400 E ENCRADO	INH - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	393,44	77,30	R\$ 38.745,97	1,63%	32,88%
CPU3117	Próprio	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - VHS-303-COLUNA SECA H-BM-FUNDAÇÃO LOGOTIPO	INH - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	1,0	23.354,45	R\$ 23.354,45	1,45%	34,34%
96114	SI/NAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUIVE ESTRUTURA BIREGIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P8	Forro	m²	342,81	81,89	R\$ 35.468,10	1,51%	35,85%
CPU2335	Próprio	CORRIGIDO DE CIMENTO ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR, 30 X 30 X 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	PAIRE - PAREDES/PAINEIS	m²	120,962	222,78	R\$ 34.332,84	1,48%	37,32%
CPU2547	Próprio	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	ESBOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MORO B	M	233,34	108,40	R\$ 32.522,83	1,38%	38,71%
91635	SI/NAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ESBOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MORO B	M	1.155,3	21,74	R\$ 32.001,81	1,37%	40,07%
94207	SI/NAPI	TELAHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 8 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIU CIMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	358,41	84,80	R\$ 29.672,89	1,27%	41,34%
CPU3142	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM QUILAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M², COM VÁZOS. AF_07/2023_P8	PAIRE - PAREDES/PAINEIS	m²	160,09	127,56	R\$ 29.268,43	1,25%	42,59%
92473	SI/NAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-REITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENHADA REBINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_06/2026	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	283,0	78,81	R\$ 28.342,45	1,21%	43,80%
94589	SI/NAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUIU: FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM QUARNIÇÃO/ALZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAM. COM SILICONE, EXCLUIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	25,84	79,98	R\$ 24.811,83	1,08%	44,88%
CPU2686	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	ESBOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MORO B	m²	20,28	852,96	R\$ 24.621,86	1,05%	45,93%
91928	SI/NAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450V/90 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	M	3.858,8	4,74	R\$ 22.089,15	0,84%	46,78%
CPU2528	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VÁZOS - 4 X 2 X 3,90M	CANT - CANTIERO DE OBRAS	MES	10,0	1.703,12	R\$ 21.897,70	0,83%	47,77%
96557	SI/NAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF_03/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	388,18	43,91	R\$ 21.884,33	0,92%	48,70%
94573	SI/NAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUIBOS), COM BANDEIRA BATENTE/REQUADRO 8 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO DO BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM QUARNIÇÃO/ALZAR, DIMENSÕES 150X125 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	35,87	449,16	R\$ 20.412,51	0,87%	49,57%
98545	SI/NAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.010,5	15,50	R\$ 18.667,38	0,85%	50,42%
CPU2285	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM QUILAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M², COM VÁZOS.	PAIRE - PAREDES/PAINEIS	m²	84,45	181,57	R\$ 18.534,97	0,83%	51,25%
90844	SI/NAPI	MT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X130CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIBOS: DOBRAGIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	Esquadrias - Portas	UN	12,0	1.216,01	R\$ 18.600,86	0,79%	52,05%
96455	SI/NAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICADA EM PAREDE, LIMA DEMÃO, LUXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.351,77	10,78	R\$ 18.586,84	0,79%	52,84%
CPU2194	Próprio	PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA MAX PRESS 270 VTI MONOFÁSICO 220V.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	14.367,07	R\$ 18.353,85	0,78%	53,62%
CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	FUES - FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS	m²	138,4	102,23	R\$ 18.025,21	0,77%	54,39%
CPU2653	Próprio	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO	INH - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	16,0	878,05	R\$ 17.888,24	0,76%	55,15%
CPU2552	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO 14, ESP. MÉDIA = 2,5CM	PISO - PISOS	m²	993,44	32,88	R\$ 16.481,20	0,70%	55,85%
CPU2286	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM QUILAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M², COM VÁZOS.	PAIRE - PAREDES/PAINEIS	m²	66,04	195,58	R\$ 16.453,77	0,70%	56,56%
94228	SI/NAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	76,0	188,31	R\$ 16.286,88	0,70%	57,25%
92782	SI/NAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Formas para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.222,8	10,46	R\$ 16.287,25	0,70%	57,95%
104841	SI/NAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECOLÓGICA, APLICADA MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.351,77	9,17	R\$ 15.788,87	0,67%	58,62%
CPU2574	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO 100X COM VÍROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA, R1, DN=100 MM, INCLUIVE CONEXÕES	INH - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	M	107,9	112,98	R\$ 15.531,13	0,66%	59,29%
96556	SI/NAPI	TUBO, PVC, SOLVÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Próximas de Água Fria em PVC	M	510,5	23,84	R\$ 15.378,26	0,66%	59,94%
CPU2284	Próprio	CONCRETO EM PILARES, FOK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2022_P8	FUES - FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS	m²	18,8	643,74	R\$ 15.284,23	0,65%	60,59%
CPU2538	Próprio	TAPOBOANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORRO POLÍDIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	7,14	1.675,78	R\$ 15.243,61	0,65%	61,24%
97005	SI/NAPI	CHARRIDO APLICADO EM ALVENARIA, COM PREVENÇÃO DE VÁZOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FAIXADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1.433,38	8,18	R\$ 15.115,15	0,64%	61,89%
CPU2646	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G-LIGHT OU SIMILAR	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	231,13	R\$ 14.723,00	0,63%	62,52%
92758	SI/NAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Formas para Estruturas de Concreto Armado	KG	634,1	13,80	R\$ 14.454,96	0,62%	63,13%
90843	SI/NAPI	MT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X130CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIBOS: DOBRAGIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	Esquadrias - Portas	UN	10,0	1.121,83	R\$ 14.282,10	0,61%	63,74%
CPU2530	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	CANT - CANTIERO DE OBRAS	m²	100,0	110,98	R\$ 14.138,00	0,60%	64,35%
104811	SI/NAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM QUILAS TIPO EMBALTADE DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_03/2023_P8	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	110,0	39,87	R\$ 13.886,30	0,60%	64,94%
CPU2650	Próprio	CABO DE COBRE NÚMERO 7 FIOS 35MM²	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	268,0	40,96	R\$ 13.827,70	0,59%	65,53%
101801	SI/NAPI	CAIXA COM ORELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_10/2020	Caixa Enterrada	UN	9,0	1.070,16	R\$ 12.720,42	0,52%	66,06%
100363	SI/NAPI	TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	358,41	28,16	R\$ 12.282,29	0,52%	66,58%
CPU2526	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,85 M2	CANT - CANTIERO DE OBRAS	UNX/MES	10,0	987,89	R\$ 12.203,50	0,52%	67,10%
96505	SI/NAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICADA MANUAL EM PAREDE, LIMA DEMÃO, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	726,89	13,09	R\$ 12.121,19	0,52%	67,62%
CPU2883	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORNO CAB-250 - 220V - S&P	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	3,0	3.156,81	R\$ 10.968,27	0,47%	68,09%
96556	SI/NAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃO, REFORÇADA	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	155,67	60,51	R\$ 12.000,80	0,51%	68,60%
98485	SI/NAPI	FUNDO DE LAMINA ACRILICA, APLICADA MANUAL EM PAREDE, LIMA DEMÃO, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.078,45	4,43	R\$ 11.722,51	0,50%	69,10%
CPU2538	Próprio	TAPOBOANCADA EM GRANITO BRANCO BIENA, E=2CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	13,42	872,48	R\$ 11.497,45	0,49%	69,59%
CPU2151	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga moldada em EPS LT 12 (B = 4), estado capa de concreto	Ruéis Enterradas de Distribuição Elétrica	m²	93,84	98,05	R\$ 11.496,44	0,49%	70,08%
92988	SI/NAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	208,4	43,52	R\$ 11.442,82	0,49%	70,57%
92453	SI/NAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCOLÓICA, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	850,0	13,47	R\$ 11.154,00	0,48%	71,05%
96546	SI/NAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	440,3	19,49	R\$ 10.931,83	0,47%	72,00%
96543	SI/NAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	440,3	19,49	R\$ 10.931,83	0,47%	72,00%
CPU3155	Próprio	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3880 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 36 W A 41 W	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	25,0	338,21	R\$ 10.805,75	0,46%	72,46%
96055	SI/NAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTALETADAS A CADA 2,80M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	ESBOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MORO B	M	125,0	96,61	R\$ 10.607,55	0,45%	72,91%
CPU2537	Próprio	PORTA VEDADORA DE ABIRIR EM ALUMÍNIO, BOB MEDIDA	Esquadrias - Portas	m²	8,87	818,88	R\$ 10.308,51	0,44%	73,36%
91338	SI/NAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIRIR COM LAMBEIR, COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	9,87	818,88	R\$ 10.308,51	0,44%	73,80%
CPU3142	Próprio	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE	ESBOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MORO B	m²	14,39	553,36	R\$ 10.144,86	0,43%	74,23%
CPU2681	Próprio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO SÍNCRO TRIFÁSICO ECS-TN-3	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	7.878,91	R\$ 8.775,39	0,37%	74,60%
CPU2534	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3,0MM, PAINEL 230X 0,72CM, MALHA POP LEVE, SERRADO OU SIMILAR	FUES - FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS	m²	481,0	15,74	R\$ 8.644,05	0,37%	75,02%

Obras:
Unidade Básica de Saúde Ponta 1 - Área Construída: 369,78m²

BOI Geral:

27,40%

Encargo Social Mensalista:

53,50%

Data:

09/02/20

Bancos:

SNIAPI (07/2025) - CPOB/CDHU (06/2025) - SBC (06/2025) - ORSE (06/2025) - JOREP (05/2025) - EMOP (07/2025) - SJURB (01/2025)

BOI Equipamentos:

15,72%

Encargo Social Horista:

82,17%

Revisão:

01

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
98544	SNIAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_01/2024	Fundações Rápidas (Blocos, Sapatas, Vigas Solitárias)	KG	139,1	17,37	3078,28	0,13%	82,89%
98987	SNIAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Pressão	UN	24,0	88,68	3048,24	0,13%	93,02%
CPU2558	Próprio	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/4" X 3000MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	25,333333	93,63	3021,76	0,13%	93,15%
82770	SNIAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	202,6	11,28	2918,26	0,12%	93,27%
CPU2576	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 50 MM, INCLUSIVE CONJUNTO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SÂNTARIAS	M	40,6	54,93	2841,19	0,12%	93,39%
104658	SNIAPI	PISO PODOATIL, DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_03/2024	Assentamentos	m²	14,59	150,81	2805,07	0,12%	93,51%
CPU2785	Próprio	RALO SECO PVC QUADRO 15x15 COM GRELHA	53	UN	19,0	115,83	2803,83	0,12%	93,63%
98533	SNIAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 8,0X8,0X5 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	4,0	549,31	2798,28	0,12%	93,75%
CPU2581	Próprio	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM ARREJADOR ARTICULADO, AÇIONAMENTO COTOVELO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SÂNTARIAS	UN	6,0	368,18	2798,06	0,12%	93,87%
CPU2819	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 8LT x 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IMP = 80 KA, CURVA DE ENBAIO 10000us-CLASSE 1	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	532,78	2714,96	0,12%	93,99%
CPU2832	Próprio	CABO DE COBRE PP COROPOLAR 2,3 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	128,0	18,55	2698,24	0,12%	94,10%
CPU2544	Próprio	PORTA COBRE FOGO, DE ABRIR, 53 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1024, BATENTE EM CHAPA 1018, CLASSE 80, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL, E=5CM DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 12151020, E FECHADURA REVERSÍVEL, SEM CHAVE	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MODRO S	m²	3,15	870,86	2692,24	0,11%	94,22%
CPU3144	Próprio	ESTACAO DE CHAMADA DE LEMTO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS EMERGENCIA E PRESENCIA FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SÂNTARIAS	UN	4,0	521,18	2655,82	0,11%	94,33%
91884	SNIAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	85,0	24,11	2611,2	0,11%	94,44%
93358	SNIAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_08/2024	Escavação de Valas	m³	23,342	86,74	2578,32	0,11%	94,55%
101509	SNIAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUIDO O PORTE DE CONCRETO AF_03/2024	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0	1.992,93	2538,99	0,11%	94,66%
100887	SNIAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2023	Louças e Metais	UN	4,0	488,28	2468,28	0,11%	94,77%
100708	SNIAPI	DOBRADIÇA EM AÇÓFERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS AF_12/2019	Esquadrias - Pintas	UN	37,0	52,62	2468,46	0,11%	94,87%
91607	SNIAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2024	Iluminação Predial e Monumento	UN	18,0	105,35	2415,96	0,10%	94,98%
CPU2599	Próprio	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONADO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	472,58	2408,32	0,10%	95,08%
CPU2814	Próprio	PLACA (EMPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL, 42 PIAL PLUS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	212,0	8,67	2342,8	0,10%	95,18%
87553	SNIAPI	EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MÁXIMA DE 10M² E 1:3:6MM, COM TALISCAS AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	77,77	23,21	2299,86	0,10%	95,28%
CPU3143	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=800MM, DN=114", JACKWAL OU SIMILAR	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SÂNTARIAS	UN	8,0	223,36	2278,48	0,10%	95,37%
85882	SNIAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores e Saramentos Blindados	UN	32,0	55,62	2275,52	0,10%	95,47%
CPU2545	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=800MM, DN=114", JACKWAL OU SIMILAR	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	15,0	112,54	2160,7	0,09%	95,56%
82781	SNIAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_05/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	140,3	11,78	2107,31	0,09%	95,65%
103979	SNIAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 90MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2023	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	54,4	30,28	2097,12	0,09%	95,74%
90986	SNIAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	10,3	195,45	2038,81	0,09%	95,83%
CPU3138	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL, 120x210, 10M	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MODRO S	UN	1,0	1.588,06	2037,2	0,09%	95,92%
CPU2424	Próprio	POSTO DE CONJUNTO DE O3 OU AR VÁCUO DO N2O	Edificação	UN	8,0	194,83	2026,48	0,09%	96,00%
83009	SNIAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	57,4	25,27	1847,71	0,08%	96,08%
CPU3152	Próprio	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	28,4	46,48	1741,07	0,07%	96,16%
103548	SNIAPI	PL ANTO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU QUITUBANA, EM PLACAS AF_07/2024	Passegrame - Plinto	m²	72,88	18,84	1725,88	0,07%	96,23%
CPU3158	Próprio	CENTRAL MANIFOLDO PARA OLINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITRÓSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	1.313,20	1518,88	0,06%	96,29%
104328	SNIAPI	CAIXA BIFONADA, COM GRELHA QUADROADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DRENAGEM, INCLUIDO O PORTE DE CONCRETO AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Canais e Ralos	UN	17,0	75,87	1543,22	0,07%	96,36%
CPU2835	Próprio	BOQUETE DO BOCAL DE PORCELANA, 827 DE TEMPO, REF AF-02333, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	82,0	14,01	1642,2	0,07%	96,44%
91937	SNIAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	86,0	14,71	1811,84	0,07%	96,50%
CPU2811	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	248,38	1542,05	0,07%	96,57%
CPU3157	Próprio	DUTO FLEXÍVEL, DE ALUMÍNIO O ISOLAM, TERMO VÍDIO 100MM 6"	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	24,0	50,81	1553,52	0,07%	96,64%
CPU3158	Próprio	DUTO FLEXÍVEL, DE ALUMÍNIO O ISOLAM, TERMO VÍDIO 100MM 4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	28,0	42,99	1533,56	0,07%	96,70%
102787	SNIAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALGODÃO BRANCO EM MADEIRA AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	59,06	20,28	1524,34	0,07%	96,77%
91996	SNIAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	34,0	35,08	1519,46	0,06%	96,83%
100674	SNIAPI	CANILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VÍDIO (VÍDIO INCLUIDO), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ALÇA - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,35	878,14	1506,87	0,06%	96,90%
CPU2887	Próprio	BACIA BIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTE	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	1.156,87	1473,85	0,06%	96,96%
88900	SNIAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	Louças e Metais	UN	8,0	190,44	1455,72	0,06%	97,02%
92003	SNIAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	22,0	48,28	1381,6	0,06%	97,08%
88611	SNIAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SÂNTARIO OU VENTILAÇÃO AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Condutores	UN	23,0	47,10	1380,23	0,06%	97,14%
103290	SNIAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUIDO O PORTE DE CONCRETO AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	M	32,0	48,01	1373,68	0,06%	97,20%
CPU2589	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS EBP=120MM, DN= INT. 9,82X5,82X1,55M, SEM TAMPA	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SÂNTARIAS	UN	2,0	537,18	1368,74	0,06%	97,26%
CPU2588	Próprio	HORÓMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SÂNTARIAS	UN	1,0	1.072,91	1366,89	0,06%	97,32%
102219	SNIAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOES AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	59,06	17,40	1324,15	0,06%	97,37%
88357	SNIAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2023	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	31,4	32,56	1302,47	0,06%	97,43%
CPU2873	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOAVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	10,0	100,69	1282,6	0,05%	97,48%
87330	SNIAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	14,0	71,07	1267,58	0,05%	97,54%
86819	SNIAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30, OU EQUIVALENTE, INCLUIDO 80% FLEXÍVEL, EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0	979,21	1242,42	0,05%	97,59%
96986	SNIAPI	HASTE DE ATERAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	9,0	107,93	1237,5	0,05%	97,64%
104083	SNIAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, CORE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_06/2022	Louças Prediais de Água e Esgoto	UN	13,0	72,44	1199,77	0,05%	97,69%
91931	SNIAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	M	83,9	11,21	1193,81	0,05%	97,74%
91179	SNIAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUMAL/PVC PP/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE AF_08/2023	Respas e Fissuras	M	40,0	22,87	1165,6	0,05%	97,79%
CPU3148	Próprio	ATÉ 220V/220V	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SÂNTARIAS	UN	1,0	913,78	1164,16	0,05%	97,84%
CPU2586	Próprio	PLACA DE BINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGENCIA - PLACA 82	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	37,0	24,57	1158,1	0,05%	97,89%
103436	SNIAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS	Instalações em Cobre	UN	50,0	17,90	1140	0,05%	97,94%
CPU3160	Próprio	CENTRAL MANIFOLDO PARA OLINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITRÓSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	869,79	1006,55	0,04%	97,98%
CPU2838	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 16W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,0	85,56	1090	0,03%	98,03%
98307	SNIAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	18,0	45,87	1047,24	0,04%	98,08%
103322	SNIAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 8X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	12,85	80,91	987,37	0,04%	98,12%
CPU3142	Próprio	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SÂNTARIAS	UN	6,0	122,90	979,42	0,04%	98,16%
83006	SNIAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	42,8	17,18	938,58	0,04%	98,20%
91830	SNIAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	M	69,9	10,35	921,86	0,04%	98,24%
CPU2580	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SÂNTARIAS	UN	2,0	357,02	808,88	0,04%	98,28%
CPU2758	Próprio	SARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	354,89	804,28	0,04%	98,31%



CURVA ABC DE SERVIÇOS



Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Área Construída 369.78m²					BOI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:		
					27.40%	53.50%	08/2025		
Bancos:					BOI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:		
SINAPI (07/2025) - CPOB/CDHU (06/2025) - SBC (06/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SJURB (01/2025)					15.72%	82.17%	01		
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89791	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	44.0	18.12	903.78	0.04%	98.35%
104748	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	24.0	28.52	671.92	0.04%	98.39%
91853	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Quadros, Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores	UN	23.0	29.74	671.47	0.04%	98.43%
89726	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	49.0	13.48	641.33	0.04%	98.48%
92088	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 50 MFP, ANTO-DANHA 0.6/1.5 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	10.4	63.32	638.97	0.04%	98.50%
CPJ2622	Página	DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA 100 A, TIPO AC, 30MA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2.0	328.65	637.4	0.04%	98.53%
CPJ2579	Página	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS USAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 45 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	17.4	36.98	619.71	0.03%	98.57%
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	49.0	13.05	614.87	0.03%	98.60%
CPJ2567	Página	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8.0	105.75	608.38	0.03%	98.64%
CPJ2557	Página	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, BIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1.0	625.45	766.62	0.03%	98.67%
65485	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	81.0	7.87	761.37	0.03%	98.71%
65484	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HORÓMETRO), AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1.0	578.22	737.93	0.03%	98.74%
96884	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	10.0	55.73	710	0.03%	98.77%
96111	SINAPI	CAIXA DE INSERÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 6.3 M, AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	9.0	58.25	687.89	0.03%	98.80%
90460	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACIADO A CADA 58 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA, AF_06/2023	Ranços e Fiações	M	16.0	28.86	664.2	0.03%	98.83%
104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	11.0	49.30	648.89	0.03%	98.85%
68689	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENTO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Drenagem de ar condicionado	UN	47.0	10.16	608.59	0.03%	98.88%
86201	SINAPI	CAIXA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 35 X 35CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Loças e Metas	UN	3.0	158.24	604.8	0.03%	98.91%
103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	17.0	27.78	601.63	0.03%	98.93%
CPJ2813	Página	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO INEL, PI SAÍDA CABO DE SOM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	28.0	16.08	598.3	0.03%	98.96%
CPJ2858	Página	VERGALHÃO AÇO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 14"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	22.0	21.30	597.08	0.03%	98.98%
88408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	52.0	8.62	570.96	0.02%	99.01%
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	25.0	16.90	538.25	0.02%	99.03%
93554	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Bateriais Blindados	UN	37.0	11.28	531.89	0.02%	99.05%
CPJ2890	Página	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF. FLEX PLUS, 1198 C31, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0	407.17	518.73	0.02%	99.07%
89530	SINAPI	LUA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	25.0	18.23	517	0.02%	99.10%
CPJ2849	Página	CAIXA DE ELETROPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X50MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 8 TERMINAIS, REF. TEL-961 OU SIMILAR (SPDA)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0	399.41	508.85	0.02%	99.12%
92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Quadros, Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores	UN	10.0	39.82	504.8	0.02%	99.14%
CPJ2894	Página	CURVA PVC PARA REDE COLETORES ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1.0	392.64	500.22	0.02%	99.16%
CPJ2812	Página	CAIXA DE PASSAGEM CLHE ADO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3.0	125.49	476.81	0.02%	99.18%
CPJ2893	Página	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C BTECK	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2.0	184.12	468.14	0.02%	99.20%
96986	SINAPI	MASTRO 1 1/4", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	2.0	178.77	458.66	0.02%	99.22%
CPJ2894	Página	SUPORTE VERTICAL, 100 X 75 MM, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	22.0	16.33	457.6	0.02%	99.24%
89883	SINAPI	BIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Loças e Metas	UN	29.0	11.82	456.74	0.02%	99.26%
CPJ3119	Página	BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0	333.84	425.31	0.02%	99.28%
97866	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MAÇIOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 530 X 330 X 3 M, AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	2.0	166.83	425.08	0.02%	99.29%
89625	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	17.0	19.27	417.35	0.02%	99.31%
CPJ2550	Página	GLICHE COM REGULADOR EM MADEIRA DE LEI - VASADO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIROSO S	M	0.45	711.34	407.81	0.02%	99.33%
CPJ2873	Página	DISPOSITIVO DEF. RESIDUAL, DA ALTA SENS. TETRAP. 100A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0	317.80	404.88	0.02%	99.35%
100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 45 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 75 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Loças e Metas	UN	8.0	39.15	393.04	0.02%	99.36%
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 45 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	29.0	10.35	362.51	0.02%	99.38%
89400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	15.0	19.97	361.6	0.02%	99.40%
CPJ3150	Página	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0	394.84	375.75	0.02%	99.41%
91855	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Quadros, Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores	UN	8.0	36.19	368.66	0.02%	99.43%
91985	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Quadros, Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores	UN	11.0	26.25	367.84	0.02%	99.44%
88679	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Loças e Metas	UN	30.0	9.53	364.2	0.02%	99.46%
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Bateriais Blindados	UN	5.0	53.99	343.9	0.01%	99.47%
88913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Loças e Metas	UN	5.0	53.97	343.6	0.01%	99.49%
89728	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	25.0	10.60	337.5	0.01%	99.50%
CPJ2865	Página	EXAUSTOR AXIAL, MULTIVAC MODELO MURO 150A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.0	294.26	304.2	0.01%	99.52%
103865	SINAPI	TE EM COBRE, DN 19 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	10.0	24.19	268.2	0.01%	99.53%
CPJ2855	Página	CHAMBADOR CB 3/8"x2-1/2" - PARAFUSO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	22.0	10.87	304.7	0.01%	99.54%
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL, COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_08/2024	Alarmes, Sinais, Sub bases e Implanções	M	167.235	1.42	302.7	0.01%	99.56%
93884	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	18.0	13.09	300.24	0.01%	99.57%
CPJ2870	Página	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3.0	118.85	297.74	0.01%	99.58%
CPJ2872	Página	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10.0	23.10	294.3	0.01%	99.59%
CPJ3147	Página	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8.0	28.71	268.64	0.01%	99.61%
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	19.0	11.62	281.2	0.01%	99.62%
CPJ2584	Página	PLACA DE BIVINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1.0	214.03	272.67	0.01%	99.63%
CPJ3149	Página	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2.0	105.87	270.02	0.01%	99.64%
100880	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Loças e Metas	UN	2.0	109.33	268.38	0.01%	99.65%
88945	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	Valvas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2.0	94.66	241.2	0.01%	99.66%
104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	17.0	10.71	231.88	0.01%	99.67%
94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLBA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVOIRIO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservatórios e Bombas de Recalque	UN	52.0	3.42	226.72	0.01%	99.68%
84784	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	Valvas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1.0	178.50	224.66	0.01%	99.69%
CPJ2866	Página	PARAFUSO LENTILHA 42x3MM COM PORCA E ARRUELA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	104.0	1.61	213.2	0.01%	99.70%
CPJ3153	Página	TALA PLANA PERFORADA 50MM PARA PAREDE ELÉTRICA METÁLICA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	26.0	8.14	203.32	0.01%	99.71%
96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1.0	190.52	191.76	0.01%	99.72%

Obra:
Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Área Construída: 368,78m²

BOI Geral:

27,40%

Encargo Social Mensalista:

53,50%

Data:

08/2025

Bancos:

BOI Equipamentos:

15,72%

Encargo Social Horista:

82,17%

Revisão:

01

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPJ2659	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. V. 1.95 VALEMAN) OU SIMILAR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	52,0	2,82	146,84	0,01%	99,73%
50408	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	MASSA ÚNICA INTERNA	m²	4,24	33,07	139,63	0,01%	99,73%
CPJ2583	Próprio	PLACA DE BINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL", PLACA E5	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	8,0	17,43	139,48	0,01%	99,74%
68073	SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 30MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Água Fria em PVC	UN	19,0	7,11	135,10	0,01%	99,75%
CPJ2504	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	CJ	22,0	6,13	134,82	0,01%	99,76%
CPJ2857	Próprio	RAIO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	UN	2,0	86,36	169,08	0,01%	99,76%
32010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	85,86	167,82	0,01%	99,77%
59873	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 MMH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0	131,70	167,79	0,01%	99,78%
68066	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Água Fria em PVC	UN	8,0	18,39	167,64	0,01%	99,78%
59415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Água Fria em PVC	UN	8,0	18,27	165,84	0,01%	99,79%
33665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2023	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Bateriais Blindados	UN	2,0	84,20	163,58	0,01%	99,80%
68887	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0	128,40	163,58	0,01%	99,81%
32955	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	2,0	83,23	161,12	0,01%	99,81%
92771	SINAPI	ARMADILHA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_04/2023	Armadilha para Estruturas de Concreto Armado	KG	12,3	8,98	156,58	0,01%	99,82%
33664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2023	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Bateriais Blindados	UN	2,0	80,49	154,12	0,01%	99,83%
CPJ2607	Próprio	SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO OU CABO COBRE N/2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	22,0	5,39	151,14	0,01%	99,83%
10347	SINAPI	LULA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	10,0	11,88	148,5	0,01%	99,84%
68708	SINAPI	CAIXA BIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prontas de Esgoto - Canais e Ralos	UN	1,0	111,82	142,46	0,01%	99,84%
92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 85 (3 1/2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	1,0	111,11	141,55	0,01%	99,85%
CPJ2611	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	4,0	26,35	134,38	0,01%	99,86%
91857	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	51,70	131,74	0,01%	99,86%
CPJ2603	Próprio	ARRUELA LIBA ZINCADA DN 1/4"	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	185,0	0,54	127,85	0,01%	99,87%
CPJ2592	Próprio	PLACA DE BINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO", PLACA E5	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	UN	5,0	18,79	119,7	0,01%	99,87%
CPJ3062	Próprio	LULA DUPLA PVC 100MM	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	UN	1,0	91,45	116,51	0,01%	99,88%
68783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	6,0	15,12	115,56	0,00%	99,88%
CPJ3148	Próprio	PLACA CEGA SEM FURTO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	5,02	115,2	0,00%	99,89%
32668	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO RISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	17,11	109	0,00%	99,89%
101536	SINAPI	ARMADILHA SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	2,0	42,25	107,86	0,00%	99,90%
CPJ2595	Próprio	PLACA DE BINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	37,96	106,86	0,00%	99,90%
64882	SINAPI	CONCRETO MACHO PARA LUSTRO, TRAÇO 1:4:5,5 EM MASSA BECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,2	415,57	105,89	0,00%	99,91%
68739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	25,56	97,68	0,00%	99,91%
CPJ2565	Próprio	ACOMPANHAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60, 3mm 2"	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	UN	1,0	74,48	94,69	0,00%	99,91%
CPJ2632	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR 13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0	70,16	89,36	0,00%	99,92%
68709	SINAPI	RAIO BIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Esgoto - Canais e Ralos	UN	3,0	22,46	85,83	0,00%	99,92%
104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Água Fria em PVC	UN	2,0	31,59	80,5	0,00%	99,92%
CPJ2600	Próprio	PLACA DE BINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CÓDIGO 14 - 3151/58/NBR 1.434; CÓDIGO 93/NIT 1420104/8 (SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA VERTICAL)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	37,97	79,86	0,00%	99,93%
91981	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	58,20	74,15	0,00%	99,93%
68797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	55,46	70,66	0,00%	99,93%
67885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRIÇA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF_10/2022	Chapisco	m²	4,24	13,02	70,34	0,00%	99,94%
CPJ3154	Próprio	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELIN	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	52,07	66,34	0,00%	99,94%
68707	SINAPI	CAIXA BIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Esgoto - Canais e Ralos	UN	1,0	51,56	65,69	0,00%	99,94%
102237	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANULITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 30 E EXCLUSIVAS FERRAGENS, AF_01/2021	Instalações de Quadros Diversas	m²	0,15	340,36	65,04	0,00%	99,95%
69593	SINAPI	LULA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Água Fria em PVC	UN	2,0	24,73	63,02	0,00%	99,95%
34681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 65 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0	48,47	61,75	0,00%	99,95%
103036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	Válvulas e Registro para Sistemas Prediais	UN	1,0	47,80	61,02	0,00%	99,95%
CPJ3151	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	47,53	60,85	0,00%	99,96%
82028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	45,12	59,76	0,00%	99,96%
68795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	44,22	58,34	0,00%	99,96%
68742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	42,78	54,5	0,00%	99,96%
44492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2021	Válvulas e Registro para Sistemas Prediais	UN	1,0	42,00	53,51	0,00%	99,97%
68353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2021	Válvulas e Registro para Sistemas Prediais	UN	1,0	41,91	53,39	0,00%	99,97%
68629	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	39,37	50,16	0,00%	99,97%
101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	5,0	7,33	48,7	0,00%	99,97%
68577	SINAPI	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Água Fria em PVC	UN	1,0	38,64	46,68	0,00%	99,97%
CPJ2624	Próprio	SADA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	3,0	12,05	45,05	0,00%	99,98%
68557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCHIMENTO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Canais e Ralos	UN	1,0	34,49	43,94	0,00%	99,98%
104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	32,75	41,72	0,00%	99,98%
64682	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0	10,77	41,16	0,00%	99,99%
CPJ2596	Próprio	PLACA DE BINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2,0	16,06	40,92	0,00%	99,99%
101683	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2025	Luminárias Externas	UN	1,0	27,32	34,91	0,00%	99,99%
68599	SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	Instalações Prontas de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Canais e Ralos	UN	1,0	26,19	33,37	0,00%	99,99%
CPJ2730	Próprio	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	24,84	31,65	0,00%	99,99%
103848	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Água Fria em PVC	UN	3,0	7,61	28,85	0,00%	99,99%
91520	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	22,48	28,64	0,00%	99,99%
CPJ2589	Próprio	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DN 40 X 50MM	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	UN	1,0	22,44	28,58	0,00%	99,99%
68887	SINAPI	SIFÃO DO TIPO BARRAFACÇÃO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Loquias e Maris	UN	1,0	21,71	27,86	0,00%	99,99%
68949	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCHIMENTO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Canais e Ralos	UN	1,0	20,94	26,88	0,00%	99,99%
68627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Água Fria em PVC	UN	1,0	20,00	25,48	0,00%	99,99%
104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prontas de Água Fria em PVC	UN	1,0	17,38	22,15	0,00%	100,00%

Obra:
Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Área Construída: 369,78m²

BOI Geral:

27,40%

Encargo Social Mensalista:

53,50%

Data:

08/2025

Bancos:

BOI Equipamentos:

15,72%

Encargo Social Horista:

92,17%

Revisão:

01

SINAPI (07/2025) - CPDS/CDU (05/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (05/2025) - IOPB (05/2025) - ENOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89782	SINAPI	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	15,01	19,12	0,00%	100,00%
104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	14,57	18,56	0,00%	100,00%
CPJ2601	Pdpreu	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCENDIO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME EM PVC ANTICHAMA DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20X15CM CONFORME ABNT NBR 18800 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	11,87	15,12	0,00%	100,00%
83653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores e Barramentos Bimetalú	UN	1,0	11,26	14,37	0,00%	100,00%
84690	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Retenção	UN	1,0	11,06	14,09	0,00%	100,00%
103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	9,58	12,2	0,00%	100,00%
89490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	7,12	9,07	0,00%	100,00%
CPJ2602	Pdpreu	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PILETRODUTO 32MM DN1 1/4"	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	2,08	2,85	0,00%	100,00%
89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	0,1	16,77	2,14	0,00%	100,00%
Total sem BOI							1.844.793,12		
Total do BOI							489.144,61		

FRANCISCO IGOR
SIQUEIRA
EVANGELISTA
:06556026310
Assinado de
forma digital
por FRANCISCO
IGOR SIQUEIRA
EVANGELISTA:0
6556026310