

CURVA ABC DE SERVIÇOS



Obra: Unidade Básica de Saúde Parte 1 - Área Construída: 389,78m²

Bancos:

SINAPI (07/2025) - CPDS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOSES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

BDI Geral: 27,40% Encargo Social e Ambiental: 53,50% Data: 08/2025
BDI Equipamentos: 15,72% Encargo Social Horista: 92,17% Revisão: 01

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92481 SINAPI		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, FE-OREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	290,8	224,17	R\$ 65.049,57	3,73%	3,73%
103224 SINAPI		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	713,84	90,30	R\$ 73.025,53	3,28%	7,01%
101783 SINAPI		ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-OREITO DUPLA, INCLUSO TRANSMORTE, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.611,35	30,80	R\$ 63.438,85	2,85%	9,86%
94955 SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2022	Pisos de Concreto	m²	567,41	87,72	R\$ 62.286,14	2,80%	12,65%
CPU2656 Próprio		DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR VENTILADO CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NAS DIVERSAS BÍTOLAS CONFORME ABNT NBR 16401 INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS ORELHAS, DIFUSORES EM ALUMÍNIO EXT. RIGIDO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	636,0	65,77	R\$ 53.290,44	2,36%	15,05%
CPU2100 Próprio		Laje pré-fabricada unidirecional em viga trepalcada em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	13.01	m³	358,89	114,79	R\$ 52.482,81	2,36%	17,40%
93565 SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Live SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	2,0	20.460,88	R\$ 40.921,76	0,00%	17,40%
CPU2283 Próprio		CONCRETO DE VIGAS E LAJES, FOK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m³	62,9	644,57	R\$ 1.652,22	0,23%	19,72%
96557 SINAPI		CONCRETO DE BLOCO DE CIMENTO OU VIGA BALDRAME, FOK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrames)	m³	58,9	691,34	R\$ 50.115,81	2,25%	21,97%
96534 SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CIMENTO, EM MADEIRA SECCADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrames)	m³	392,1	86,44	R\$ 43.178,05	1,94%	23,91%
104958 SINAPI		MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1.275,61	23,85	R\$ 41.791,03	1,88%	25,79%
98459 SINAPI		TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canais de Obras	m²	330,0	97,24	R\$ 40.880,40	1,84%	27,63%
CPU2553 Próprio		PISO ALTA RESISTÊNCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO EM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENGERADO	PISO - PISOS	m²	593,44	77,30	R\$ 38.745,87	1,74%	29,37%
CPU3117 Próprio		RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V15M3-COLLUNA SECA H=6M-FUNDAÇÃO-LOGOTIPO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0	29.334,49	R\$ 29.334,49	0,30%	30,69%
96114 SINAPI		PORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023, PS	Forma	m²	340,81	81,69	R\$ 35.468,10	1,56%	32,48%
CPU2536 Próprio		COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	PARE - PAREDES/PANES	m²	120,962	222,79	R\$ 34.332,64	1,54%	34,02%
CPU2547 Próprio		ALUMINIO ALUMINIO TIPO ELÉTRICA BRANCA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	M	233,34	109,40	R\$ 32.522,93	1,46%	35,49%
91835 SINAPI		ELECTROUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	M	1.155,3	21,74	R\$ 32.001,81	1,44%	36,92%
94207 SINAPI		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL, DE 1/4 DE ONÇA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TAPUME. AF_07/2019	Tapume para Cobertura	m²	359,41	84,80	R\$ 29.872,89	1,33%	38,25%
CPU1942 Próprio		PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÁOS. AF_07/2023, PS	PARE - PAREDES/PANES	m²	180,09	127,56	R\$ 29.268,43	1,31%	39,57%
92423 SINAPI		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-OREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	263,0	78,81	R\$ 28.342,45	1,27%	40,84%
94569 SINAPI		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MARRUVA, BATE-VENTO REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALZAR, DIMENSÕES 60X60 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	25,64	759,58	R\$ 24.811,83	1,11%	41,96%
CPU2696 Próprio		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	m²	20,28	982,58	R\$ 24.621,95	1,11%	43,05%
91026 SINAPI		CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	M	3.658,8	4,74	R\$ 22.099,15	0,99%	44,05%
CPU2528 Próprio		LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHuveiros e VASOS - 4,30 x 2,30M	CANT - CANTINEIRO DE OBRAS	MES	10,0	1.703,12	R\$ 17.031,20	0,97%	45,03%
98557 SINAPI		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção	m²	386,18	43,81	R\$ 21.884,33	0,97%	46,00%
94573 SINAPI		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATE-VENTO REQUADRO 8 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO DE BRLHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALZAR, DIMENSÕES 150X150 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Medicina e Tratamento de Junta	m²	35,67	449,19	R\$ 20.412,51	0,92%	46,92%
96545 SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Esquadrias - Janelas	m²	84,45	181,57	R\$ 19.534,97	0,88%	47,80%
CPU2285 Próprio		PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 3T PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÁOS	PARE - PAREDES/PANES	m²	84,45	181,57	R\$ 19.534,97	0,88%	48,69%
90844 SINAPI		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-VENTO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	12,0	1.218,01	R\$ 18.620,88	0,84%	49,53%
88455 SINAPI		CAIXAMENTO COM MASSA LATEX, APLICADA EM PAREDE, LIMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.351,77	10,79	R\$ 18.586,84	0,83%	50,36%
CPU2194 Próprio		PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 V/F MONOFÁSICO 220v	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEDRAS	UN	1,0	14.367,07	R\$ 14.367,07	0,82%	51,18%
CPU2532 Próprio		CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m³	138,4	102,23	R\$ 18.025,21	0,81%	51,99%
CPU2653 Próprio		CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	16,0	878,08	R\$ 17.868,24	0,80%	52,80%
CPU2552 Próprio		REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO 1:4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	PISO - PISOS	m²	533,44	32,88	R\$ 16.481,20	0,74%	53,54%
CPU2288 Próprio		PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÁOS	PARE - PAREDES/PANES	m²	66,04	195,63	R\$ 16.453,77	0,74%	54,29%
94229 SINAPI		CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Tapume para Cobertura	M	76,0	168,31	R\$ 16.298,68	0,73%	55,01%
92762 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	M	1.222,8	10,46	R\$ 16.297,25	0,73%	55,74%
104641 SINAPI		PISTURA LATEX AGRÍCOLA ECONÔMICA, APLICADA MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	M	1.351,77	9,17	R\$ 15.788,67	0,71%	56,45%
CPU2574 Próprio		TUBO DE PVC RÍGIDO 100 COM VÍDEO E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESOTÓICA SÉRIE REFORÇADA, 1", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INH - INSTALAÇÃO HIDROS	M	107,8	112,68	R\$ 15.331,13	0,70%	57,15%
88056 SINAPI		TUBO, PVC, ISOLÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	510,5	23,64	R\$ 15.376,26	0,69%	57,84%
CPU2234 Próprio		CONCRETO DE PILARES, FOK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022, PS	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m³	18,8	943,74	R\$ 18.254,23	0,89%	58,52%
CPU2558 Próprio		TAMPONADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO COM AÇO INOXIDÁVEL PORCO POLIDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	7,14	1.875,79	R\$ 15.243,61	0,68%	59,21%
87905 SINAPI		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m³	1.453,38	8,16	R\$ 15.115,15	0,66%	59,89%
CPU2640 Próprio		LUMINÁRIA PAFON (BORRERO) 40 X 40 - 38 W - 8000K - G-LIGHT OU SIMILAR	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50,0	231,13	R\$ 14.723,00	0,66%	60,55%
92759 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	634,1	13,60	R\$ 14.554,95	0,65%	61,20%
90843 SINAPI		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-VENTO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	10,0	1.121,83	R\$ 14.292,10	0,64%	61,84%
CPU2530 Próprio		REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	CANT - CANTINEIRO DE OBRAS	m³	100,0	110,88	R\$ 14.136,00	0,63%	62,47%
104611 SINAPI		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_03/2022, PS	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	110,0	99,87	R\$ 13.985,30	0,63%	63,10%
CPU2650 Próprio		CAIXO DE COBRE RU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	265,0	40,96	R\$ 12.827,70	0,62%	63,72%
101801 SINAPI		CAIXA COM GREIHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	Canais Enterrados	UN	9,0	1.070,16	R\$ 12.270,42	0,55%	64,27%
100395 SINAPI		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	359,41	28,78	R\$ 12.232,29	0,55%	64,82%
CPU2526 Próprio		LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	CANT - CANTINEIRO DE OBRAS	UNXMES	10,0	857,89	R\$ 12.203,50	0,55%	65,37%
96305 SINAPI		PISTURA ACRÍLICA, APLICADA MANUAL EM PAREDE, LIMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	M	726,69	13,08	R\$ 12.121,19	0,54%	65,92%
CPU2603 Próprio		CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - 5A	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	3,0	3.158,81	R\$ 10.966,47	0,49%	66,41%
88056 SINAPI		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção	m²	156,67	60,51	R\$ 12.000,60	0,54%	66,95%
88483 SINAPI		FUNDO SELADOR ADRICOL, APLICADO MANUAL EM PAREDE, LIMA DEMÃO. AF_04/2023	Medicina e Tratamento de Junta	m²	2.078,46	4,43	R\$ 11.722,51	0,53%	67,47%
CPU2258 Próprio		TAMPONADA EM GRANTO BRANCO SIENA, E=10CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	13,42	872,48	R\$ 11.497,45	0,52%	67,99%
CPU2101 Próprio		Laje pré-fabricada unidirecional em viga trepalcada em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	13.01	m³	90,84	96,05	R\$ 11.495,44	0,52%	68,51%
92988 SINAPI		CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,61 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	208,4	43,52	R\$ 11.442,82	0,51%	69,02%
CPU2549 Próprio		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	359,41	24,80	R\$ 11.400,49	0,51%	69,53%
96546 SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrames)	KG	660,0	13,47	R\$ 11.154,00	0,50%	70,03%
CPU3155 Próprio		LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrames)	KG	440,3	15,49	R\$ 10.832,65	0,49%	70,52%
99059 SINAPI		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	125,0	66,61	R\$ 10.807,75	0,49%	71,01%
CPU2537 Próprio		PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	Locação de Obras	m³	8,93	1.183,01	R\$ 10.522,84	0,47%	71,66%
91338 SINAPI		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	m²	9,87	816,88	R\$ 10.309,51	0,46%	72,42%
CPU3140 Próprio		PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATE-VENTO	Esquadrias - Portas	m²	14,39	553,36	R\$ 10.144,66	0,46%	72,88%
CPU2641 Próprio		EXAUSTOR CENTRÍFUGO SÍROCO TRIFÁSICO EGS-TN-3	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0	7.578,91	R\$ 8.770,59	0,36%	73,27%
CPU2534 Próprio		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM FERRO 3,4MM, PAINEL 2,0X3M (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERACAU OU SIMILAR	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m³	481,0	15,74	R\$ 9.644,08	0,43%	73,70%
CPU2691 Próprio		CAIXO DE COBRE RU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	120,0	62,37	R\$ 9.626,40	0,43%	74,14%
CPU2880 Próprio		ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERIF. METÁLICAS, CHAPAS METÁLICAS, MAG DE OBRA E TRANSPORTE COM GUANASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	KG	361.456	19,14	R\$ 8.543,71	0,43%	74,56%

CURVA ABC DE SERVIÇOS



Obra:	BOI Geral:	Localização Mensalista:	Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 369,78m²	27,40%	53,30%	09/2025
Bancos:	BOI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPDS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SJURB (01/2025)	15,72%	92,17%	01

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU1928	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDARME METALICO TIPO FACHADERO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUSIVE DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E CIMAIS TENDO NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M2/MES	275,0	27,16	R\$ 9.515,00	0,43%	74,99%
93191	SINAPI	VERGA CONTRAVIRGAS E LIGAÇÃO DE ALVENARIA	Verigas, contravirgas e ligação de alvenaria	M	103,5	72,08	R\$ 9.504,41	0,43%	75,42%
104920	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrames)	KG	724,4	10,27	R\$ 9.475,15	0,43%	75,84%
CPU2548	Próprio	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERIA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	UN	23,0	321,27	R\$ 9.413,00	0,42%	76,27%
CPU2548	Próprio	MOLA AEREA COM CALHAFRACO DESLIZANTE	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	UN	4,0	1.824,04	R\$ 9.295,32	0,42%	76,68%
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	M	258,0	28,24	R\$ 9.282,84	0,42%	77,10%
CPU2570	Próprio	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	CJ	1,0	7.097,00	R\$ 9.041,58	0,41%	77,51%
88434	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	Pré-mix Interno	m²	340,81	20,45	R\$ 8.878,10	0,40%	77,91%
100224	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PIOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM², AF_01/2024	Lastro	m²	36,186	191,49	R\$ 8.827,94	0,40%	78,30%
CPU2548	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FANÔS	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	30,0	298,20	R\$ 8.721,90	0,39%	78,69%
CPU2331	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0	6.714,01	R\$ 8.553,65	0,38%	79,08%
103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUBRAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	Instalações em Gás	M	100,0	66,18	R\$ 8.431,00	0,38%	79,46%
CPU2529	Próprio	BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	1.097,24	R\$ 8.387,28	0,38%	79,83%
92763	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	Armado para Estruturas de Concreto Armado	KG	739,9	8,74	R\$ 8.235,09	0,37%	80,20%
CPU2543	Próprio	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	m²	4,7	1.359,88	R\$ 8.142,7	0,37%	80,57%
104521	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrames)	KG	655,8	9,63	R\$ 8.046,67	0,36%	80,93%
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	M	1.835,3	3,24	R\$ 7.992,79	0,36%	81,29%
CPU2542	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATICO ECO, REF. 1173.C, DECA OU SIMILAR	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	22,0	277,73	R\$ 7.784,26	0,35%	81,64%
86539	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	13,0	464,25	R\$ 7.688,85	0,35%	81,98%
93382	SINAPI	REATERMO MANEJO DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	Aterro e Reatermo de Valas	m³	221,86	27,16	R\$ 7.676,36	0,34%	82,33%
CPU2618	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	427,80	R\$ 7.626,64	0,34%	82,67%
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	320,0	17,49	R\$ 7.129,6	0,32%	82,99%
CPU2988	Próprio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO SÍRICO TRIFÁSICO MDX EC3-TN-1,5	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	5.374,10	R\$ 6.219,11	0,28%	83,27%
CPU2555	Próprio	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	PISO - PISOS	M	240,64	20,27	R\$ 6.792,72	0,30%	83,57%
102291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	M	84,0	61,98	R\$ 6.632,64	0,30%	83,87%
92768	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	Armado para Estruturas de Concreto Armado	KG	395,6	13,05	R\$ 6.578,83	0,30%	84,17%
92769	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	Armado para Estruturas de Concreto Armado	KG	403,8	12,88	R\$ 6.521,37	0,29%	84,46%
91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	M	195,5	26,14	R\$ 6.513,48	0,29%	84,75%
91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	M	677,0	7,39	R\$ 6.370,37	0,29%	85,04%
CPU2675	Próprio	LIMPEZA/REMOCÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	m²	389,78	12,83	R\$ 6.372,9	0,28%	85,32%
CPU2563	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.087, ACT, CR, DA DECA OU SIMILAR	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	815,27	R\$ 6.231,9	0,28%	85,60%
92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DE-REITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	56,6	85,04	R\$ 6.132,04	0,28%	85,88%
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	Reas Enterradas de Distribuição Elétrica	M	152,7	31,40	R\$ 6.108	0,27%	86,15%
93030	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISMAGA, AF_03/2024	Verigas, contravirgas e ligação de alvenaria	M	389,71	11,79	R\$ 5.853,44	0,26%	86,42%
CPU2102	Próprio	Laje pré-fabricada unitária em vigas helicoidais em EPS L20 (16 + 4), exceto capa de concreto	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	28,18	155,21	R\$ 5.572,31	0,25%	86,67%
CPU2536	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	97,3	44,11	R\$ 5.488,26	0,25%	86,91%
CPU2530	Próprio	CAIXA DE COLETORES DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DN1)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	4.262,85	R\$ 5.456,35	0,25%	87,16%
92764	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	Armado para Estruturas de Concreto Armado	KG	305,3	8,43	R\$ 5.426,92	0,24%	87,40%
CPU3083	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	84,2	50,46	R\$ 5.413,22	0,24%	87,64%
96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VIGAS, AF_07/2023, PS	Paredes em Drywall	m²	36,94	113,45	R\$ 5.339,31	0,24%	87,88%
104839	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMOES, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	340,61	11,95	R\$ 5.013,32	0,23%	88,11%
CPU2425	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1.40x2,10M PARA VIDRO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	UN	1,9	3.920,98	R\$ 4.995,33	0,22%	88,33%
CPU2541	Próprio	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - 1 FOLHA DE ABIR	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	m²	2,52	1.422,63	R\$ 4.987,32	0,21%	88,54%
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	6,0	594,36	R\$ 4.543,26	0,20%	88,74%
93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20" CM, AF_03/2024	Verigas, contravirgas e ligação de alvenaria	M	69,2	50,35	R\$ 4.438,18	0,20%	88,94%
CPU2545	Próprio	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	UN	7,0	480,43	R\$ 4.284,49	0,19%	89,13%
CPU3141	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1.60x2,10m LISA FÉR VALE-DEM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	UN	2,0	1.642,35	R\$ 4.184,7	0,19%	89,32%
90002	SINAPI	TCMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	72,0	45,01	R\$ 4.128,48	0,19%	89,51%
91885	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	M	178,0	17,96	R\$ 4.072,64	0,18%	89,69%
CPU3093	Próprio	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	COBE - COBERTURA	m²	31,6	100,32	R\$ 4.038,8	0,18%	89,87%
101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PIS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020, PE	Instalações de Gás e Incêndio em Água e Fumo	UN	8,0	379,90	R\$ 3.971,92	0,17%	90,04%
94451	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E 8 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO, AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	24,55	123,16	R\$ 3.852,14	0,17%	90,22%
97359	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	3.014,23	R\$ 3.840,13	0,17%	90,39%
CPU2591	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDO	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,0	730,70	R\$ 3.723,64	0,17%	90,56%
CPU2578	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL, MARROM, DN= 40 MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	60,2	47,63	R\$ 3.652,94	0,16%	90,72%
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022, PS	Sinalização Vertical Viária	m²	5,0	465,81	R\$ 3.559,14	0,16%	90,88%
CPU2838	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	41,7	66,94	R\$ 3.556,18	0,16%	91,04%
91331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	98,0	27,83	R\$ 3.475,08	0,16%	91,20%
CPU3156	Próprio	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE+PASTE AÇO	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	482,99	R\$ 3.462,66	0,16%	91,35%
90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,20 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	203,88	13,27	R\$ 3.447,61	0,15%	91,51%
94231	SINAPI	RUIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/20219	Telhamento para Cobertura	M	48,85	32,47	R\$ 3.332,47	0,15%	91,66%
CPU2577	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO P/B COM VÍROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	25,8	101,47	R\$ 3.309,31	0,15%	91,81%
92769	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	Armado para Estruturas de Concreto Armado	KG	213,2	12,15	R\$ 3.300,34	0,15%	91,95%
CPU2527	Próprio	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC) G/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	10,0	296,02	R\$ 3.261,7	0,15%	92,10%
86555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOES, AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção, Medicação e Tratamento de Juntas	m²	73,18	33,35	R\$ 3.109,42	0,14%	92,24%
CPU2559	Próprio	FUNIL EXPURSO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIMOX OU SIMILAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	2.427,61	R\$ 3.092,78	0,14%	92,38%
96444	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrames)	KG	139,1	17,37	R\$ 3.078,28	0,14%	92,52%
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	24,0	99,69	R\$ 3.048,24	0,14%	92,66%
CPU2658	Próprio	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	25,333333	93,63	R\$ 3.021,78	0,14%	92,79%



GOVERNO FEDERAL BRASIL Ministério da Saúde		CURVA ABC DE SERVIÇOS		BOI Geral: 27,40%		Encargo Social Mensalista: 53,50%	Data: 09/2025
Obra: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²		Bancos: SINAPI (07/2025) - CPDS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SJURB (01/2025)		BOI Equipamentos: 15,72%		Encargo Social Horista: 92,17%	Revisão: 01

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	202,8	11,29	2916,26	0,13%	92,92%
CPU2576	Próprio	MONTAGEM AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	40,8	54,03	2841,19	0,13%	93,05%
104556	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	Assobalividade	m³	14,59	150,91	2805,07	0,13%	93,17%
CPU2105	Próprio	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024	53	UN	19,0	115,83	2803,83	0,13%	93,30%
99253	SINAPI	RAIO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	Caixas Enterradas	UN	4,0	549,31	2798,28	0,13%	93,43%
CPU2561	Próprio	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	6,0	366,18	2799,06	0,13%	93,55%
CPU2619	Próprio	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM ARIJADOR ARTICULADO, AÇÃOAMENTO COTOVELO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	4,0	532,76	2714,96	0,12%	93,67%
CPU2652	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <LT= 4 KV, UN.ATE 240V/415V, IMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10350/5 - CLASSE 1	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	128,0	16,55	2698,24	0,12%	93,79%
CPU2544	Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	m²	3,15	670,86	2692,24	0,12%	93,91%
CPU3144	Próprio	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	4,0	521,18	2655,92	0,12%	94,03%
91964	SINAPI	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS EMERGENCIA E PRESENCIA FIXADA SOBRE CAIXA 4"x4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	85,0	24,11	2611,2	0,12%	94,15%
93358	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	m³	23,342	66,74	2579,52	0,12%	94,27%
101509	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	Escavação de Valas	UN	1,0	1.902,93	2539,99	0,11%	94,38%
100687	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN S6A (NÃO INCLUI O POSTO DE CONCRETO), AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	4,0	488,28	2488,28	0,11%	94,49%
100709	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Loças e Metais	UN	37,0	52,62	2480,48	0,11%	94,60%
97607	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	18,0	105,35	2415,96	0,11%	94,71%
CPU2599	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	4,0	472,59	2408,32	0,11%	94,82%
CPU2614	Próprio	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONÍO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	212,0	8,87	2342,8	0,11%	94,93%
87553	SINAPI	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	INEL - INSTALAÇÃO	m²	77,77	23,21	2299,68	0,10%	95,03%
CPU3143	Próprio	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	Massa Única Interna	UN	8,0	223,36	2276,48	0,10%	95,13%
93862	SINAPI	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	32,0	55,82	2275,52	0,10%	95,23%
CPU2546	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	15,0	112,54	2150,7	0,10%	95,33%
92761	SINAPI	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	KG	140,3	11,79	2107,31	0,09%	95,43%
103079	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILA OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	M	94,4	30,26	2097,12	0,09%	95,52%
90696	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	10,3	155,45	2039,81	0,08%	95,61%
CPU3138	Próprio	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	UN	1,0	1.599,06	2037,2	0,09%	95,70%
CPU2424	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL, 210x2,10M	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	UN	8,0	198,83	2026,48	0,09%	95,79%
93009	SINAPI	POSTO DE CONSUMO DE OZ OU AR VÁCUO OU N2O	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	57,4	25,27	1847,71	0,08%	95,88%
CPU3152	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO	M	29,4	46,48	1741,07	0,08%	95,95%
103946	SINAPI	ELETRÓCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	m²	72,86	18,64	1725,88	0,08%	96,03%
CPU3159	Próprio	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS DO CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	Parqueamento - Plantio	UN	1,0	1.313,20	1519,58	0,07%	96,10%
104326	SINAPI	CENTRAL MANIFOLDO PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	17,0	75,87	1643,22	0,07%	96,17%
CPU2635	Próprio	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Canais e Ralos	UN	62,0	14,01	1642,2	0,07%	96,25%
91937	SINAPI	SOQUETE DO BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	86,0	14,71	1611,84	0,07%	96,32%
CPU2611	Próprio	CAIXA OCTOGONAL, 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	248,36	1582,05	0,07%	96,39%
CPU3157	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	INEL - INSTALAÇÃO	M	24,0	50,81	1553,52	0,07%	96,46%
CPU3158	Próprio	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERMLA VIDRO 150MM 6"	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	28,0	42,99	1553,56	0,07%	96,53%
102197	SINAPI	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERMLA VIDRO 100MM 4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m²	58,06	20,26	1524,34	0,07%	96,60%
91966	SINAPI	PINTURA FUNDO INVIDEADOR ALÚMÍNIO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	Pintura em Madeira	UN	34,0	35,08	1519,46	0,07%	96,67%
100674	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	m³	1,35	876,14	1508,87	0,07%	96,73%
CPU2697	Próprio	CADILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUI), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM QUARNICÃO/ ALZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	UN	1,0	1.156,87	1473,85	0,07%	96,80%
86900	SINAPI	BACA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ADOPLADA E TAMPA - INFANTIL	Loças e Metais	UN	6,0	190,44	1455,72	0,07%	96,87%
92003	SINAPI	CUBA DE REBENTAR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	22,0	49,29	1381,6	0,06%	96,93%
89611	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Peças	UN	23,0	47,10	1380,23	0,06%	96,99%
103290	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADEIRA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	Instalações de ar condicionado	M	22,0	45,01	1373,68	0,06%	97,05%
CPU2699	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 38", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUI FICADOR, AF_11/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	2,0	537,18	1366,74	0,06%	97,11%
CPU2566	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0	1.072,91	1366,89	0,06%	97,17%
102219	SINAPI	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0	1.072,91	1366,89	0,06%	97,17%
89357	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA), ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	59,06	17,60	1324,13	0,06%	97,23%
CPU2673	Próprio	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	31,4	32,56	1302,47	0,06%	97,29%
97330	SINAPI	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	10,0	100,86	1262,8	0,06%	97,35%
86919	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 38", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	14,0	71,07	1287,56	0,06%	97,41%
96685	SINAPI	TANQUE DE LOÇA BRANCA COM COLUNA, 30L, OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Loças e Metais	UN	1,0	975,21	1242,42	0,06%	97,46%
104063	SINAPI	TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	9,0	107,93	1237,5	0,06%	97,52%
91931	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023	Ligações Prediais de Água e Esgoto	UN	13,0	72,44	1195,77	0,05%	97,57%
91179	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC DRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF_06/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	83,6	11,21	1193,81	0,05%	97,63%
CPU3146	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AQUARIUM ESGOTO/PVC PLUVIAL/PCV/PPR/CB/CBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE, AF_03/2023	Ressacas e Frações	M	40,0	22,87	1165,8	0,05%	97,68%
CPU2598	Próprio	PRESSURIZADOR ATE 12MCA/180W/220V	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0	913,78	1164,18	0,05%	97,73%
103836	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGENCIA- PLACA S2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	37,0	24,57	1158,1	0,05%	97,78%
CPU3160	Próprio	COTOVELO EM COBRE, DN 15,3MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	50,0	17,80	1140	0,05%	97,83%
CPU2638	Próprio	CENTRAL MANIFOLDO PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	869,79	1098,55	0,05%	97,88%
96307	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRO 22,5x22,5	INEL - INSTALAÇÃO	UN	10,0	85,56	1090	0,05%	97,93%
103322	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	45,67	1047,24	0,05%	97,97%
CPU3142	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m³	12,85	60,31	987,27	0,04%	98,02%
93008	SINAPI	CUBA DE LOÇA DE EMBUTIR REDONDA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	6,0	122,90	939,42	0,04%	98,06%
91930	SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO RIGÍVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	42,8	17,18	939,08	0,04%	98,10%
CPU2560	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 60/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	69,8	10,35	921,99	0,04%	98,14%
CPU2756	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	2,0	357,02	909,68	0,04%	98,19%
89731	SINAPI	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK	INEL - INSTALAÇÃO	UN	2,0	354,89	904,26	0,04%	98,23%
104746	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	44,0	16,12	903,76	0,04%	98,27%
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	24,0	28,52	871,92	0,04%	98,31%
			Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	23,0	29,74	871,47	0,04%	98,34%



Obra: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:

27,40%

Data:

09/2025

Bancos:

BDI Equipamentos:

15,72%

Encargo Social Horista:

92,17%

Revisão:

01

SINAPI (07/2025) - CPOB/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SJURB (01/2025)

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89728 SINAPI		CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	Instalações Prediais de Esgoto -	UN	49,0	13,48	841,33	0,04%	98,38%
92988 SINAPI		INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Tubos e Conexões						
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	Redes Enterradas de Distribuição	M	10,4	63,32	838,97	0,04%	98,42%
CPU2622 Próprio		ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	Elétrica						
		DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	2,0	328,65	837,4	0,04%	98,46%
			ELETRICAELETRIFICAÇÃO E						
			ILUMINAÇÃO EXTERNA						
CPU2579 Próprio		TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS	M	17,4	36,98	819,71	0,04%	98,49%
		CONEXÕES	SANITÁRIAS						
90373 SINAPI		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	49,0	13,05	814,87	0,04%	98,53%
		ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	PVC						
CPU2587 Próprio		TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DN= 75 MM (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS	M	6,0	105,75	808,38	0,04%	98,57%
			SANITÁRIAS						
CPU2557 Próprio		LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	825,45	796,82	0,04%	98,60%
		EXCLUSIVE TORNEIRA							
89489 SINAPI		CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	81,0	7,67	791,37	0,04%	98,64%
		AF_06/2022	PVC						
90648 SINAPI		KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"). PARA 1 MEDIDOR -	Sistemas de Medição	UN	1,0	578,22	737,93	0,03%	98,67%
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF_03/2024							
99984 SINAPI		ELETRÓTODO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	Sistema de Proteção contra	UN	10,0	55,73	710	0,03%	98,70%
			Descargas Atmosféricas - SPDA						
96111 SINAPI		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	9,0	58,25	687,89	0,03%	98,73%
90450 SINAPI		SUORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO	Rasgos e Fixações	M	18,0	28,96	664,2	0,03%	98,76%
		EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA, AF_09/2023							
104345 SINAPI		JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	Instalações Prediais de Esgoto -	UN	11,0	46,30	648,89	0,03%	98,79%
		FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Tubos e Conexões						
		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	Instalações de ar condicionado	UN	47,0	10,18	609,59	0,03%	98,82%
		AF_08/2022							
88609 SINAPI		CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	3,0	158,24	604,8	0,03%	98,85%
86501 SINAPI		CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	17,0	27,78	601,63	0,03%	98,87%
		INSTALAÇÃO, AF_08/2022	PVC						
103866 SINAPI		PLACA COM UM FURO IMPÉRIA BRANCO IRIEL PI SAIDA CABO DE 50M	INEL - INSTALAÇÃO	UN	26,0	18,09	599,3	0,03%	98,90%
			ELETRICAELETRIFICAÇÃO E						
			ILUMINAÇÃO EXTERNA						
CPU2608 Próprio		VERGALHO AÇO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 14"	INEL - INSTALAÇÃO	M	22,0	21,30	597,08	0,03%	98,93%
			ELETRICAELETRIFICAÇÃO E						
			ILUMINAÇÃO EXTERNA						
89408 SINAPI		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	52,0	8,62	579,96	0,03%	98,95%
		INSTALAÇÃO, AF_08/2022	PVC						
89732 SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	Instalações Prediais de Esgoto -	UN	25,0	16,90	538,25	0,02%	98,98%
		RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Tubos e Conexões						
93654 SINAPI		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros,	UN	37,0	11,28	531,69	0,02%	99,00%
			Cabos, Disjuntores, Contatores e						
			Barramentos Blindados						
CPU2630 Próprio		TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR,	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0	407,17	518,73	0,02%	99,03%
		INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	SANITÁRIAS						
89530 SINAPI		LUBA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	25,0	16,23	517	0,02%	99,05%
		AF_06/2022	PVC						
CPU2649 Próprio		CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM TERMINAIS, REF: TEL-001	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0	399,41	508,85	0,02%	99,07%
		OU SIMILAR (SPDA)	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E						
			ILUMINAÇÃO EXTERNA						
92022 SINAPI		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUORTE E SEM PLACA -	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	10,0	39,62	504,8	0,02%	99,09%
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas						
			e Interruptores						
CPU2094 Próprio		CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA,	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0	392,64	500,22	0,02%	99,12%
			TUBOS E PECAS						
CPU2612 Próprio		CAIXA DE PASSAGEM CH DE AÇO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	3,0	125,49	479,61	0,02%	99,14%
			ELETRICAELETRIFICAÇÃO E						
			ILUMINAÇÃO EXTERNA						
CPU2693 Próprio		DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	INEL - INSTALAÇÃO	UN	2,0	184,12	469,14	0,02%	99,16%
			ELETRICAELETRIFICAÇÃO E						
			ILUMINAÇÃO EXTERNA						
96988 SINAPI		MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	Sistema de Proteção contra	UN	2,0	179,77	456,05	0,02%	99,18%
			Descargas Atmosféricas - SPDA						
CPU2894 Próprio		SUORTE VERTICAL, 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	INEL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	22,0	16,33	457,6	0,02%	99,20%
86853 SINAPI		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	29,0	11,82	436,74	0,02%	99,22%
CPU3119 Próprio		BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0	333,84	425,31	0,02%	99,24%
			ELETRICAELETRIFICAÇÃO E						
			ILUMINAÇÃO EXTERNA						
97586 SINAPI		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUCOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,	Caixas Enterradas	UN	2,0	166,83	425,08	0,02%	99,26%
		DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30 X 3 M, AF_12/2020							
89825 SINAPI		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	Instalações Prediais de Esgoto -	UN	17,0	19,27	417,35	0,02%	99,28%
		RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Tubos e Conexões						
CPU2550 Próprio		GLICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	ESQV -	m²	0,45	711,34	407,81	0,02%	99,29%
			ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO						
CPU2873 Próprio		DISPOSITIVO DIF RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP 100A	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0	517,80	404,88	0,02%	99,31%
			ELETRICAELETRIFICAÇÃO E						
			ILUMINAÇÃO EXTERNA						
100862 SINAPI		SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E	Louças e Metais	UN	8,0	36,15	399,04	0,02%	99,33%
		INSTALAÇÃO, AF_01/2020							
89724 SINAPI		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	Instalações Prediais de Esgoto -	UN	29,0	10,35	382,51	0,02%	99,35%
		RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Tubos e Conexões						
89400 SINAPI		TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	15,0	19,97	381,6	0,02%	99,37%
		INSTALAÇÃO, AF_06/2022	PVC						
CPU3150 Próprio		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 6SKA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0	294,94	375,75	0,02%	99,38%
			ELETRICAELETRIFICAÇÃO E						
			ILUMINAÇÃO EXTERNA						
91955 SINAPI		INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	8,0	36,19	388,88	0,02%	99,40%
		AF_03/2023	Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas						
			e Interruptores						
91955 SINAPI		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	11,0	20,29	367,84	0,02%	99,42%
		AF_03/2023	Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas						
			e Interruptores						
86679 SINAPI		VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	Louças e Metais	UN	30,0	9,53	364,2	0,02%	99,43%
		AF_01/2020							
90661 SINAPI		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros,	UN	5,0	53,99	343,9	0,02%	99,45%
			Cabos, Disjuntores, Contatores e						
			Barramentos Blindados						
86913 SINAPI		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	5,0	53,97	343,8	0,02%	99,46%
89726 SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	Instalações Prediais de Esgoto -	UN	25,0	10,60	337,5	0,02%	99,48%
		RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Tubos e Conexões						
CPU2685 Próprio		EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 15GA	INEL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	254,26	294,24	0,01%	99,49%
103855 SINAPI		TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -	Instalações em Cobre	UN	10,0	24,19	308,2	0,01%	99,50%
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022							
CPU2605 Próprio		CHUMBADOR CB 3/8"x2,1/2" - PARAFUSO	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	22,0	10,87	304,7	0,01%	99,52%
			TUBOS E PECAS						
100574 SINAPI		ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_08/2024	Aterraes, Bases, Sub bases e	m³	167,235	1,42	302,7	0,01%	99,53%
			Imprimarias						
89384 SINAPI		CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	19,0	13,09	300,24	0,01%	99,55%
		E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	PVC						
CPU2870 Próprio		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	INEL - INSTALAÇÃO	UN	2,0	116,85	297,74	0,01%	99,56%
			ELETRICAELETRIFICAÇÃO E						
			ILUMINAÇÃO EXTERNA						
CPU2872 Próprio		TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	10,0	23,10	294,3	0,01%	99,57%
			ELETRICAELETRIFICAÇÃO E						
			ILUMINAÇÃO EXTERNA						
CPU3147 Próprio		VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100MM	INEL - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	8,0	28,71	292,64	0,01%	99,59%
			SANITÁRIAS						
104348 SINAPI		TERMIN							



GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE SINAPI Unidade de Referência		CURVA ABC DE SERVIÇOS		BOI Geral: 27,40%	Encargo Social Mensalista: 53,50%	Data: 09/2025
Obra: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²				BOI Equipamentos: 15,72%	Encargo Social Horista: 92,17%	Revisão: 01
Bancos: SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SJURB (01/2025)						

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89373 SINAPI		LUXA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	19,0	7,11	172,14	0,01%	99,74%
CPU2604 Próprio		LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	GJ	22,0	6,13	171,82	0,01%	99,74%
CPU2657 Próprio		RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAIX)	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	66,36	169,08	0,01%	99,75%
92010 SINAPI		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	65,86	167,82	0,01%	99,76%
95673 SINAPI		HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0	131,70	167,79	0,01%	99,77%
89366 SINAPI		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	8,0	16,39	167,04	0,01%	99,77%
89415 SINAPI		CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	8,0	16,27	165,84	0,01%	99,78%
93655 SINAPI		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	64,20	163,58	0,01%	99,79%
96987 SINAPI		BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPOA	UN	1,0	128,40	163,58	0,01%	99,80%
92365 SINAPI		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	Instalações de Gas e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	2,0	83,23	161,12	0,01%	99,80%
92711 SINAPI		ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	Armagem para Estruturas de Concreto Armado	KG	12,3	9,99	156,58	0,01%	99,81%
93664 SINAPI		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	60,49	154,12	0,01%	99,82%
CPU2607 Próprio		SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO OU CABO COBRE NU	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	22,0	5,39	151,14	0,01%	99,82%
103847 SINAPI		LUXA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL, DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações em Cobre	UN	10,0	11,86	148,5	0,01%	99,83%
89708 SINAPI		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0	111,82	142,46	0,01%	99,84%
92336 SINAPI		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRIMARIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	Instalações de Gas e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	1,0	111,11	141,55	0,01%	99,84%
CPU3161 Próprio		CORRENTE GALVANIZADA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	4,0	26,35	134,26	0,01%	99,85%
91507 SINAPI		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	51,70	131,74	0,01%	99,85%
CPU2603 Próprio		ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	185,0	0,54	127,85	0,01%	99,86%
CPU2592 Próprio		PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO", PLACA E5	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	5,0	18,79	119,7	0,01%	99,87%
CPU3082 Próprio		LUXA DUPLA PVC 100MM	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	91,45	116,51	0,01%	99,87%
89783 SINAPI		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	6,0	15,12	115,56	0,01%	99,88%
CPU3148 Próprio		PLACA CEGA SEM FURO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	5,02	115,2	0,01%	99,88%
92868 SINAPI		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	17,11	109	0,00%	99,89%
101538 SINAPI		ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	2,0	42,25	107,66	0,00%	99,89%
CPU2595 Próprio		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	27,96	106,86	0,00%	99,90%
94962 SINAPI		CONCRETO MARGO PARA LAJOS, TRABO 1 X 1,5 X 5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,2	415,57	105,89	0,00%	99,90%
89739 SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	25,56	97,68	0,00%	99,91%
CPU2565 Próprio		ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 50, 3mm 2"	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	74,48	94,89	0,00%	99,91%
CPU2632 Próprio		ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0	70,16	89,38	0,00%	99,91%
89709 SINAPI		RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	3,0	22,46	85,83	0,00%	99,92%
104008 SINAPI		TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	31,59	80,5	0,00%	99,92%
CPU2600 Próprio		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CÓDIGO 14 - 315/56(NBR 13.434), CÓDIGO 53JNT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	29,77	75,88	0,00%	99,92%
91961 SINAPI		INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	58,20	74,15	0,00%	99,93%
89797 SINAPI		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	55,46	70,66	0,00%	99,93%
87685 SINAPI		CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF_10/2022	Chapisco	m²	4,24	13,02	70,34	0,00%	99,93%
CPU3154 Próprio		BARRAMENTO PENITE 12 POLOS BIFÁSICO 63A FORCELIN	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	52,07	66,34	0,00%	99,94%
89707 SINAPI		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0	51,56	65,69	0,00%	99,94%
102257 SINAPI		DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III E EXCLUSIVO FERRAGEM, AF_01/2021	Instalações de Diversas Diversas	m²	0,15	340,36	65,04	0,00%	99,94%
89593 SINAPI		LUXA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	24,73	63,02	0,00%	99,95%
94681 SINAPI		CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0	46,47	61,75	0,00%	99,95%
103039 SINAPI		REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	47,90	61,02	0,00%	99,95%
CPU3151 Próprio		CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	47,53	60,55	0,00%	99,95%
92028 SINAPI		INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	46,12	58,76	0,00%	99,96%
89705 SINAPI		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	44,22	56,34	0,00%	99,96%
89742 SINAPI		CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	42,78	54,5	0,00%	99,96%
94492 SINAPI		REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	42,00	53,51	0,00%	99,96%
89553 SINAPI		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	41,21	53,39	0,00%	99,97%
89829 SINAPI		TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	35,37	50,16	0,00%	99,97%
101548 SINAPI		ISOLADOR, TIPO HOLLANDA, PARA SAÍDA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	5,0	7,33	46,7	0,00%	99,97%
89577 SINAPI		LUXA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	36,64	46,68	0,00%	99,97%
CPU2624 Próprio		SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	3,0	12,05	46,05	0,00%	99,97%
89557 SINAPI		REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Canais e Ralos	UN	1,0	34,49	43,94	0,00%	99,98%
104350 SINAPI		JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	32,75	41,72	0,00%	99,98%
94662 SINAPI		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0	10,77	41,16	0,00%	99,98%
CPU2598 Próprio		PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2,0	16,06	40,92	0,00%	99,98%
101663 SINAPI		ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025	Luminárias Externas	UN	1,0	37,32	34,81	0,00%	99,98%
89569 SINAPI		LUXA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Canais e Ralos	UN	1,0	26,19	33,37	0,00%	99,99%
CPU2730 Próprio		TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	24,84	31,65	0,00%	99,99%
103948 SINAPI		BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	7,81	29,85	0,00%	99,99%
91920 SINAPI		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	22,48	26,64	0,00%	99,99%
CPU2589 Próprio		JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DN 40 - 50MM	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	22,44	26,59	0,00%	99,99%
86682 SINAPI		SIFÃO DO TIPO GARRAFA/ACORDO, EM PVC 1,14 X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Loques e Metais	UN	1,0	21,71	27,66	0,00%	99,99%
89549 SINAPI		REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Canais e Ralos	UN	1,0	20,94	26,68	0,00%	99,99%
89627 SINAPI		TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	20,00	25,48	0,00%	99,99%
104002 SINAPI		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	17,39	22,15	0,00%	100,00%
89782 SINAPI		TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	15,01	19,12	0,00%	100,00%
104003 SINAPI		BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	14,57	18,56	0,00%	100,00%
CPU2601 Próprio		PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME EM PVC ANTI-CHAMAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 16260 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	11,87	15,12	0,00%	100,00%



Obra:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:
27,40%

Encargo Social Mensalista:
53,50%

Data:
09/2025

Bancos:

BDI Equipamentos:
15,72%

Encargo Social Horista:
92,17%

Revisão:
01

SINAPI (07/2025) - CPOSCDHU (06/2025) - SBC (06/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	11,28	14,37	0,00%	100,00%
94699	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0	11,06	14,06	0,00%	100,00%
103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	9,58	12,2	0,00%	100,00%
89490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	7,12	9,07	0,00%	100,00%
CPU2602	Prognó	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PNEUMÁTICO 32MM, D=1 1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	2,08	2,65	0,00%	100,00%
89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	0,1	16,77	2,14	0,00%	100,00%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.844.793,12
499.144,61
2.343.937,73

FRANCISCO
IGOR SIQUEIRA
EVANGELISTA:0
6556026310

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
IGOR SIQUEIRA
EVANGELISTA:0655602
6310