



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
ESTADO DO CEARÁ

**PROPOSTA DE PREÇO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020-SEINFRA

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS – CE. (PT Nº 1065187-96)

**CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME**

**CNPJ nº: 11.917.449/0001-35**

2 ✖  
✖  
✖

CRATEÚS/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2020





**CARTA-PROPOSTA**

Z A



## CARTA-PROPOSTA

Crateús/Ce, 15 de setembro de 2020

À  
Prefeitura Municipal de Crateús  
Comissão Permanente de Licitação  
Crateús - CE



**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020-SEINFRA**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020-SEINFRA**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE**, pelo preço global de **R\$ 440.701,59 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, SETECENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**, com prazo de execução de até **120 (cento e vinte) dias**.

1 - Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Neilo Ricardo Martins do Vale**, portador da Carteira de Identidade nº 3181546-96 e CPF nº 836.224.033-49, como representante legal desta empresa.


2 - No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução dos serviços.

3 - Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.

4 - Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

5 - Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, bem como declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

*O Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.*

  
\_\_\_\_\_  
**NEILO RICARDO MARTINS DO VALE**  
Sócio / Administrador  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
CREA/CE nº 44518-D, CPF nº 836.224.033-49

**CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME**  
CNPJ nº 11.917.449/0001-35



**CONSTRUSERVICE**

Contrutora e Serviços de Engenharia



**PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO GLOBAL**

*N*  
*A*  
*D*  
*W*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - COM DESONERAÇÃO / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: RESUMO GLOBAL - (PT Nº 1065187-96)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. DE PAVIMENTAÇÃO	VALOR (R\$)
1.0	RUA SEVERINO SOARES DIAS - CIDADE 2000 - CRATEÚS-CE	M²	942,56	85.103,26
2.0	RUA JOÃO PINTO DE MACÊDO - VENÂNCIOS - CRATEÚS-CE	M²	449,40	39.696,80
3.0	RUA MAGDA MACHADO - PLANALTO - CRATEÚS-CE	M²	1.171,88	78.942,44
4.0	RUA JOSÉ ALBANO - PLANALTO - CRATEÚS-CE	M²	1.598,54	108.273,18
5.0	RUA LUIS RODRIGUES FILHO - TRECHO I - VENÂNCIOS - CRATEÚS-CE	M²	940,26	77.161,31
6.0	RUA LUIS RODRIGUES FILHO - TRECHO II - VENÂNCIOS - CRATEÚS-CE	M²	643,71	51.524,60
TOTAL		M²	5.746,35	440.701,59

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 440.701,59 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, SETECENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

Crateús-Ce, 15 de setembro de 2020

  
NEILO RICARDO MARTINS DO VALE  
Sócio / Administrador  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
CREA/CE nº 44518-D, CPF nº 836.224.033-49





**CONSTRUSERVICE**

Construtora e Serviços de Engenharia



**ORÇAMENTO GLOBAL E DESCRITIVOS POR RUA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS**

2  
A  
D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020-SEINFRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.

PT Nº 1065187-96 - BDI: 26.00%

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - DESONERADA / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - DESONERADA / ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%



ORÇAMENTO GLOBAL

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)			
					UNIT.	INCLUSO BDI	PARCIAL C/ BDI	TOTAL
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						1.134,36
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	150,05	189,06	1.134,36	
2.0		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>						354.846,36
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	8.661,71	0,06	0,08	692,94	
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.746,35	30,68	38,66	222.153,89	
2.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	205,58	82,11	103,46	21.269,31	
2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO DIÁRIO), AF_06/2016	M	1.635,36	29,26	36,87	60.295,72	
2.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA, AF_06/2016	M	1.635,36	24,48	30,84	50.434,50	
3.0		<b>CALÇADAS</b>						78.904,58
3.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	287,83	22,02	27,75	7.987,28	
3.2	94963	CONCRETO FCK = 15 Mpa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	95,95	261,86	329,94	31.657,74	
3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.583,34	18,74	23,61	37.382,66	
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,68	95,00	119,70	1.876,90	
4.0		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						5.816,27
4.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	6,50	710,17	894,81	5.816,27	
<b>TOTAL</b>								<b>440.701,57</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 440.701,59 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, SETECENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

Crateús-Ce, 15 de setembro de 2020

NEILO RICARDO MARTINS DO VALE  
Sócio / Administrador  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
CREA/CE nº 44518-D, CPF nº 836.224.033-49

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020-SEINFRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

LOCAL: RUA SEVERINO SOARES DIAS - CIDADE 2000

PT Nº 1065187-96 - BDI: 26,00%

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - DESONERADA / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - DESONERADA / ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%



ORÇAMENTO DESCRITIVO - LOCAL: RUA SEVERINO SOARES DIAS - CIDADE 2000

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)			
					UNIT.	INCLUSO BDI	PARCIAL C/ BDI	TOTAL
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						1.134,36
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	150,05	189,06	1.134,36	
2.0		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>						64.564,43
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	1.574,37	0,06	0,08	125,95	
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	942,56	30,68	38,66	36.439,37	
2.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	21,62	82,11	103,46	2.236,81	
2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO DIÁRIO), AF_06/2016	M	380,48	29,26	36,87	14.028,30	
2.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA, AF_06/2016	M	380,48	24,48	30,84	11.734,00	
3.0		<b>CALÇADAS</b>						18.509,66
3.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	65,85	22,02	27,75	1.827,34	
3.2	94963	CONCRETO FCK = 15 Mpa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	21,95	261,86	329,94	7.242,18	
3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	388,48	18,74	23,61	9.172,01	
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	2,24	95,00	119,70	268,13	
4.0		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						894,81
4.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,00	710,17	894,81	894,81	
<b>TOTAL</b>								<b>85.103,26</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 85.103,26 (OITENTA E CINCO MIL, CENTO E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

Crateús-Ce, 15 de setembro de 2020

NEILO RICARDO MARTINS DO VALE

Sócio / Administrador

Engenheiro Civil / Responsável Técnico

CREA/CE nº 44518-D, CPF nº 836.224.033-49

2 16 9





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020-SEINFRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

LOCAL: RUA JOÃO PINTO DE MACÊDO - VENÂNCIOS

PT Nº 1065187-96 - BDI: 26.00%

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - DESONERADA / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - DESONERADA / ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%



ORÇAMENTO DESCRITIVO - LOCAL: RUA JOÃO PINTO DE MACÊDO - VENÂNCIOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)			TOTAL
					UNIT.	INCLUSO BDI	PARCIAL C/ BDI	
1.0		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>						31.130,84
1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	746,97	0,06	0,08	59,76	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	449,40	30,68	38,66	17.373,80	
1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	23,70	82,11	103,46	2.452,00	
1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO DIÁRIO), AF_06/2016	M	166,08	29,26	36,87	6.123,37	
1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA, AF_06/2016	M	166,08	24,48	30,84	5.121,91	
2.0		<b>CALÇADAS</b>						7.671,15
3.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	29,87	22,02	27,75	828,89	
3.2	94963	CONCRETO FCK = 15 Mpa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	9,96	261,86	329,94	3.286,20	
3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	139,26	18,74	23,61	3.287,93	
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	2,24	95,00	119,70	268,13	
3.0		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						894,81
3.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,00	710,17	894,81	894,81	
<b>TOTAL</b>								<b>39.696,80</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 39.696,80 (TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Crateús-Ce, 15 de setembro de 2020

NEILO RICARDO MARTINS DO VALE  
Sócio / Administrador  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
CREA/CE nº 44518-D, CPF nº 836.224.033-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020-SEINFRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

LOCAL: RUA MAGDA MACHADO - PLANALTO

PT Nº 1065187-96 - BDI: 26.00%

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - DESONERADA / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - DESONERADA / ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%



ORÇAMENTO DESCRITIVO - LOCAL: RUA MAGDA MACHADO - PLANALTO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)			
					UNIT.	INCLUSO BDI	PARCIAL C/ BDI	TOTAL
1.0		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>						66.293,75
1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	1.652,05	0,06	0,08	132,16	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.171,88	30,68	38,66	45.304,88	
1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	34,30	82,11	103,46	3.548,68	
1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO DIÁRIO), AF_06/2016	M	255,62	29,26	36,87	9.424,71	
1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA, AF_06/2016	M	255,62	24,48	30,84	7.883,32	
2.0		<b>CALÇADAS</b>						11.753,88
3.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	45,11	22,02	27,75	1.251,80	
3.2	94963	CONCRETO FCK = 15 Mpa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	15,03	261,86	329,94	4.959,00	
3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	223,42	18,74	23,61	5.274,95	
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	2,24	95,00	119,70	268,13	
3.0		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						894,81
3.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,00	710,17	894,81	894,81	
<b>TOTAL</b>								<b>78.942,44</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 78.942,44 (SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

Crateús-Ce, 15 de setembro de 2020

NEILO RICARDO MARTINS DO VALE  
Sócio / Administrador  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
CREA/CE nº 44518-D, CPF nº 836.224.033-49

2 18 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020-SEINFRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

LOCAL: RUA JOSÉ ALBANO - PLANALTO

PT Nº 1065187-96 - BDI: 26.00%


FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - DESONERADA / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - DESONERADA / ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO - LOCAL: RUA JOSÉ ALBANO - PLANALTO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)			TOTAL
					UNIT.	INCLUSO BDI	PARCIAL C/ BDI	
<b>1.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>						<b>91.599,73</b>
1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	2.221,42	0,06	0,08	177,71	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.598,54	30,68	38,66	61.799,56	
1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	80,40	82,11	103,46	8.318,18	
1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO DIÁRIO), AF_06/2016	M	314,64	29,26	36,87	11.600,78	
1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA, AF_06/2016	M	314,64	24,48	30,84	9.703,50	
<b>2.0</b>		<b>CALÇADAS</b>						<b>15.331,23</b>
3.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	56,39	22,02	27,75	1.564,82	
3.2	94963	CONCRETO FCK = 15 Mpa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	18,80	261,86	329,94	6.202,87	
3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	297,64	18,74	23,61	7.027,28	
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	4,48	95,00	119,70	536,26	
<b>3.0</b>		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>1.342,22</b>
3.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,50	710,17	894,81	1.342,22	
<b>TOTAL</b>								<b>108.273,18</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 108.273,18 (CENTO E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

Crateús-Ce, 15 de setembro de 2020

  
NEILO RICARDO MARTINS DO VALE  
Sócio / Administrador  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
CREA/CE nº 44518-D, CPF nº 836.224.033-49

2 A 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020-SEINFRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

LOCAL: RUA LUIS RODRIGUES FILHO - TRECHO I - VENÂNCIOS

PT Nº 1065187-96 - BDI: 26.00%

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - DESONERADA / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - DESONERADA / ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%



ORÇAMENTO DESCRITIVO - LOCAL: RUA LUIS RODRIGUES FILHO - TRECHO I - VENÂNCIOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)			TOTAL
					UNIT.	INCLUSO BDI	PARCIAL C/ BDI	
1.0		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>						60.451,06
1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	1.480,12	0,06	0,08	118,41	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	940,26	30,68	38,66	36.350,45	
1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	20,36	82,11	103,46	2.106,45	
1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO DIÁRIO), AF_06/2016	M	323,08	29,26	36,87	11.911,96	
1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA, AF_06/2016	M	323,08	24,48	30,84	9.963,79	
2.0		<b>CALÇADAS</b>						15.815,44
3.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	56,12	22,02	27,75	1.557,33	
3.2	94963	CONCRETO FCK = 15 Mpa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	18,71	261,86	329,94	6.173,18	
3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	331,08	18,74	23,61	7.816,80	
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	2,24	95,00	119,70	268,13	
3.0		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						894,81
3.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,00	710,17	894,81	894,81	
<b>TOTAL</b>								<b>77.161,31</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 77.161,31 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

Crateús-Ce, 15 de setembro de 2020

*Neilo Ricardo Martins do Vale*

NEILO RICARDO MARTINS DO VALE

Sócio / Administrador

Engenheiro Civil / Responsável Técnico

CREA/CE nº 44518-D, CPF nº 836.224.033-49

2 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020-SEINFRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

LOCAL: RUA LUIS RODRIGUES FILHO - TRECHO II - VENÂNCIOS

PT Nº 1065187-96 - BDI: 26.00%

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - DESONERADA / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - DESONERADA / ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%



ORÇAMENTO DESCRITIVO - LOCAL: RUA LUIS RODRIGUES FILHO - TRECHO II - VENÂNCIOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)			
					UNIT.	INCLUSO BDI	PARCIAL C/ BDI	TOTAL
<b>1.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>						<b>40.806,56</b>
1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	986,78	0,06	0,08	78,94	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	643,71	30,68	38,66	24.885,83	
1.3	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	25,20	82,11	103,46	2.607,19	
1.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO DIÁRIO), AF_06/2016	M	195,46	29,26	36,87	7.206,61	
1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA, AF_06/2016	M	195,46	24,48	30,84	6.027,99	
<b>2.0</b>		<b>CALÇADAS</b>						<b>9.823,23</b>
3.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	34,49	22,02	27,75	957,10	
3.2	94963	CONCRETO FCK = 15 Mpa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	11,50	261,86	329,94	3.794,31	
3.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	203,46	18,74	23,61	4.803,69	
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	2,24	95,00	119,70	268,13	
<b>3.0</b>		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>894,81</b>
3.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,00	710,17	894,81	894,81	
<b>TOTAL</b>								<b>51.524,60</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 51.524,60 (CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS).

Crateús-Ce, 15 de setembro de 2020

NEILO RICARDO MARTINS DO VALE

Sócio / Administrador

Engenheiro Civil / Responsável Técnico

CREA/CE nº 44518-D, CPF nº 836.224.033-49

2 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



CONSTRUSERVICE  
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME

LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020-SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - COM DESONERAÇÃO / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - (PT Nº 1065187-96)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	RUA SEVERINO SOARES DIAS - CIDADE 2000 - CRATEÚS-CE	19,31%	85.103,26	90,00%	76.592,93					10,00%	8.510,33
2.0	RUA JOÃO PINTO DE MACÊDO - VENÂNCIOS - CRATEÚS-CE	9,01%	39.696,80	90,00%	35.727,12					10,00%	3.969,68
3.0	RUA MAGDA MACHADO - PLANALTO - CRATEÚS-CE	17,91%	78.942,44			90,00%	71.048,20			10,00%	7.894,24
4.0	RUA JOSÉ ALBANO - PLANALTO - CRATEÚS-CE	24,57%	108.273,18			90,00%	97.445,86			10,00%	10.827,32
5.0	RUA LUIS RODRIGUES FILHO - TRECHO I - VENÂNCIOS - CRATEÚS-CE	17,51%	77.161,31					90,00%	69.445,18	10,00%	7.716,13
6.0	RUA LUIS RODRIGUES FILHO - TRECHO II - VENÂNCIOS - CRATEÚS-CE	11,69%	51.524,60					90,00%	46.372,14	10,00%	5.152,46
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>440.701,59</b>	<b>25,49%</b>	<b>112.320,05</b>	<b>38,23%</b>	<b>168.494,06</b>	<b>26,28%</b>	<b>115.817,32</b>	<b>10,00%</b>	<b>44.070,16</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>25,49%</b>	<b>112.320,05</b>	<b>63,72%</b>	<b>280.814,11</b>	<b>90,00%</b>	<b>396.631,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>440.701,59</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 440.701,59 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, SETECENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

Crateús-Ce, 15 de setembro de 2020

NEILO RICARDO MARTINS DO VALE  
Sócio / Administrador  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
CREA/CE nº 44518-D, CPF nº 836.224.033-49







PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - COM DESONERAÇÃO / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - COM DESONERAÇÃO /

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - (PT Nº 1065187-96)

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA					
PREÇO ADOTADO: R\$ 150,05				UNID: M2	
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,0000	12,5957	25,1915
				<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>25,1915</b>
MATERIAIS					
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000	15,6755	70,5399
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,0000	20,4621	20,4621
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	31,6181	32,2454
11725	PLACA REFLECTIVA DE AÇO GALVANIZADO	KG	0,1500	10,7364	1,6105
				<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>124,8579</b>
				TOTAL SIMPLES	150,05
				ENCARGOS	INCLUSOS
				BDI	0,00
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150,05</b>

100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019					
PREÇO ADOTADO: R\$ 0,06				UNID: M2	
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010000	13,9100	0,0139
				<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>0,0139</b>
EQUIPAMENTOS (CHORÁRIO)					
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0001000	131,4018	0,0100
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0010000	45,9778	0,0400
				<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,0500</b>
				TOTAL SIMPLES	0,06
				ENCARGOS	0,00
				BDI	0,00
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,06</b>

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					
PREÇO ADOTADO: R\$ 30,68				UNID: M2	
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,6000	12,5957	7,5574
10445	CALCETEIRO	H	0,3000	17,0009	5,1003
				<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>12,6577</b>
EQUIPAMENTOS (CHORÁRIO)					
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,0164	1,1508
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	73,7271	0,7373
				<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>1,8881</b>
MATERIAIS					
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	63,7415	9,5562

*[Handwritten signatures and marks]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - COM DESONERAÇÃO / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - COM DESONERAÇÃO /

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - (PT Nº 1065187-96)

I0112	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	43,8610	6,5792
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>16,1354</b>
TOTAL SIMPLES					30,68
ENCARGOS INCLUSOS					
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>30,68</b>

C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO					
PREÇO ADOTADO: R\$ 82,11				UNID: M2	
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,9500	12,5957	24,5617
I2391	PEDREIRO	H	0,2500	17,0009	4,2502
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0200	17,0009	0,3400
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>29,1519</b>
MATERIAIS					
I1917	TABUA DE 1" - L = 12 CM	M	0,8000	5,4922	4,3937
I0280	BRITA	M3	0,1603	73,1811	11,7309
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	34,0000	0,4386	14,9127
I0109	AREIA MÉDIA	M3	0,0747	48,6285	3,6325
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60B FIO = 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	M2	1,0000	16,6767	16,6767
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>51,3467</b>
EQUIPAMENTOS (CHORÁRIO)					
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0860	18,7303	1,6108
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>1,6108</b>
TOTAL SIMPLES					82,11
ENCARGOS INCLUSOS					
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>82,11</b>

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO DIÁRIO), AF_06/2016					
PREÇO ADOTADO: R\$ 29,26				UNID: M	
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	13,2632	5,2200
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	17,5730	6,9200
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>12,1400</b>
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070	54,8263	0,3800
4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 15 / 12 CM (H X L1/L2)	M	1,0050	15,8758	15,9550
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M3	0,0020	393,3569	0,7800
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>17,1150</b>
TOTAL SIMPLES					29,26
ENCARGOS					0,00
BDI					0,00

*Handwritten signatures and initials: ZA, JG*





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - COM DESONERAÇÃO / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - COM DESONERAÇÃO /

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - (PT Nº 1065187-96)

					TOTAL GERAL	29,26
<b>94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM</b>						
<b>ALTURA, AF_06/2016</b>						
<b>PREÇO ADOTADO: R\$ 24,48</b>					<b>UNID: M3</b>	
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4540	13,2632	6,0200	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4540	17,5730	7,9700	
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>13,9900</b>	
<b>EQUIPAMENTOS</b>						
4517	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2.5x7.5CM (1x3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,2000	1,7163	0,3433	
6189	TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2.5x3,0CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,0830	11,6327	0,9600	
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>1,3033</b>	
<b>MATERIAIS</b>						
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,0100	54,8263	0,5400	
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENCIA C20. COM BRITA 0 E 1. SLUMP= 100 +/- 20MM. EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0370	233,5980	8,6450	
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>9,1850</b>	
<b>TOTAL SIMPLES</b>					<b>24,48</b>	
<b>ENCARGOS</b>					<b>0,00</b>	
<b>BDI</b>					<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>24,48</b>	
<b>C0329 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)</b>						
<b>PREÇO ADOTADO: R\$ 22,02</b>					<b>UNID: M3</b>	
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
<b>EQUIPAMENTOS (CHORÁRIO)</b>						
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	104,2562	3,6490	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	36,3046	1,2707	
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>4,9196</b>	
<b>MÃO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE	H	1,0500	12,5957	13,2255	
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>13,2255</b>	
<b>SERVIÇOS</b>						
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	1,1000	3,5172	3,8739	
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,8739</b>	
<b>TOTAL SIMPLES</b>					<b>22,02</b>	
<b>ENCARGOS INCLUSOS</b>						
<b>BDI</b>					<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>22,02</b>	

24/9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - COM DESONERAÇÃO / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - COM DESONERAÇÃO /

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - (PT Nº 1065187-96)

94963 - CONCRETO FCK = 15 Mpa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016					
PREÇO ADOTADO: R\$ 261,86				UNID: M3	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3300	13,2632	30,9000
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4700	15,0272	22,0800
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>52,9800</b>
EQUIPAMENTOS (HORÁRIO)					
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP - DIURNO. AF 10/2014	CHP	0,7600	1,2968	0,9800
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI - DIURNO. AF 10/2014	CHI	0,7100	0,2193	0,1500
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>1,1300</b>
MATERIAIS					
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,8050	54,8263	44,1300
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	273,0600	0,4577	124,9750
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5790	66,7450	38,6400
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>207,7450</b>
TOTAL SIMPLES					261,86
ENCARGOS					0,00
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>261,86</b>

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO					
PREÇO ADOTADO: R\$ 18,74				UNID: M	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,3600	12,5957	4,5345
12391	PEDREIRO	H	0,1800	17,0009	3,0602
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>7,5946</b>
MATERIAIS					
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM. = (0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	10,7459	10,7459
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>10,7459</b>
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 1:3	M3	0,0010	398,2541	0,3983
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>0,3983</b>
TOTAL SIMPLES					18,74
ENCARGOS INCLUSOS					
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>18,74</b>

28/08/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
RUA MANOEL AUGOSTINHO, Nº 544 - SÃO VICENTE  
CEP Nº 63.700-000  
CNPJ Nº 07.982.036/0001-67



LICITANTE: CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ Nº 11.917.449/0001-35

TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2020 - SEINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - COM DESONERAÇÃO / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - COM DESONERAÇÃO /

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - (PT Nº 1065187-96)

C4624 - PISO PODOTÁIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					
PREÇO ADOTADO: R\$ 95,00				UNID: M2	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,2500	12,5957	15,7447
I1328	LADRILHISTA	H	1,6000	17,0009	27,2014
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>42,9461</b>
MATERIAIS					
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,1000	42,7931	47,0724
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,4386	1,2281
I0109	AREIA MÉDIA	M3	0,0182	48,6285	0,8850
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	1,0489	2,8634
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>52,0489</b>
TOTAL SIMPLES					95,00
ENCARGOS INCLUSOS					
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>95,00</b>

C3354 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO					
PREÇO ADOTADO: R\$ 710,17				UNID: M2	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
EQUIPAMENTOS (CHORÁRIO)					
I0581	CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	35,0087	31,5078
I0703	CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	98,5270	9,8527
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>41,3605</b>
MÃO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,0000	12,5957	12,5957
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1000	17,0009	1,7001
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>14,2958</b>
MATERIAIS					
I2526	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,8009	2,4028
I2542	TRAVESSIA DE MADEIRA C/ SEÇÃO DE 3X1 1/2"	M	1,0000	7,8378	7,8378
I2525	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,4577	0,9154
I2695	PLACA REFLECTIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,0000	584,7816	584,7816
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" - APARELHADO	M	3,0000	17,8877	53,6630
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>649,6005</b>
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP)	M3	0,0180	272,8620	4,9115
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>4,9115</b>
TOTAL SIMPLES					710,17
ENCARGOS INCLUSOS					
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>710,17</b>

90'  
A Z A



**COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI**



Handwritten signature and initials, possibly reading 'Z A' and 'PA'.



**COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI**

À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS  
 RUA MANOEL AUGUSTINHO, Nº 544 - SAO VICENTE - CRATEUS-CE  
 CEP: 63.700-000  
 CNPJ Nº 07.982.036/0001-67

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020-SEINFRA

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

**LOCAL:** DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE


**FONTE:** TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - COM DESONERAÇÃO / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - COM DESONERAÇÃO

**ENCARGOS SOCIAIS:** 85,20%

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>5,32</b>
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS</b>	<b>6,96</b>
<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	2,40
I4	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,55</b>
	<b>BDI =</b>	<b>26,00</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Crateús/Ce, 15 DE SETEMBRO DE 2020

  
 NEILO RICARDO MARTINS DO VALE  
 Sócio / Administrador  
 Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
 CREA/CE nº 44518-D, CPF nº 836.224.033-49


CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME  
 CNPJ nº 11.917.449/0001-35







**PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS**



*Handwritten signatures and initials.*




**TABELA: COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Totais dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	NÃO INCIDE	17,88%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,71%	NÃO INCIDE	3,71%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	NÃO INCIDE	1,55%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%	7,07%	9,18%	7,07%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>44,97%</b>	<b>16,84%</b>	<b>44,97%</b>	<b>16,84%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%	4,31%	5,60%	4,31%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40%	3,39%	4,40%	3,39%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%	3,70%	4,81%	3,70%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%	0,47%	0,36%
<b>C</b>	<b>Totais de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>15,41%</b>	<b>11,86%</b>	<b>15,41%</b>	<b>11,86%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55%	2,83%	16,55%	6,20%
D2	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO	0,47%	0,36%	0,50%	0,38%
<b>D</b>	<b>Totais de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>8,02%</b>	<b>3,19%</b>	<b>17,05%</b>	<b>6,58%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20%</b>	<b>48,69%</b>	<b>114,23%</b>	<b>72,08%</b>

FONTE: TABELA SEINFRA-CE Nº 026.1 - COM DESONERAÇÃO / TABELA SINAPI - DEZ/2019 - COM DESONERAÇÃO

Crateús/Ce, 15 DE SETEMBRO DE 2020

  
NEILO RICARDO MARTINS DO VALE  
Sócio / Administrador  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
CREA/CE nº 44518-D, CPF nº 836.224.033-49

CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME  
CNPJ nº 11.917.449/0001-35



2 X  




**CONSTRUSERVICE**  
Construtora e Serviços



**FICHA DE DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS**

CONSTRUSERVICE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº: 11.917.449/0001-35  
Rua José Sabóia Livreiro, nº 1444, Bairro Fátima I, em Crateús-Ceará – Cep 63.700-000



*Di*  
*z*  
*A*  
*A*





FICHA DE DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS:

NOME:	PAULO RICARDO MARTINS DO VALE
NACIONALIDADE:	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL:	CASADO
PROFISSÃO:	AGENTE ADMINISTRATIVO
IDENTIDADE (RG):	2001005129302 (SSP-CE)
CPF:	033.557.413-02
DOMICÍLIO:	RUA JOSÉ SABÓIA LIVREIRO, Nº 1246 – FÁTIMA I – CEP 63.700-000
CIDADE:	CRATEÚS
UF:	CEARÁ
CONTATO:	(88) 99412-2385 / 99777-2281
EMAIL:	CONSTRUSERVICE.ENG@GMAIL.COM

NOME:	NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
NACIONALIDADE:	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL:	CASADO
PROFISSÃO:	EMPRESÁRIO
IDENTIDADE (RG):	3181546-96 (SSP-CE)
CPF:	836.224.033-49
DOMICÍLIO:	AV. FILOMENO GOMES, Nº 100, APTO 204, BL 03 – JACARECANGA – CEP 60.010-280
CIDADE:	FORTALEZA
UF:	CEARÁ
CONTATO:	(85) 99192-2367 / 98699-1441
EMAIL:	NEILO.VALE@GMAIL.COM

*PD: J*  
*Z A*